
ISTNIEJĄCY PODJAZD KARETEK
ŁĄCZNIK
ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZPITALA SEGMENT B
POCHYLNIA 10%
ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ
6 PRZEDSIONEK 4,70 m2
5 WC 2,30 m2
4 PUNKT HANDLOWY 31,70 m2
3 SZATNIA 4,70 m2
2 PORTIER-DOROŚNIA 4,50 m2
1 WIATROŁAP 5,80 m2
56 WC PERSONELU 8,40 m2
54 POK. ORDYNATORA OIOM 14,00 m2
52 POK.PIELĘGNIAREK ODDZIAŁOWEJ 15,80 m2
49 SALA OIOM IZOLATKA 18,70 m2
46 STANOWISKO NADZORU 14,00 m2
43 SALA OIOM IZOLATKA 15,40 m2
55 SEKRETARKA MEDYCZNA 14,40 m2
53 MAGAZYN LEKÓW 6,30 m2
51 MAGAZYN LEKÓW 12,90 m2
48 ŁAZIENKA PACJENTÓW 6,80 m2
45 MAGAZYN RTG 5,50 m2
42 ŁAZIENKA PACJENTÓW 6,40 m2
39 PODRĘCZNE LABORATORIUM 9,80 m2
57 ŚLUZA FARTUCHOWA 14,40 m2
58 POKOJE WOŹEK DO TRANSPORTU ZWŁOK 5,00 m2
47 ŚLUZA 4,60 m2
50 KUCHENKA ODDZIAŁOWA 10,50 m2
44 MAGAZYN SPRZĘTU 5,30 m2
41 ŚLUZA 4,60 m2
40 KORYTARZ CZYSTY OIOM 85,00 m2
K-2 KLATKA SCHODOWA 22,70 m2
38 WEJŚCIE 8,30 m2
7 ZAPLECZE MAGAZYN 18,40 m2
K-1 KLATKA SCHODOWA 28,10 m2
8 KORYTARZ POCZEKALNA 177,10 m2
9 WC PACJENTÓW "M" 6,60 m2
10 WC PACJENTÓW "K" 6,20 m2
11 HOL PORZĄDKOWE 8,00 m2
12 WC PERSONELU 4,10 m2
13 WC PERSONELU 4,10 m2
16 ADMINISTRACJA OIOM 14,20 m2
17 POK.LEKARZY 15,00 m2
18 POK.LEKARZY REHABILITANTÓW 11,20 m2
19 SALA AUDIOWIZUALNA (40-45 MIEJSCA) 72,40 m2
20 POK.PERSONELU SŁUŻBOWYCH 9,70 m2
21 MAGAZYN BIELIZNY 5,00 m2
22 HOL PORZĄDKOWE 4,70 m2
24 ŁAZIENKA PERSONELU 4,00 m2
23 BRUDOWNIK 12,60m2
26 POK.LEKARZY 17,40 m2
25 POK.LEKARZY 16,80 m2
27 POM.MYCIA SPRZĘTU I LAPARATURY 12,60 m2
28 POM.CZYSTEGO SPRZĘTU 9,00m2
29 POK. ZABIEGOWY 16,70 m2
30 ŁAZIENKA PACJENTÓW 13,10 m2
31 SALA OIOM 1 ŁÓŻKOWA 19,90 m2
32 MAGAZYN LEKÓW 12,60 m2
33 KORYTARZ 3 ŁÓŻKOWA 84,00 m2
34 POK.SOCJALNY PIELĘGNIAREK 13,20 m2
31A SALA OIOM 2 ŁÓŻKOWA 36,40 m2
31B SALA OIOM 2 ŁÓŻKOWA 20,60 m2
35 STANOWISKO NADZORU 40,50 m2
36 WC PERSONELU 3,00 m2
37 SALA OIOM 3 ŁÓŻKOWA 63,20 m2
37A SALA OIOM 2 ŁÓŻKOWA 56,70 m2
2 439
2 154
2 253
4 784
2 531
2 085
1 693
LEGENDA
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NOŚNA ZELBETOWA GR 20 cm Z DOCIEPLENIEM -WEŁNA MINERALNA GR 15 cm + TYNK
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NOŚNA BEZ DOCIEPLENIA GR 44 cm POROTHERM 44 / P + TYNK /
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA Z DOCIEPLENIEM GR.30 cm POROTHERM 18,8 cm+ WEŁNA MINERALNA 10cm + TYNK /
ŚCIANY WEWNĘTRZNE
ŚCIANKI MURowANE:
- Z BLOCZKÓW CERAMICZNYCH POROTHERM LUB THERMOPOR
- CEGŁY PEŁNEJ GR. 12 cm
SŁUPY O WYM. 40X40cm WG PROJ. KONSTRUKCJI
PRZEWODY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ MURowANE Z KSZTAŁTEK CERAMICZNYCH SCHIEDLA KOLOR ZIELONY OZNACZA AKTYWNOŚĆ PIONU NA DANEJ KONDYGNACJI
DRZWI EI30 O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
WYSOKOŚĆ OTWORU DRZWIOWEGO W ŚWIETLE MURU:
-DLA DRZWI DREWNIANYCH- H=210cm
-DLA DRZWI ALUMINIOWYCH- H=217cm(267)
-DRZWI SPECJALISTYCZNE- H=217cm
-DLA DRZWI STALOWYCH- H=210cm
PRZYCISK DO STEROWANIA DRZWIAMI PRZESUWNYMI
HYDRANT WNĘKOWY "KOMBI" FIRMY GRAS
PODŁOGI I PIONOWY KANAŁ CZERPNI POWIETRZA ŚCIANA ZELBETOWA GR.20 cm Z DOCIEPLENIEM 15cm / STYROPIAN TWARDY /
PRZEWODY INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI WG PROJEKTU BRANŻOWEGO
UWAGI
WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ DO STROPU = 360 cm
WYMIARY OKIEN NA RZUCIE PODANO W ŚWIETLE OTWORÓW W MURZE
PRZEJŚCIA W STROPIE I ŚCIANACH PRZEWODÓW INSTALACJI SANITARNYCH, WENTYL. MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI WYKONAĆ WG PROJ. BRANŻOWYCH
PIONY INSTALACJI C.O. OBUDOWAĆ PŁYTAMI G.K.
MALOWANIE I SPOSÓB WYKOŃCZENIA ŚCIAN ORAZ RODZAJ I WYSOKOŚCI SUFITÓW PODWIESZONYCH WG.RYS.RZUT PODŁÓG Z DYSPOZYCJĄ WYKOŃCZENIA ŚCIAN I RZUT SUFITÓW
WYPOSAŻENIE MEDYCZNE, POREZCZE I POCHWYTY DLA NIEPEŁNOSPRAWNY WG.RYS.TECHNOLOGII MEDYCZNEJ
SZAFKI INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH WG PROJ. BRAŻOWEGO
ZESTAWY MEBLOWE Z BLATAMI I WBUDOWANYMI W BLAT ZLEWOZMYWAKAMI LUB UMYWALKAMI W ZAKRESIE WYKONAWCY
PAWILON SZPITALNY
DLA POTRZEB BLOKU OPERACYJNEGO I OIOM-u
SZPITALA MIEJSKIEGO W SOSNOWCU
RZUT PARTERU SKALA 1:50
GORGON
BIURO ARCHITEKTONICZNE
40-044 Katowice ul. Sokolnicza 26
tel. 032 / 2 55 55 55 fax 32 / 2 55 55 55
architekci@gorgon.pl www.architekci.pl
Temat: PAWILON SZPITALNY DLA POTRZEB BLOKU OPERACYJNEGO I OIOM-u AKTUALIZACJA I MODYFIKACJA
Inwestor: Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1
Obiekt: PAWILON SZPITALNY 41-200 Sosnowiec ul. Zagadkowicza 3,
Projektował: arch. Krystyna Gorgon tel. upr. 932/87
Sprawdził: arch. Jacek Gorgon tel. upr. 932/88 tel. kom. 0 606 466 660
Opracował: inż. arch. Agata Lipniak techn. Kornelia Zawadzka inż. arch. Wojciech Machnik
Branża: architektura
Fazy: PW
Data: styczeń 2015
Skala: 1:50
Nr rys. 5
Wszelkie prawa autorskie chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie utworów zabrania się bez zgody autora. Kto kopiuje bez zgody autora, rozpowszechnia i przetwarza cudzy utwór lub artystyczne dobro autora.