


- UWAGI:
1. Lokalizację tlenowni przedstawiono na rysunku nr 1/21
 2. Wytyczne dla brzozy przedstawiono na rys. nr. 8/21
 3. Przebiegię przez scone zabezpieczyć tulejami ochronnymi z winduru.
 4. Elementy stalowe zabezpieczyć przed korozją.
 5. W miejscach wskazanych na rysunku umieścić tablice ostrzegawcze i informacyjne.

Rozwinięcie a-b-c



Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług "GAZMED"			Numer dokumentacji
Pracownia Projektowa w Krakowie			P205/2016
BRANŻA	Gaz i medycyna	STADIUM	PW
INWESTOR	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	41-200 Sosnowiec	ul. Szpitalna 1
OBIEKT	PAWIŁON SZPITALNY	41-200 Sosnowiec	ul. Szpitalna 3
TEMAT	AKTYWIZACJA I MODYFIKACJA	OPRACOWANIE	OPRACOWANIE
TREŚĆ	STACJA ZGAZOWANIA TLENU CIĘKIEGO	PROJEKTANT	mgr A. Lubiak
OPRACOWAL	mgr A. Lubiak	SPRACOWAL	mgr A. Lubiak
KREŚCIŁ	mgr A. Lubiak	DATA	02.2016r.
		Skala	1:50
		nr rysunku	7/21

30	Zespół zabezpieczenia bułi	2	wykonawca
STACJA ZGAZOWANIA TLENU CIĘKIEGO			
21	Pomocna atmosferyczna typ L40-B2.7	1	Linie-gaz
20	Zbiornik tlenowy ciekłego typu T15544 o pojemności 6400dm ³ z przyłączy kawatową na monomierz różnicowy do zdalnej sygnalizacji	1	Linie-gaz
REZERWOWA STACJA ROZPRĘŻANIA TLENU			
16	Zawór redukcyjny o wydajności 75 m ³ /h dla tlenu	2	DZ MEDICAL
15	Zawór kulowy Dn=20 Pn=2,5 MPa	1	Z kawatką do lutowania
14	Wiel. konserwacyjno-awaryjny	1	wykonawca
13	Przekładnik ciśnieniowy-napięciowy	2	SUCO
12	Manometr typ M100-R10-1,6MPa-2,5	1	wykonawca
11	Zawór redukcyjny Dn=10 Pn=0,75MPa	3	DZ MEDICAL
10	Aut. sterująca ciśnieniem	1	DZ MEDICAL
9	Zawór kulowy Dn=32 Pn=2,5 MPa	6	z kawatką do lutowania
8	Zawór wysokiego ciśnienia dla tlenu VALV 01E	2	DZ MEDICAL
7	Zespół zabezpieczenia 3 bułi podkafły PRCF 030	2	DZ MEDICAL
6	Zespół zabezpieczenia 4 bułi podkafły PRCF 040	2	DZ MEDICAL
5	Łącznik analityczny dla tlenu TRCC 010	8	DZ MEDICAL
4	Kolektor dla 3 bułi z tlenem, kod RAMP 030	4	DZ MEDICAL
3	Kolektor dla 4 bułi z tlenem, kod RAMP 040	4	DZ MEDICAL
2	Aut. sterująca ciśnieniem	1	DZ MEDICAL
1	Aut. sterująca ciśnieniem	1	DZ MEDICAL
L.P.	Wyszczególnienie	liczba sztuk	Producent