
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Remont ciągów komunikacyjnych - malowanie bocznych klatek schodowych
ADRES INWESTYCJI : ul. Zegadłowicza 3 41-200 Sosnowiec
INWESTOR : SP "Szpital Miejski" w Sosnowcu
ADRES INWESTORA : 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Sałaga
DATA OPRACOWANIA : 20.07.2012

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 1 kw. 12

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.07.2012

Data zatwierdzenia

Nr spec. techn.	Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont ciągów komunikacyjnych - malowanie bocznych klatek schodowych						
	1	45311200-2	klatki schodowe			
STWiOR NR 002 E	1 d.1	KNR 4-03 1133-01	Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakręcanych 20	szt. szt.	 20.000	
					RAZEM	20.000
STWiOR NR 002 E	2 d.1	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 24	szt. szt.	 24.000	
					RAZEM	24.000
STWiOR NR 002 E	3 d.1	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - przewód YdY 3x1,5 120	m m	 120.000	
					RAZEM	120.000
STWiOR NR 002 E	4 d.1	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - przewód YdY 4x1,5 80	m m	 80.000	
					RAZEM	80.000
STWiOR NR 002 E	5 d.1	KNR 5-08 0401-08	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących 1	aparat aparat	 1.000	
					RAZEM	1.000
STWiOR NR 002 E	6 d.1	KNR 5-08 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - montaż skrzynki S-4 n/t. 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
STWiOR NR 002 E	7 d.1	KNR 5-08 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle 20	szt. szt.	 20.000	
					RAZEM	20.000
STWiOR NR 002 E	8 d.1	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm 20	szt. szt.	 20.000	
					RAZEM	20.000
STWiOR NR 002 E	9 d.1	KNR 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - przyciski dzwonekowe. 20	szt. szt.	 20.000	
					RAZEM	20.000
STWiOR NR 002 E	10 d.1	KNR 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - Automat schodowy - czasowy. 4	szt. szt.	 4.000	
					RAZEM	4.000
STWiOR NR 002 E	11 d.1	KNR-W 5-08 0407-04	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy - Wyłącznik nadmiarowo prądowy S 191 B 10 4	szt szt	 4.000	
					RAZEM	4.000
STWiOR NR 002 E	12 d.1	KNR-W 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plastikowych (ilość mocowań 4) 20	kpl. kpl.	 20.000	
					RAZEM	20.000
STWiOR NR 002 E	13 d.1	KNR-W 5-08 0511-14	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-przelotowych - oprawy OKN 236 świetłówkowe 2x36 W 20	kpl. kpl.	 20.000	
					RAZEM	20.000
STWiOR NR 002 E	14 d.1	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 200	m m	 200.000	
					RAZEM	200.000

Nr spec. techn.	Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
STWiOR NR 002 E	15 d.1	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
			200	m	200.000	
					RAZEM	200.000
STWiOR NR 002 E	16 d.1	KNR 4-03 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
			0.15	m ³	0.150	
					RAZEM	0.150
STWiOR NR 002 E	17 d.1	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	po- miar.		
			4	po- miar.	4.000	
					RAZEM	4.000
	2	45311200-2	Krytarz II p segment B			
	18 d.2	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W - zamontować oprawy OKN świetłówkowe 2x36 W	szt.		
			12	szt.	12.000	
					RAZEM	12.000