

### PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych

NAZWA INWESTYCJI : Chirurgia Urazowa poradnia - program dostosowawczy na 2014 r  
ADRES INWESTYCJI : ul. Zegadłowicz 3 41-200 Sosnowiec  
INWESTOR : Sosnowiecki Szpital Miejski Sp .z.o.o.  
ADRES INWESTORA : ul. Szpitalna 1 41-219 Sosnowiec  
BRANZA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Arkadiusz Żaczek  
DATA OPRACOWANIA : 24.09.2014

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

#### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S  
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), S+Kp(S)


Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
24.09.2014

Data zatwierdzenia

KOORDYNATOR DS. TECHNICZNYCH  
DZIAŁU TECHNICZNEGO  
  
mgr inż. Arkadiusz Żaczek

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Chirurgia urazowa - poradnia program dostosowawczy 2014</b>					
1	45430000-0	<b>Pokrywanie podłóg i ścian</b>			
1	KNR-W 4-	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	01 0818-05	(5.00*2.00*3)+(4.00*5.00*3)	m <sup>2</sup>	90.000	
				RAZEM	90.000
2	KNR-W 4-	Zerwanie cokolika cementowego	m		
d.1	01 0804-08	((5.00+2.00)*2)*3+((5.00+4.00)*2)*3	m	96.000	
				RAZEM	96.000
3	KNR-W 4-	Zerwanie posadzki cementowej - przez analogię: rozebranie starego podłóża	m <sup>2</sup>		
d.1	01 0804-07	90	m <sup>2</sup>	90.000	
				RAZEM	90.000
4	KNNR 2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-01	90	m <sup>2</sup>	90.000	
				RAZEM	90.000
5	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m <sup>2</sup>		
d.1	1208-01	90	m <sup>2</sup>	90.000	
				RAZEM	90.000
6	KNNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej - Wykładzina z PCW obiektowa gr. 2 mm , homogeniczna, z przeznaczeniem dla obiektów służby zdrowia. Klasa ścieralności "P". Kolor dostępny na rynku do ustalenia w trakcie realizacji.	m <sup>2</sup>		
d.1	1206-02	90	m <sup>2</sup>	90.000	
				RAZEM	90.000
7	KNNR 2	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	1206-07	90	m <sup>2</sup>	90.000	
				RAZEM	90.000
8	KNNR 2	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu zgrzewane - przez analogię - wywiniecie wykładziny na ścianę do wys. 10 cm. (lamówka w innym kolorze ).	m		
d.1	1206-05	96	m	96.000	
				RAZEM	96.000
9	KNR-W 4-	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
d.1	01 0109-11 0109-12	(96.00*0.01*0.10)+(90.00*0.02)	m <sup>3</sup>	1.896	
				RAZEM	1.896
10	kalk. własna	Koszt składowania i utylizacji gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1		1.896	m <sup>3</sup>	1.896	
				RAZEM	1.896

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznychNAZWA INWESTYCJI : Wykładziny IVp - program dostosowawczy na 2014 r  
ADRES INWESTYCJI : ul. Szpitalna 1 41-200 Sosnowiec  
INWESTOR : Sosnowiecki Szpital Miejski Sp.Z.o.o.  
ADRES INWESTORA : ul. Szpitalna 1 41-219 Sosnowiec  
BRANŻA : OgólnobudowlanaSPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Arkadiusz Żaczek  
DATA OPRACOWANIA : 24.09.2014Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : II kw. 2014**NARZUTY**Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S  
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), S+Kp(S)Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
24.09.2014

Data zatwierdzenia

KOORDYNATOR DS. TECHNICZNYCH  
DZIAŁU TECHNICZNEGO

mgr inż. Arkadiusz Żaczek

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Szpitalna progr dostosowawczy 4 piętro</b>					
1	45430000-0	<b>Pokrywanie podłóg i ścian</b>			
1	KNR-W 4-	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	01 0818-05	sale nr 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 5.80*5.00*6	m <sup>2</sup>	174.000	
				<b>RAZEM</b>	174.000
2	KNR-W 4-	Zerwanie cokolika cementowego	m		
d.1	01 0804-08	151.20	m	151.200	
				<b>RAZEM</b>	151.200
3	KNR-W 4-	Zerwanie posadzki cementowej - przez analogię - rozebranie starego pod- łoża o gr. ok 3 cm .	m <sup>2</sup>		
d.1	01 0804-07	174	m <sup>2</sup>	174.000	
				<b>RAZEM</b>	174.000
4	KNNR 2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-01	174	m <sup>2</sup>	174.000	
				<b>RAZEM</b>	174.000
5	KNNR 2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana gru- bości o 10 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-03	174	m <sup>2</sup>	174.000	
				<b>RAZEM</b>	174.000
6	KNR-W 2-	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
d.1	02 1116-07	174.00*0.40	m <sup>2</sup>	69.600	
				<b>RAZEM</b>	69.600
7	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 2,0 mm wewnątrz budyn- ków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m <sup>2</sup>		
d.1	1208-01	174.00	m <sup>2</sup>	174.000	
				<b>RAZEM</b>	174.000
8	KNNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izola- cyjnej - Wykładzina z PCW obiektowa gr. 2 mm , homogeniczna, z prze- znaczeniem dla obiektów służby zdrowia. Klasa ścieralności "P". Kolor do- stępny na rynku do ustalenia w trakcie realizacji.	m <sup>2</sup>		
d.1	1206-02	174	m <sup>2</sup>	174.000	
				<b>RAZEM</b>	174.000
9	KNNR 2	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	1206-07	174	m <sup>2</sup>	174.000	
				<b>RAZEM</b>	174.000
10	KNNR 2	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu zgrzewane - przez analogię - wywinicie wykładziny na ścianę do wys. 10 cm. (lamówka w in- nym kolorze ).	m		
d.1	1206-05 analogia	(5.80+5.00)*2*6	m	129.600	
				<b>RAZEM</b>	129.600
11	KNR-W 4-	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
d.1	01 0109-11 0109-12	174.00*0.03	m <sup>3</sup>	5.220	
				<b>RAZEM</b>	5.220
12	kalk. własna	Koszt składowania i utylizacji gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1		5.22	m <sup>3</sup>	5.220	
				<b>RAZEM</b>	5.220