



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

“SZPITAL MIEJSKI” w Sosnowcu  
ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, 22.04.2009r.

**WYKONAWCY  
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na roboty remontowo-budowlane pomieszczeń SP ZZOZ „Szpital Miejski” w Sosnowcu,**  
znak sprawy **ZP/25/2009.**

**Wyjaśnienia Zamawiającego nr 1**

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień jak niżej:

**Pytanie**

**ZADANIE NR 1**

Załącznik nr 5.1

Przedmiar robót :

- 1) poz.3, poz. 4 – brak określonego środka do odgrzybiania ścian – jaki środek zastosować ?
- 2) poz. 14 – brak wymiarów okna i jego funkcji - uchylne, pojedyncze czy podwójne?
- 3) poz. 46 – jakiej grubości ma być styropian do ocieplenia ?

Załącznik nr 5.2

- 1) poz. 20, poz. 21 – brak przewodów kabelkowych
- 2) poz. 24 – brak typów opraw oświetleniowych
- 3) poz. 28 – brak typu wentylatora

**Odpowiedź:**

Załącznik 5.1

1. W poz. 3 i poz. 4 preparat do odgrzybiania powierzchni - dostępny na rynku, posiadający stosowne atesty.
2. W poz. 14 należy zaoferować okno z PCV jednoskrzydłowe rozwieralno-uchylne o współczynniku 1,4 W/m<sup>2</sup>K.
3. W poz. 46 należy wycenić styropian gr. 5 cm EPS 50-036.

Załącznik nr 5.2

1. w poz. 20 i poz. 21 należy wycenić przewody kabelkowe Edyp 3x2,5 mm<sup>2</sup>.
2. W poz. 24 należy wycenić oprawy „LUMINA” OKW1 2x18W lub podobne o tych samych parametrach.
3. W poz. 28 należy wycenić wentylator osiowy 220V – 650m<sup>3</sup>/h.

Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
"Szpital Miejski" w Sosnowcu  
~~DYREKTOR~~

Zbigniew Swoboda