

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń kuchni, magazynów żywnościowych i magazynu odpadów medycznych.  
ADRES INWESTYCJI : 41-200 Sosnowiec ul. Zegadłowicza 3  
INWESTOR : SP ZZOZ " SZPITAL MIEJSKI "  
ADRES INWESTORA : 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbigniew Franczyk  
DATA OPRACOWANIA : 18.02.2009r

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

#### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
18.02.2009r

Data zatwierdzenia

**ZBIGNIEW FRANCYK**  
Uprawniony do kierowania, nadzoru,  
projektowania, adaptacji  
i oceniania stanu technicznego bu-  
dynków. Uprawn. N 1848/94/Kt  
ul. gen. Gróta Roweckiego 7B/14  
41-200 SOSNOWIEC

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont magazynu odpadów medycznych - ul. Zegadłowicza 3</b>					
1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 19,80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,800	 19,800
				<b>RAZEM</b>	<b>19,800</b>
2	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania 19,80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,800	 19,800
				<b>RAZEM</b>	<b>19,800</b>
3	KNR 0-23 2613-06 - analogia	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach 19,80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,800	 19,800
				<b>RAZEM</b>	<b>19,800</b>
4	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 19,80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,800	 19,800
				<b>RAZEM</b>	<b>19,800</b>
5	KNR 4-01 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2,0	szt. szt.	 2,000	 2,000
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
6	KNR-W 4- 01 1304-05	Wypalanie otworów w stali profilowej lub blachach o grubości do 10 mm 2,0	szt. szt.	 2,000	 2,000
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
7	KNR 0-14 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 19,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,500	 19,500
				<b>RAZEM</b>	<b>19,500</b>
8	KNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych 2,0	szt. szt.	 2,000	 2,000
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
9	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,000	 2,000
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
10	KNR 4-01 0410-07	Wymiana podsufitki z płyt pilśniowych twardych o grubości 5 mm 8,30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,300	 8,300
				<b>RAZEM</b>	<b>8,300</b>
11	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 42,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 42,500	 42,500
				<b>RAZEM</b>	<b>42,500</b>
12	KNR 4-01 1206-09	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z jednokrotnym szpachlowaniem 30,30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,300	 30,300
				<b>RAZEM</b>	<b>30,300</b>
13	KNR 2-02 1503-07	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłogi gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem 39,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39,000	 39,000
				<b>RAZEM</b>	<b>39,000</b>
14	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 3,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,000	 3,000
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
15	KNR 2-17 0138-02 - analogia	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych 2,00	szt. szt.	 2,000	 2,000
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
16	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 1,00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,000	 1,000
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
17	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 10 1,00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,000	 1,000
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	kalkulacja własna	składowanie gruzu	m <sup>3</sup>		
		1,00	m <sup>3</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
19	E - 0508 0800-04	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły	m		
		30,00	m	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
20	KNR-W 5-08 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
		30,00	m	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
21	KNR 5-08 0303-03	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - mocowanych przez przykręcenie	szt.		
		4,00	szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
22	KNR 5-08 0511-14	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-przelotowych	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
23	KNR 5-08 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.		
		4,00	kpl.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
24	KNR 5-08 0504-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, przelotowych	szt.		
		4,00	szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
25	KNR 5-08 0307-05	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobiegunowych, przycisków do przygotowanego podłoża z podłączeniem	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
26	KNR 5-08 0307-07	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych krzyżowych, dwubiegunowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
27	KNR-W 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm <sup>2</sup>	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
28	KNR-W 2-17 0206-01	Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 355 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg)	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
29	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		3,00	pomiar	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
30	KNR 8 0126-05 - analogia	Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody wraz z dostawą termy elektrycznej 10 dm <sup>3</sup> .	szt		
		1,0	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>