

## PRZEDMIARY ROBÓT

Nazwa zamówienia : Dostosowanie wewnętrznych dróg ewakuacyjnych do wymogów p.poż. (system oddzielen p.poż.) oraz wykonanie systemu instalacji oddymiania.

2. Adres obiektu budowlanego : 41-200 Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3

3. Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, nazwy i kody :

grupa robót : CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

kategoria robót dla przedmiaru - „**System oddymiania**”

CPV 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

CPV 45421132-8 Instalowanie okien

kategoria robót dla przedmiaru – „**System oddzielen przeciwpożarowych**”

CPV 45421131-1 instalowanie drzwi

CPV 45421152-4 instalowanie ścianek działowych

CPV 45453100-8 roboty renowacyjne

CPV 45410000-4 tynkowanie

CPV 45215000-7 roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej.

4. Nazwa zamawiającego, adres : SPZ ZOZ " Szpital Miejski " , 41-219 Sosnowiec  
ul. Szpitalna 1.

5. Imię i Nazwisko osoby opracowującej przedmiar robót : Tomasz Zygmunt

6. Data opracowania przedmiaru robót : listopad 2008 r.

**AB STUDIO**  
inż. arch. Andrzej Beldowski  
41-407 IMIELIN, ul. Imielińska 88  
NIP 646-247-73-08, REGON 240772343  
tel. 501 207 400

AG 1

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej  
45410000-4 Tynkowanie  
45453100-8 Roboty renowacyjne  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych  
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych  
45421132-8 Instalowanie okien  
45421131-1 Instalowanie drzwi

NAZWA INWESTYCJI : SZPITAL MIEJSKI NR 1- DRZWI I ŚCIANKI P.POŻ  
ADRES INWESTYCJI : UL ZEGADŁOWICZA 3 SOSNOWIEC  
INWESTOR : SZPITAL MIEJSKI NR 1  
ADRES INWESTORA : UL ZEGADŁOWICZA 3 SOSNOWIEC  
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD 2008

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : sekocenbud III kw 2008,ceny dostawców

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S  
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), S+Kp(S)  
VAT [V] ..... %  $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
LISTOPAD 2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45215000-7	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, kramatoriów oraz obiektów użyteczności publicznej			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi 90	szt.	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-05	CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi 11*2.0*2.5	m <sup>2</sup>	55.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
3	KNR 0-19	Montaż drzwi p.poż stalowych jednoskrzydłowych ,profilowych ,w ościeżnicy stalowej ,pełne , kratka went samozamyacz - ozn. rys DP1	m <sup>2</sup>		
d.1	1024-06	CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi 0.8*2.00*2	m <sup>2</sup>	3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
4	KNR 0-19	Montaż drzwi p.poż stalowych jednoskrzydłowych ,profilowych ,w ościeżnicy stalowej ,pełne , profile ISO F30 samozamyacz,kratka went- ozn. rys DP2	m <sup>2</sup>		
d.1	1024-06	CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi 0.9*2.0*20	m <sup>2</sup>	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
5	KNR 0-19	Montaż drzwi p.poż stalowych jednoskrzydłowych ,profilowych ,w ościeżnicy stalowej ,pełne , samozamyacz,- ozn. rys DP3	m <sup>2</sup>		
d.1	1024-06	CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi 0.9*2.0	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
6	KNR 0-19	Montaż drzwi p.poż stalowych jednoskrzydłowych ,profilowych ,w ościeżnicy stalowej ,pełne , samozamyacz,- ozn. rys DP4	m <sup>2</sup>		
d.1	1024-06	CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi 1.0*2.0*40	m <sup>2</sup>	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
7	KNR 0-19	Montaż drzwi p.poż stalowych jednoskrzydłowych ,profilowych ,w ościeżnicy stalowej ,przszklone , profile ISO F30 samozamyacz,- ozn. rys DP5	m <sup>2</sup>		
d.1	1024-06	CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi 0.9*2.0	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
8	KNR 0-19	Montaż drzwi p.poż stalowych jednoskrzydłowych ,profilowych ,w ościeżnicy stalowej ,przszklone , profile ISO F30 samozamyacz,- ozn. rys DP6	m <sup>2</sup>		
d.1	1024-06	CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi 1.0*2.0*11	m <sup>2</sup>	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
9	KNR 0-19	Montaż drzwi p.poż stalowych duskrzydłowych ,profilowych ,w ościeżnicy stalowej ,przszklone szkłem przezroczystym ognioodpornym , szpros na wysokości klamki,zamek samozamyacz - ozn. rys DP7	m <sup>2</sup>		
d.1	1024-08	CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi 1.1*2.0*35	m <sup>2</sup>	77.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.000</b>
10	KNR 0-19	Montaż drzwi p.poż stalowych duskrzydłowych ,profilowych ,w ościeżnicy stalowej ,przszklone szkłem przezroczystym ognioodpornym , szpros na wysokości klamki,zamek samozamyacz - ozn. rys DP8	m <sup>2</sup>		
d.1	1024-08	CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi 1.4*2.0*10	m <sup>2</sup>	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
11	KNR 0-19	Montaż drzwi p.poż stalowych duskrzydłowych ,profilowych ,w ościeżnicy stalowej ,przszklone szkłem przezroczystym ognioodpornym , szpros na wysokości klamki,zamek samozamyacz - ozn. rys DP9	m <sup>2</sup>		
d.1	1024-08	CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi 1.4*2.0*4	m <sup>2</sup>	11.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
12	KNR-W 2-	Ścianki działowe z luksferów	m <sup>2</sup>		
d.1	02 0127-05	CPV 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 3.35*3.180+3.30*3.12*3+3.7*3.2*3 -(0.9*2.0+1.500*2.0*3+1.1*2.0*3)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	77.061 -17.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.661</b>
13	KNR 0-19	Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie	m <sup>2</sup>		
d.1	1024-10	CPV 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 2.41*3.18*7+2.48*3.18*4+2.54*3.18*5 -(1.2*2.0*12+0.9*2.0*4)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	125.578 -36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.578</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 19-01 d.1 0711-03	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III na ościeżach i bruzdach instalacyjnych z zaprawy cementowo-wapiennej o szer. do 45 cm CPV 45410000-4 Tynkowanie 50*5+31*5.5	m m	420.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>420.500</b>
15	KNR-W 4- d.1 01 0921-10 analogia	montaż samozamykaczy TS 71 CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 138	szt. szt.	138.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>138.000</b>
16	KNR 7-28 d.1 0301-07	Rozebranie posadzek jednolitych lastrykowych CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
17	KNR 7-28 d.1 0303-02	Uzupełnienie posadzek z płytek lastrykowych CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
18	KNR 0-16 d.1 0151-01	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o grubości 11.5 cm CPV 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
19	NNRNKB d.1 202 0841- 01	(z.VII) tynki z mieszanki tynkarskiej "YTONG AI PUTZ" wykonywane ręcznie na ścianach CPV 45410000-4 Tynkowanie 70*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>
20	KNR-W 2- d.1 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem CPV 45453100-8 Roboty renowacyjne 140	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>
21	KNR 4-01 d.1 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
22	KNR 4-01 d.1 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
23	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
24	d.1	Oplata za składowanie gruzu na wysypisku CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>