



Załącznik nr 4

.....  
(pieczęć firmowa)

Omówienie szkicu



Oznaczenia na rysunku :

1. Korytarz – przejście między budynkiem bloku operacyjnego a szpitalem –  
miejsce zakończenia instalacji gazów medycznych bloku o wymiarach :

- a) rura tlenowa – fi 22
- b) rura sprężonego powietrza - fi 22
- c) rura próżni – fi 40
- d) rura podtlenku azotu – fi 12



2a. Pion poradni urazowo-ortopedycznej, pierwszy, o wymiarach :

- a) rura tlenowa – fi 8
- b) rura sprężonego powietrza - fi 8
- c) rura próżni – fi 12



2b. Pion poradni urazowo-ortopedycznej, drugi o wymiarach :

- a) rura tlenowa – fi 8
- b) rura sprężonego powietrza - fi 8
- c) rura próżni – fi 12

3. Pion Izby Przyjęć o wymiarach :

- a) rura sprężonego powietrza – fi 8
- b) rura próżni – fi 12

4. Pion główny budynku B o wymiarach :

- a) rura sprężonego powietrza – fi 18
- b) rura próżni – fi 28

5. Pion główny budynku C o wymiarach :

- a) rura sprężonego powietrza - fi 18
- b) rura próżni – fi 25
- c) rura podtlenku azotu – fi 18

Orientacyjne odległości :

- pkt 1 – pkt 2a – 6 m
- pkt 2a – pkt 2b – 14 m
- pkt 1 – pkt 4 – 19 m
- pkt 1- pkt 5 – 70 m
- odległość od rur w korytarzu - pkt 3 -3,5m

SOSNOWIECKI SZPITAL  
MIEJSKI  
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY  
W SĄDZIE REJONOWYM  
KATOWICE - WSCHÓD  
W KATOWICACH  
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCTWO  
KRAJOWEGO REJESTRU  
SĄDOWEGO POD NUMEREM  
0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:  
78 027 000,00 zł

KIEROWNIK  
DZIAŁU TECHNICZNEGO

  
mgr inż. Arkadiusz Żaczek