

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych

NAZWA INWESTYCJI : Zalecenia PPIS Wymiana posadzek
ADRES INWESTYCJI : ul. Szpitalna 1 41-200 Sosnowiec
INWESTOR : Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. Z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Szpitalna 1 41-219 Sosnowiec
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Salaga (Roboty Budowlane)
DATA OPRACOWANIA : 11.04.2017

**STARSZY INSPEKTOR
DZIAŁU INWESTYCJI**

Krzysztof Salaga
upr. bud. 48/2000)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.04.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Szpitalna progr dostosowawczy					
1	45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
1	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	Wew.I Vp sala 10, 11 6.0*5.2*2	m ²	62.400	
		Wew.III IVp sale 3, 4, 5 6.0*5.2*3	m ²	93.600	
		IV pro Morte 3.6*3.4	m ²	12.240	
		Neurologia IIIp sale 5, 6, 8 i pok. socjalny, dyż. pielęgniarek 6.0*5.2*5	m ²	156.000	
		sala 9, Rehabilitacja, sala 11 (6.0*5.1)+(5.5*4.0)+(3.5*5.2)	m ²	70.800	
				RAZEM	395.040
2	KNR-W 4-01	Zerwanie cokołka cementowego	m		
d.1	0804-08	(6.0+5.2)*2*10	m	224.000	
		(6.0+5.1+5.5+4.0+3.5+5.2)*2	m	58.600	
				RAZEM	282.600
3	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki cementowej - przez analogię - rozebranie starego podłoża o gr. ok 3 cm .	m ²		
d.1	0804-07	395.04	m ²	395.040	
				RAZEM	395.040
4	KNR 2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm	m ²		
d.1	1202-01	395.04	m ²	395.040	
				RAZEM	395.040
5	KNR 2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm	m ²		
d.1	1202-03	395.04	m ²	395.040	
				RAZEM	395.040
6	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1	1116-07	395.04*0.40	m ²	158.016	
				RAZEM	158.016
7	KNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
d.1	1208-01	395.04	m ²	395.040	
				RAZEM	395.040
8	KNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej - Wykładzina z PCW obiektowa gr. 2 mm , homogeniczna, z przeznaczeniem dla obiektów służby zdrowia. Klasa ścieralności "P". Kolor dostępny na rynku do ustalenia w trakcie realizacji.	m ²		
d.1	1206-02	395.04	m ²	395.040	
				RAZEM	395.040
9	KNR 2	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	1206-07	395.04	m ²	395.040	
				RAZEM	395.040
10	KNR 2	Listwy do posadzek przyściennych z polichlorku winylu zgrzewane - przez analogię - wywinięcie wykładziny na ścianę do wys. 10 cm. (łamówka w innym kolorze).	m		
d.1	1206-05	282.50	m	282.500	
				RAZEM	282.500
11	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.1	0109-11	395.04*0.03	m ³	11.851	
	0109-12				
				RAZEM	11.851
12	kalk. własna	Koszt składowania i utylizacji gruzu	m ³		
d.1		11.851	m ³	11.851	
				RAZEM	11.851