
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe w pomieszczeniach Sosnowieckiego Szpitala Miiejskiego Sp. Z o.o. Z przeznaczeniem na Dzienny Dom Opieki Medycznej.
ADRES INWESTYCJI : ul.Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec
INWESTOR : Sosnowiecki Szpital Miejski Sp.z o.o.
ADRES INWESTORA : Sosnowiec, ul.Szpitalna 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Sałaga (OGÓLNO budowlana)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 04.09.2019 r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.09.2019 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczeń dla DDOM					
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej [stare fartuchy]	m ²		
d.1	0821-08	16.00	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
2	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
d.1	0812-05	38.00+3.00*3.11	m ²	47.330	
				RAZEM	47.330
3	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	26.00	m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-09	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
5	KNNR-W 3	Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym	m ²		
d.1	0313-04	8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.1	0304-02	4.20*0.20	m ³	0.840	
				RAZEM	0.840
7	KNR-W 4-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 50 cm - szpalety bez drzwi	m		
d.1	0705-03	21.50	m	21.500	
				RAZEM	21.500
8	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe zatarte na ostro grubości 25 mm; zbrojone siatką stalową	m ²		
d.1	1116-01 1116-07	25.33	m ²	25.330	
				RAZEM	25.330
9	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm	m ²		
d.1	1116-03	Krotność = 6.5 25.33	m ²	25.330	
				RAZEM	25.330
10	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 10 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
d.1	1208-01 1208-02	25.33+60.00	m ²	85.330	
				RAZEM	85.330
11	KNR BC-02	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy na powierzchniach poziomych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej; grubość warstwy 2,00 mm	m ²		
d.1	0301-03	85.33	m ²	85.330	
				RAZEM	85.330
12	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
d.1	0101-02	85.33	m ²	85.330	
				RAZEM	85.330
13		Posadzki z wykładzin rulonowych PCW zgrzewanych, dwa kolory - wraz z cokołikiem wys.10 cm wywinętym na ścianę, zaokrąglonym na profilu systemowym jako podkładka pod wykładzinę	m ³		
d.1	wycena indywidualna	85.33	m ³	85.330	
				RAZEM	85.330
14	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-01	m ²		
d.1	2003-09	29.00	m ²	29.000	
				RAZEM	29.000
15	KNR-W 2-02	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01	m ²		
d.1	2004-09	14.50*0.70	m ²	10.150	
				RAZEM	10.150
16	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02	m ²		
d.1	2003-06	30.18	m ²	30.180	
				RAZEM	30.180
17	KNR-W 2-02	Nadproża prefabrykowane	m		
d.1	0147-01	8.40	m	8.400	
				RAZEM	8.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNNR 2 d.1 1104-02	Montaż ościeżnic z MDF regulownych	m ²		
		1.00*2.10*6	m ²	12.600	
				RAZEM	12.600
19	KNNR 2 d.1 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych. pełnych, okleina z dewna iglastego. Drzwi wyposażać w klamkę i trzy zawiasy czopowe,	m ²		
		0.80*2.05*6	m ²	9.840	
				RAZEM	9.840
20	Kalk. własna	Dostawa i montaż nakładki PCV na parapety	szt		
d.1		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
21	KNNR-W 2-02 d.1 2701-010 analiza indywidualna	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej, systemowej aluminiowej 24mm, z wypełnieniem płytami 60/60 cm	m ²		
		69.33	m ²	69.3300	
				RAZEM	69.3300
22	KNNR-W 2-02 d.1 0830-06 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach i ścianach	m ²		
		295.00	m ²	295.000	
				RAZEM	295.000
23	NNRNKB d.1 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m ²		
		295.00	m ²	295.000	
				RAZEM	295.000
24	KNNR 2 d.1 1402-03	Malowanie farbą lateksową zmywalną podłoży gipsowych	m ²		
		295.00	m ²	295.000	
				RAZEM	295.000
25	KNNR-W 2-02 d.1 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m ²		
		1.05*3.00*2	m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
26	KNNR-W 4-01 d.1 0109-13 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadów poremontowych na odległość 15 km	m ³		
		[16.00+38.00]*0.03+26.00*0.02+2.00*0.15*6+1.42	m ³	5.360	
				RAZEM	5.360
27	d.1	Koszt składowania opadów poremontowych	m ³		
		5.36	m ³	5.360	
				RAZEM	5.360
2		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
28	KNNR 5 d.2 1207-12	Wykucie bruzd dla rur RKL28, RS37 w cegle	m		
		200.00	m	200.000	
				RAZEM	200.000
29	KNNR 5 d.2 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm - puszki izolacyjne podtynkowe	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
30	KNNR 5 d.2 1209-07	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		6	otw.	6.000	
				RAZEM	6.000
31	KNNR 5 d.2 0101-07	Rury winidurkowe o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton - rury winidurkowe RL32	m		
		200.00	m	200.000	
				RAZEM	200.000
32	KNNR 4-03 d.2 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		200.00	m	200.000	
				RAZEM	200.000
33	KNNR 5 d.2 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur - Przewód YDYżo 3x2,5mm ²	m		
		240.00	m	240.000	
				RAZEM	240.000
34	KNNR 5 d.2 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur - Przewód YDYżo 3x1,5mm ²	m		
		90.00	m	90.000	
				RAZEM	90.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNNR 5 d.2 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - Przewód HDGs 3x1,5mm2 37.00	m m	37.000	
				RAZEM	37.000
36	KNNR 5 d.2 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 16	szt. szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
37	KNNR 5 d.2 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
38	KNNR 5 d.2 0306-04 analogia	Łączniki schodowe, podtynkowe w puszcze instalacyjnej 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNNR 5 d.2 0501-02 analogia	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - świetlówkowa do 3x40 W - Oprawa typu "A" wraz ze świetlówkami 15	kpl. kpl.	15.000	
				RAZEM	15.000
40	KNNR 5 d.2 1203-10 analogia	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce 100	szt.żył szt.żył	100.000	
				RAZEM	100.000
41	KNNR 5 d.2 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 5	pomiar pomiar	5.000	
				RAZEM	5.000
42	KNNR 5 d.2 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNNR 5 d.2 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) 3	pomiar pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
44	KNNR 5 d.2 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 1	prób. prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	WENTYLACJA				
45	d.3 wycena indywidualna	Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna typu B3B EC-350+ nagrzewnica wstępna + sterownik przewodowy 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
46	d.3 wycena indywidualna	Tłumik akustyczny AKU-COMP 160/1,2 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
47	d.3 wycena indywidualna	Anemostaty talerzowe nawiewne fi. 125 (5 szt.) + kratka wentylacyjna 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
48	d.3 wycena indywidualna	Kanały i kształtki wentylacyjne typu spiro izolowane termicznie 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
49	d.3 wycena indywidualna	Materiały montażowe 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
50	d.3 wycena indywidualna	Montaż i uruchomienie wentylacji jw. 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		ROBOTY SANITARNE			
51	KNNR 4 d.4 0112-01	Rury z polietylenu sieciowanego typu PEX-a 20x2,8	m		
		42.00	m	42.000	
				RAZEM	42.000
52	KNNR 0-34 d.4 0107-03	Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej typu Thermacompact IS o gr. 6 mm (na podejścia prowadzone podtynkowo) dw=18mm	m		
		42.00	m	42.000	
				RAZEM	42.000
53	KNNR 4-01 d.4 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		26.00	m	26.000	
				RAZEM	26.000
54	KNNR 4-01 d.4 0325-04	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w ścianach z cegieł	m		
		26.00	m	26.000	
				RAZEM	26.000
55	KNNR 4 d.4 0137-02	bateria umywalkowa stojąca, mieszająca jedno uchwytna typu NEFRYT	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
56	KNNR 4 d.4 0137-02	bateria zlewozmywakowa stojąca, mieszająca jedno uchwytna typu PIRYT	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNNR 4 d.4 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm- uwzględniono również przewód giętki, podłączeniowy w oplocie ze stali nierdzewnej dla zestawów WC, zmywarek i baterii stojących o długości 50cm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
58	KNNR 4 d.4 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		42.00	m	42.000	
				RAZEM	42.000
59	KNNR 4 d.4 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prob.		
		1	prob.	1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNNR 4 d.4 0127-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatkowe w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		42.00	m	42.000	
				RAZEM	42.000
61	KNNR 4 d.4 0230-02	umywalka prostokątna VARIUS 60	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
62	KNNR 4 d.4 0230-05	Postument porcelanowy do umywalek	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
63	KNNR 4 d.4 0229-04	zlewozmywak jednokomorowy wpuszczany w blat z rusztem ociekowym ze stali nierdzewnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
64	KNNR 4 d.4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		6*2	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
65	KNNR 4 d.4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		43.00	m	43.000	
				RAZEM	43.000