

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45442100-8 Roboty malarskie  
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Remont części IIp seg A z przeznaczeniem na Oddział Neurologi  
ADRES INWESTYCJI : ul. Zegadłowicza 3 41-200 Sosnowiec  
INWESTOR : Sosnowiecki Szpital Miejski Sp.Z.o.o.  
ADRES INWESTORA : ul. Szpitalna 1 41-219 Sosnowiec  
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Sałaga  
DATA OPRACOWANIA : 17.10.2019

---

INWESTOR :

Data opracowania  
17.10.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont II p seg A Neurologia</b>					
1	45430000-0	<b>Pokrywanie podłóg i ścian</b>			
1	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05				
		pok. diagnostyczno zabiegowy	m <sup>2</sup>	8.845	
		2.90*3.05	m <sup>2</sup>	3.895	
		1.90*2.05			
		Sala nr 9 stałego dozoru	m <sup>2</sup>	16.335	
		4.95*3.30			
				<b>RAZEM</b>	<b>29.075</b>
2	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 2,0 mm wewnątrz budynków	m <sup>2</sup>		
d.1	1208-01	pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m <sup>2</sup>	28.075	
		28.075			
				<b>RAZEM</b>	<b>28.075</b>
3	KNNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej - Wykładzina z PCW obiektowa gr. 2 mm , homogeniczna, prądoprzewodząca z przeznaczeniem dla obiektów służby zdrowia. Klasa ścieralności "P".	m <sup>2</sup>		
d.1	1206-02	Kolor dostępny na rynku do ustalenia w trakcie realizacji.			
		Krotność = 1.1			
		29.075	m <sup>2</sup>	29.075	
		krotność 1,1 jako dodatek za wywiniecie 10 cm na ścianę			
				<b>RAZEM</b>	<b>29.075</b>
4	KNNR 2	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	1206-07		m <sup>2</sup>	28.075	
		28.075			
				<b>RAZEM</b>	<b>28.075</b>
<b>2 45442100-8 Roboty malarskie</b>					
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1134-01				
		pok. diagnostyczno zabiegowy	m <sup>2</sup>	8.784	
		2.88*3.05	m <sup>2</sup>	3.895	
		1.90*2.05			
		sala nr 1	m <sup>2</sup>	27.225	
		4.95*5.50			
		sala nr 2	m <sup>2</sup>	28.463	
		4.95*5.75			
		sala nr 3	m <sup>2</sup>	28.463	
		4.95*5.75			
		sala nr 4	m <sup>2</sup>	29.700	
		4.95*6.00			
		sala nr 5	m <sup>2</sup>	19.058	
		4.95*3.85			
		sala nr 6	m <sup>2</sup>	31.185	
		4.95*6.30			
		sala nr 7	m <sup>2</sup>	13.860	
		4.95*2.80	m <sup>2</sup>	7.200	
		1.80*4.00			
		sala nr 8	m <sup>2</sup>	19.058	
		4.95*3.85			
		Pokój socjalny	m <sup>2</sup>	19.800	
		4.95*4.00			
		Pokój piel. Oddziałowej	m <sup>2</sup>	16.335	
		4.95*3.30			
		Punkt pielęgniarski obserwacyjny	m <sup>2</sup>	11.138	
		4.95*2.25			
		Sala nr 9 Pod obserwacją	m <sup>2</sup>	16.335	
		4.95*3.30			
		pokój badań	m <sup>2</sup>	8.910	
		4.95*1.80			
		węzeł sanitarny	m <sup>2</sup>	40.590	
		4.95*8.20			
		sala nr 10	m <sup>2</sup>	16.335	
		4.95*3.30			
		brudownik	m <sup>2</sup>	12.650	
		5.50*2.30			
		Gabinet Psychologa	m <sup>2</sup>	12.650	
		5.50*2.30			
		Świetlica	m <sup>2</sup>	17.325	
		5.50*3.15			
		Dyżurka lekarska	m <sup>2</sup>	25.850	
		5.50*4.70			



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR-W 4-01 d.3 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1.2*1.8*78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	168.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>168.480</b>
11	KNR-W 4-01 d.3 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 988.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	988.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>988.760</b>
12	KNR-W 4-01 d.3 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone 130	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	130.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.000</b>
<b>4</b>	<b>45332000-3</b>	<b>Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne</b>			
13	S 215 0500- d.4 01	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
14	S 215 0300- d.4 01	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 8	m m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
15	KNR 2-15 d.4 0115-02 z.sz.3.4. 9903-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm - budynki służby zdrowia 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNR 2-15 d.4 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 4	m m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
17	KNR 2-15 d.4 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	KNR 2-15 d.4 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - budynki służby zdrowia - umywalka szer 55 cm. z otworem i półnoga + syfon i kpl. montażowy. 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	KNR-W 4-01 d.4 0341-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 8	m m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
20	KNR-W 4-01 d.4 0335-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
21	KNR-W 4-01 d.4 0327-04	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł 8	m m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
22	KNR-W 4-01 d.4 0325-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>