



## Spis treści

1.1 SPIS DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.....	3
1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA.....	3
1.3 TEMAT OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO.....	3
1.4 OPIS ZAMIERZEŃ PROJEKTOWYCH I FUNKCJONALNYCH.....	3
1.5 SPIS POMIESZCZEŃ .....	5

## 1.1 SPIS DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Spis części rysunkowej

Nr dokumentu	Tytuł
A1	RZUT PIĘTRA I

## 1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

- dokumentacja archiwalna,
- ustalenia projektowe z Inwestorem, Użytkownikiem,
- prawo budowlane i warunki techniczne,
- wizje lokalne w budynku.

## 1.3 TEMAT OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO

Tematem opracowania projektowego jest: projekt remontu fragmentu Oddziału Ginekologiczno- Położniczego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w restrukturyzacji przy ulicy Zegadłowicza 3 w Sosnowcu celem podniesienia komfortu warunków bytowych w ramach działania „Domówka na porodówce” .

## 1.4 OPIS ZAMIERZEŃ PROJEKTOWYCH I FUNKCJONALNYCH

Projekt obejmuje sześć pomieszczeń:

- 1.01 sala poporodowa nr 1      pow. 29,42 m<sup>2</sup>
- 1.03 sala porodowa nr 2      pow. 21,79 m<sup>2</sup>
- 1.04 sala porodowa nr 5      pow. 41,83 m<sup>2</sup>
- 1.05 sala poporodowa nr 2      pow. 21,81 m<sup>2</sup>
- 1.06 sala poporodowa nr 3      pow. 13,13 m<sup>2</sup>
- 1.07 sala poporodowa nr 4      pow. 19,05 m<sup>2</sup>

Aranżacja oraz drobne zmiany w salach porodowych i poporodowych mają służyć poprawie warunków porodu pacjentkom oraz pobytu po porodzie wspólnie z partnerami.

Zakres zmian budowlanych wynikających z przedkładanego opracowania nie wymaga projektu budowlanego (ogranicza się do wyposażenia meblowego i technologicznego, malowania ścian, przemieszczeń urządzeń sanitarnych, demontażu wskazanych drzwi itp.). Zmiany te nie naruszają konstrukcji budynku ani przeznaczenia pomieszczeń.

### Ad. 1.01 sala poporodowa nr 1

W tej Sali przewiduje się:

- włączenie w przestrzeń przedsionka poprzez demontaż drzwi wewnętrznych, w przedsionku tym zaprojektowano montaż stanowiska pielęgniacyjnego niemowląt

(wbudowana wanienska w blat szafki z dodatkow przestrzeni do przewijania):



- demontaż fragmentu ściany gk i montaż nowych drzwi, tak aby łazienka była dostępna z Sali, demontaż dwóch sztuk drzwi, przemieszczenie umywalki oraz zabudowa natrysku. Należy wykonać podejście kanalizacyjne pod stropem, wiąże się to z demontażem sufitu podwieszonoego, wykonanie podejścia instalacyjnego i ponowy montaż sufitu.

Kabina prysznicowa wyposażona w niski brodzik oraz drzwi i ściankę szklan. Wnętrze kabiny to ściana gk (podwójna płyta gk wodoodporna zabezpieczona foli płynn łącznie z posadzk i wklejanymi narożnikami). Łazienk wykończyć glazur do wysokořci 205cm (zerwać istniejące płytki). Posadzka- zerwać gres i ułożyć nowy. Zabudować nowy sufit podwieszony z płyt gk z wmontowanym nowym oświetleniem (wykorzystać istniejące podejřcia elektryczne).

Na zakończenie prac budowlanych przewiduje się malowanie Sali poporodowej z przedсионkiem farbami szorowalnymi kl.I. Kolorystyka będzie uzgodniona z Użytkownikiem w dostosowaniu do elementów kolorystycznych łóżka i kanapy.

#### **Ad. 1.03 sala porodowa nr 2**

W Sali porodowej przewiduje się zabudow natrysku 120x100cm (w formie obudowanej kabiny z płytkim brodzikiem, likwidacj fragmentu ściany i w stworzonej zatoce usytuowanie kanapy, now zabudow meblow z wbudowanym zlewem i umywalk oraz montaż fototapety. Malowanie Sali porodowej farbami szorowalnymi kl. I.

#### **Ad. 1.04 sala porodowa nr 5**

W tej obszernej Sali porodowej przewiduje się zabudow drzwi przesuwnych do boksu- stanowiska pielęgniarskiego oraz żaluzji wewnątrz stanowiska pielęgniarskiego, zmianę usytuowania zabudowy meblowej ze zlewem i umywalk,

zmianę usytuowania łóżka porodowego i wydzielenie aneksu partnera z umywalką i szafą oraz z kanapą dwuosobową poprzez zamontowanie w stropie parawanu sufitowego, a także montaż drabinki ściennej oraz fototapety. Malowanie Sali porodowej farbami szorowalnymi kl. I.

#### **Ad. 1.05 sala poporodowa nr 2**

W Sali tej przewiduje się jedynie montaż stanowiska pielęgnacyjnego niemowląt, miejsce na kanapę rozkładaną i malowanie Sali poporodowej farbami szorowalnymi kl. I.

#### **Ad. 1.06 sala poporodowa nr 3**

Ze względu na niewielką powierzchnie Sali tej przewiduje się demontaż fragmentu ściany i zabudowę we wnęce stanowiska pielęgnacyjnego niemowląt i malowanie Sali poporodowej farbami szorowalnymi kl. I.

#### **Ad. 1.07 sala poporodowa nr 4**

W Sali tej przewiduje się jedynie montaż stanowiska pielęgnacyjnego niemowląt, miejsce na kanapę rozkładaną i malowanie Sali poporodowej farbami szorowalnymi kl. I.

Zwraca się uwagę na odpowiednie współgrającą ze sobą kolorystykę:

- fronty szafek medycznych,
- elementy kolorystyczne łóżek i foteli porodowych,
- fototapety.

### **1.5 SPIS POMIESZCZEŃ**

Numer pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia użytkowa w m <sup>2</sup>	Rodzaj wykończenia posadzki	Rodzaj wykończenia ścian
	<b>PARTER</b>			
1.01	Sala poporodowa nr 1	29,42	Istn.	Farba szorowalna kl. I
1.02	Łazienka	5,80	Gres	Farba szorowalna kl. I
1.03	Sala porodowa nr 2	21,79	Istn.	Głazura 205cm, powyżej farba zmywalna
1.04	Sala porodowa nr 5	41,83	Istn.	Farba szorowalna kl. I
1.05	Sala poporodowa nr 2	21,81	Istn.	Farba szorowalna kl. I
1.06	Sala poporodowa nr 3	14,33	Istn.	Farba szorowalna kl. I
1.07	Sala poporodowa nr 4	19,05	Istn.	Farba szorowalna kl. I
	<b>RAZEM</b>	<b>154,03 m<sup>2</sup></b>		