

REMONT FRAGMENTU ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO- POŁOŻNICZEGO SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI PRZY ULICY ZEGADŁOWICZA 3 W SOSNOWCU CELEM PODNIESIENIA KOMFORTU WARUNKÓW BYTOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA „DOMÓWKA NA PORODÓWCE”

Działy kosztorysu

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS: REMONT FRAGMENTU ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO- POŁOŻNICZEGO SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI PRZY ULICY ZEGADŁOWICZA 3 W SOSNOWCU CELEM PODNIESIENIA KOMFORTU WARUNKÓW BYTOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA „DOMÓWKA NA PORODÓWCE”			
1	Roboty rozbiórkowe	1	14
2	Roboty budowlane	15	28
3	Roboty instalacyjne	29	43
4	Wyposażenie	44	48

REMONT FRAGMENTU ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO- POŁOŻNICZEGO SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI PRZY ULICY ZEGADŁOWICZA 3 W SOSNOWCU CELEM PODNIESIENIA KOMFORTU WARUNKÓW BYTOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA „DOMÓWKA NA PORODÓWCE”

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: REMONT FRAGMENTU ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO- POŁOŻNICZEGO SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI PRZY ULICY ZEGADŁOWICZA 3 W SOSNOWCU CELEM PODNIESIENIA KOMFORTU WARUNKÓW BYTOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA „DOMÓWKA NA PORODÓWCE”					
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
d.1		{pom. 1.03} 1,09 * 3,0	m2	3,270	
		{pom. 1.06} 2,45 * 3,0	m2	7,350	
				RAZEM	10,620
2	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1		{pom. 1.01} 4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
d.1		{pom. 1.02} 11,1 * 2,1	m2	23,310	
				RAZEM	23,310
4	KNR 9-29 0212-01	Demontaż okładzin sufitu podwieszonego przy powierzchni demontażu do 5 m2	m2		
d.1		{pom. 1.03} 1,09 * 3,0	m2	3,270	
		{sufity w miejscu przejść instalacyjnych} 12,0	m2	12,000	
				RAZEM	15,270
5	KNR 9-29 0214-03	Demontaż rusztu obudowy sufitu z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - rozstaw profili do 50 cm	m2		
d.1		poz.4	m2	15,270	
				RAZEM	15,270
6	KNR 9-29 0201-02	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian i przedścianek przy powierzchni demontażu do 5 m2 - okładzina podwójna	m2		
d.1		{pom. 1.01} 1,0 * 2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
7	KNR 9-29 0202-01	Usunięcie izolacji termicznej lub akustycznej ścianek działowych i przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 o grubości do 8 cm	m2		
d.1		{pom. 1.01} 1,0 * 2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
8	KNR 9-29 0203-01	Demontaż szkieletu pojedynczego ścianek działowych i przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu do 5 m2 - rozstaw słupków do 50 cm	m2		
d.1		{pom. 1.01} 1,0 * 2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
9	wycena indywidualna	Wycięcie miejsca w stropie międzykondygnacyjnym pod kanalizację dla nowych urządzeń	miejs c.		
d.1		5	miejs c.	5,000	
				RAZEM	5,000
10	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
d.1		5,8	m2	5,800	
				RAZEM	5,800
11	KNR 4-02 0235-05	Demontaż zlewozmywa	kpl.		
d.1		{pom. 1.04} 1	kpl.	1,000	
		{pom. 1.04} 1	kpl.	1,000	
				RAZEM	2,000

REMONT FRAGMENTU ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO- POŁOŻNICZEGO SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI PRZY ULICY ZEGADŁOWICZA 3 W SOSNOWCU CELEM PODNIESIENIA KOMFORTU WARUNKÓW BYTOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA „DOMÓWKA NA PORODÓWCE”
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki, do ponownego montażu	kpl.		
		{pom. 1.04} 2	kpl.	2,000	
		{pom. 1.04} 1	kpl.	1,000	
				RAZEM	3,000
13 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość wg kalkulacji wykonawcy	m3		
		poz. 1 * 0,15 + poz.3 * 0,03 + poz.4 * 0,04 + poz.7 * 0,08 + poz.10 * 0,05	m3	3,357	
				RAZEM	3,357
14 d.1	wycena indywidualna	Koszt utylizacji gruzu	m3		
		poz. 1 * 0,15 + poz.3 * 0,03 + poz.4 * 0,04 + poz.7 * 0,08 + poz.10 * 0,05	m3	3,357	
				RAZEM	3,357
2		Roboty budowlane			
15 d.2	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe (RAL9006)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe 1-skrzydłowe pełne drewniane okleina CPL-HQ - gładkie, zawiasy systemowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z kratką nawiewną i kompletem okuć	m2		
		{pom.1.01} 0,9 * 2,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
17 d.2	KNR-W 2-02 1024-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone	m2		
		{pom.1.04} 0,9 * 2,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
18 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		{pom.1.01} [11,4 + 7,4 + 17,5] * 3,0	m2	108,900	
		{pom.1.02} 11,3 * 3,0	m2	33,900	
		{pom.1.03} 22,3 * 3,0	m2	66,900	
		{pom.1.04} 28,8 * 3,0	m2	86,400	
		{pom.1.05} 20,0 * 3,0	m2	60,000	
		{pom.1.06} 16,9 * 3,0	m2	50,700	
		{pom.1.06} 19,9 * 3,0	m2	59,700	
				RAZEM	466,500
19 d.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz. 18	m2	466,500	
				RAZEM	466,500
20 d.2	KNR 0-14 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 z wkładem z wełny mineralnej	m2		
		{pom.1.02} 1,4 * 3,0	m2	4,200	
		{pom.1.03} 1,45 * 3,0 * 2	m2	8,700	
		{pom.1.04} 0,35 * 3,0	m2	1,050	
		{pom.1.06} 2,4 * 3,0	m2	7,200	
				RAZEM	21,150
21 d.2	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
		{pom. 1.02} 11,1 * 2,1 - 1,0 * 2,05	m2	21,260	

REMONT FRAGMENTU ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO- POŁOŻNICZEGO SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI PRZY ULICY ZEGADŁOWICZA 3 W SOSNOWCU CELEM PODNIESIENIA KOMFORTU WARUNKÓW BYTOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA „DOMÓWKA NA PORODÓWCE”

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		{pom.1.04} [0,9 + 1,9 * 0,6] * 1,8	m2	3,672	
				RAZEM	24,932
22 d.2	kalk. własna	Narożniki ściennie systemowe szer.5x5 cm	m		
	pawilon 7	1,5 * 11	m	16,500	
				RAZEM	16,500
23 d.2	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD	m2		
		{pom.1.02} 5,8	m2	5,800	
				RAZEM	5,800
24 d.2	KNR 2-02 1514-02	Tapetowanie ścian okładziną ścienną fototapetą	m2		
		{pom.1.03} 1,9 * 3,0	m2	5,700	
		{pom.1.04} 2,8 * 3,0	m2	8,400	
				RAZEM	14,100
25 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującym - powierzchnie poziome	m2		
		154,03	m2	154,030	
				RAZEM	154,030
26 d.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami preparatem gruntującym - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.18	m2	466,500	
				RAZEM	466,500
27 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami szorowalnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.19 - poz.21	m2	441,568	
				RAZEM	441,568
28 d.2	KNR-W 2-02 1038-01 wycena indywidualna	Montaż żaluzji wewnętrznych aluminiowych	m2		
		1,8	m2	1,800	
		Obmiar dodatkowy: {pom.1.04} 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,800
				RAZEM	1,000
3		Roboty instalacyjne			
29 d.3	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		12,0	m	12,000	
				RAZEM	12,000
30 d.3	KNR 2-15 0205-01	Montaż rurociągów z PCW o śr. 40 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		8,0	m	8,000	
				RAZEM	8,000
31 d.3	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
32 d.3	KNR 2-15 0208-01	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 32 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
33 d.3	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - umywalka z demontażu	szt.		
		{pom.1.02} 1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

REMONT FRAGMENTU ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO- POŁOŻNICZEGO SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI PRZY ULICY ZEGADŁOWICZA 3 W SOSNOWCU CELEM PODNIESIENIA KOMFORTU WARUNKÓW BYTOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA „DOMÓWKA NA PORODÓWCE”

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.3	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - umywalka	szt.		
		{pom.1.03} 1	szt.	1,000	
		{pom.1.04} 2	szt.	2,000	
				RAZEM	3,000
35 d.3	KNR-W 2-15 0232-02	Brodziki natryskowe	kpl.		
		{pom.1.02} 1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.3	KNR 0-35 0125-09	Drzwi do natrysku regulowane z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
		{pom.1.02} 1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.3	KNR 0-35 0125-01	Kabiny natryskowe do kąpeli, czterościenne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
		{pom.1.03} 1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.3	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		{pom.1.03} 1	szt.	1,000	
		{pom.1.04} 2	szt.	2,000	
				RAZEM	3,000
39 d.3	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych jednokomorowych z ociekaczem na szafce	szt.		
		{pom.1.03} 1	szt.	1,000	
		{pom.1.04} 1	szt.	1,000	
				RAZEM	2,000
40 d.3	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		{pom.1.03} 1	szt.	1,000	
		{pom.1.04} 1	szt.	1,000	
				RAZEM	2,000
41 d.3	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
42 d.3	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
43 d.3	wycena indywidualna	Podejścia pod baterie umywalkowe, zmywakowe oraz natryskowe wraz z orurowaniem	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
4		Wyposażenie			
44 d.4	KNR 0-35 0126-05 analogia	Parawany szpitalne sufitowe dł. 3,5 m	kpl.		
		{pom.1.04} 1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.4	KNR 2-02 1021-09	Szafki medyczne nadpodłogowe dla umywalki i zlewozmywaka	m2		
		0,8 * 0,6 * 2	m2	0,960	
		1,9 * 0,6	m2	1,140	
		1,7 * 0,6	m2	1,020	
				RAZEM	3,120
46 d.4	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych blatów pod umywalkę i zlewozmywak o wym. 1,7*0,8	szt.		

REMONT FRAGMENTU ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO- POŁOŻNICZEGO SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI PRZY ULICY ZEGADŁOWICZA 3 W SOSNOWCU CELEM PODNIESIENIA KOMFORTU WARUNKÓW BYTOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA „DOMÓWKA NA PORODÓWCE”
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		{pom.1.03} 1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.4	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych blatów pod umywalkę i zlewozmywak o wym. 1,85*0,8	szt.		
		{pom.1.04} 1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
48 d.4	wycena indywidualna	Stanowisko do pielęgnacji niemowląt z wanienką	kpl.		
		{pom.1.05} 1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000