

**Kod 45111100-9**

## **3.2. ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE**

Spis treści:

1. Wstęp
2. Materiały
3. Sprzęt
4. Transport
5. Wykonanie robót
6. Kontrola jakości robót
7. Obmiar robót
8. Odbiór robót
9. Podstawa płatności
10. Przepisy związane

### **1. WSTĘP**

#### **1.1. Przedmiot SST**

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest przebudowa, modernizacja i adaptacja pomieszczeń V piętra budynku bocznego w Szpitalu Miejskim przy ul. Szpitalnej 1 w Sosnowcu z przeznaczeniem na Oddział Dermatologii.

#### **1.2. Zakres stosowania SST**

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

#### **1.3. Zakres robót objętych SST**

Niniejsze wymagania dotyczą robót związanych z :

- demontaż posadzek z podłogami,
- demontaż okien (częściowy),
- demontaż drzwi z ościeżnicami,
- rozebranie ścian,
- odbicia tynków,
- demontaż innych drobnych elementów ( odbojnice, listwy, kratki itp.) ,
- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej z wyposażeniem,
- demontaż istniejącej instalacji wod.-kan., sanitarnej z wyposażeniem,
- demontaż istniejącej wentylacji mechanicznej.

### **2. MATERIAŁY**

**2.1.** Ogólne zasady składowania i pozyskiwania materiałów podano w „Wymagania Ogólne” pkt 2.2.

**2.2.** Przy prowadzeniu demontaży i rozbiórek stosować materiały pomocnicze takie jak: deski, stemple, folie zabezpieczające.

### **3. SPRZĘT**

**3.1.** Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania Ogólne” pkt 2.3.

### **3.2. Sprzęt stosowany do rozbiórek i demontaży**

Wykonawca powinien dostosować sprzęt do zakresu robót. Zwracać uwagę na nienaruszanie konstrukcji budynku.

## **4. TRANSPORT**

**4.1.** Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania Ogólne” pkt 2.4.

## **5. WYKONYWANIE ROBÓT**

**5.1.** Ogólne zasady wykonanie robót podano w „Wymagania Ogólne” pkt 2.5.

**5.2.** Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i demontażowych należy przestrzegać przepisów bhp .

**5.3.** Gruz, szkło, tynk należy wywozić na wysypisko miejskie wskazane przez Zamawiającego .

**5.4.** Materiały z rozbiórek , do czasu wywozu, można składować na terenie Jednostki w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

**5.5.** Odpady z papy wywozić na wysypisko, poddać utylizacji

## **6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**

**6.1.** Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania Ogólne” pkt 2.6.

## **7. OBMIAR ROBÓT**

**7.1.** Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 2.9.

### **7.2. Jednostka i zasady obmiarowania**

Jednostką obmiarową są:

m3 (metr sześcienny), m2 ( metr kwadratowy), szt (sztuki)

## **8. ODBIÓR ROBÓT**

**8.1.** Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 2.10.

## **9. PODSTAWA PŁATNOŚCI**

**9.1.** Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne” pkt 2.11.

### **9.2. cena jednostki obmiarowej**

Odpowiednio do rodzaju rozbiórek i demontaży: szt, m2 lub m3.