

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45320000-6 Roboty izolacyjne  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45431100-8 Kładzenie terakoty  
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg  
45410000-4 Tynkowanie  
45431200-9 Kładzenie glazury  
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych  
45442100-8 Roboty malarskie  
45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej  
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien  
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Izby Przyjęć Oraz Apteki Zewnętrznej Na Gabinety Diagnostyczne Sosnowieckiego Szpitala  
Miejskiego - uzupełnienie  
ADRES INWESTYCJI : Sosnowiec, ul. Szpitalna 1  
INWESTOR : Sosnowiecki Szpital Miejski Sp.z o.o.  
ADRES INWESTORA : Sosnowiec, ul. Szpitalna 1  
BRANŻA : Roboty Budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Sałaga  
DATA OPRACOWANIA : 19-05-2014

---

Poziom cen : 1 kw. 14

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
19-05-2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa Izby Przyjęć Oraz Apteki Zewnętrznej Na Gabinety Diagnostyczne Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego - Roboty Budowlane. Uzupełnienie : remont holu i korytarza przy RTG</b>					
<b>1</b>	<b>45111300-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o powierzchni do 2	szt.		
d.1	0354-09	m2	szt.	8.00	
		8			
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05	90.26+40.74	m <sup>2</sup>	131.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>131.00</b>
3	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0811-07	234.68	m <sup>2</sup>	234.68	
				<b>RAZEM</b>	<b>234.68</b>
4	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15	m <sup>3</sup>		
d.1	0212-01	cm - rozbiórka podłoża betonowego	m <sup>3</sup>	14.08	
		234.68*0.06			
				<b>RAZEM</b>	<b>14.08</b>
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-09	20 km	m <sup>3</sup>	14.08	
	0108-10	14.08			
				<b>RAZEM</b>	<b>14.08</b>
6		Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	m <sup>3</sup>		
d.1	kalk. własna	14.08	m <sup>3</sup>	14.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.08</b>
<b>2</b>	<b>45430000-0</b>	<b>Podkłady pod posadzki</b>			
7	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm	m <sup>2</sup>		
d.2	1102-01	zatarte na ostro	m <sup>2</sup>	365.68	
	1102-03	234.68+131.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>365.68</b>
8	KNR 2-02	Dopłata za zbrojenie siatką stalową wylewki z pręta fi 5 mm o oczkach 15x15	m <sup>2</sup>		
d.2	1106-07	cm wylewki	m <sup>2</sup>	365.68	
		234.68+131.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>365.68</b>
<b>3</b>		<b>posadzki z PCW</b>			
9	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-	m <sup>2</sup>		
d.3	202 1130-02	bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>	131.00	
		131.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>131.00</b>
10	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -	m <sup>2</sup>		
d.3	1112-05	PCW	m <sup>2</sup>	131.00	
		131			
				<b>RAZEM</b>	<b>131.00</b>
11	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-	m <sup>2</sup>		
d.3	1112-09	wych	m <sup>2</sup>	131.00	
		131			
				<b>RAZEM</b>	<b>131.00</b>
<b>4</b>	<b>45431100-8</b>	<b>Posadzki ceramiczne</b>			
12	NNRNKB	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za-	m <sup>2</sup>		
d.4	202 2805-05	prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach	m <sup>2</sup>	234.68	
		234.68			
				<b>RAZEM</b>	<b>234.68</b>
<b>5</b>	<b>45410000-4</b>	<b>Tynki</b>			
13	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-	m <sup>2</sup>		
d.5	0711-02	wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków	m <sup>2</sup>	50.00	
		ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) - ilość przyjęto			
		orientacyjnie			
		50			
				<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>
14	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-	m <sup>2</sup>		
d.5	0715-02	taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi	m <sup>2</sup>	35.00	
		ponad 5 m2 - tynk po skuciu glazury			
		35			
				<b>RAZEM</b>	<b>35.00</b>
15	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego	m <sup>2</sup>		
d.5	2009-02	wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	471.31	
		682.40-211.09			
				<b>RAZEM</b>	<b>471.31</b>
<b>6</b>	<b>45421146-9</b>	<b>Sufity podwieszane</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	NNRNKB d.6 202 2702-01	Sufit podwieszany systemowy kasetonowy moduł 60x60 cm szorowalny, z powłoką antystatyczną, na konstrukcji nie widocznej z klipsami dociskowymi i atestem do pomieszczeń szpitalnych. 234.68+131.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  365.68	
				<b>RAZEM</b>	<b>365.68</b>
<b>7</b>	<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>			
17	KNR 4-01 d.7 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>  (((7.35+12.29)*2)*2.90)*2 ((2.10+6.07)*2)*2.90 ((27.5+2.20)*2)*2.90 ((4.52+1.50)*2)*2.90 (((9.50+3.83)*2)*2.90)*2 ((2.90+1.50)*2)*2.90 sufity ((7.35*12.29)*2)+2.10*6.07+27.50*2.20+4.52*1.50+((9.50*3.83)*2)+2.90*1.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  227.82 47.39 172.26 34.92 154.63 25.52  337.81	
				<b>RAZEM</b>	<b>1000.35</b>
18	KNR 4-01 d.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.17	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1000.35	
				<b>RAZEM</b>	<b>1000.35</b>
19	KNR 2-02 d.7 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 1000.35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1000.35	
				<b>RAZEM</b>	<b>1000.35</b>
20	KNR 2-02 d.7 1505-04	Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.19	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1000.35	
				<b>RAZEM</b>	<b>1000.35</b>
21	KNR 2-02 d.7 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami szorowalnymi PW5 powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem [14.48+18.52+16.83+14.5]*2.6 [16.11+16.31+15.18+11.97+13.82+13.6]*2.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  167.26 226.17	
				<b>RAZEM</b>	<b>393.43</b>
22	KNR 2-02 d.7 1505-08	Malowanie farbami szorowalnymi PW5 powierzchni wewnętrznych - dodatek za każde dalsze malowanie Krotność = 2 poz.21	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  393.43	
				<b>RAZEM</b>	<b>393.43</b>
<b>8</b>	<b>45421130-4</b>	<b>Stołarka</b>			
23	KNR 2-02 d.8 1016-05	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w specjalne do drzwi wzmocnionych i p.poz. izba 7	szt.  szt.	  7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
24	KNR 2-02 d.8 1017-02	Skrzydło płaskie, okleinowane cpl,np porta rama z tarcicy sosnowej klejonej warstwowo na mikrowczepy, wypełnienie płycin-płyta wiórowo kanałowa, oklejone obustronnie płytą HDF, zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wkładką bębnekową gabinety  <D110> 1.1*2.0*7	m <sup>2</sup>    m <sup>2</sup>	    15.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.40</b>
25	KNR AL-01 d.8 0304-06	Samozamykacz do drzwi ppoż 4	szt  szt	  4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
<b>9</b>	<b>45421160-3</b>	<b>Ślusarka</b>			
26	kalk. indywidualna d.9	Naklejenie narożników ze systemowych klejem montażowym 24*2.5	m  m	  60.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.00</b>
27	kalk. indywidualna d.9	Odbojnice systemowe mocowane do ściany kotwami 20	m  m	  20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28 d.9	kalk. indywidualna	Naklejenie na ścianach przed uszkodzeniami arkuszy winylowych klejem montażowym 35	m m	35.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.00</b>
29 d.9	kalk. własna	Dostawa i montaż - wycieraczka systemowa 135x135 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
30 d.9	kalk. własna	Dostawa i montaż - wycieraczka systemowa 180x135 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>