

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Izby Przyjęć Oraz Apteki Zewnętrznej Na Gabinety Diagnostyczne Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego
ADRES INWESTYCJI : Sosnowiec, ul.Szpitalna 1
INWESTOR : Sosnowiecki Szpital Miejski Sp.z o.o.
ADRES INWESTORA : Sosnowiec, ul.Szpitalna 1
BRANŻA : Instalacja Grzewcza

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Stanisław Trocer
DATA OPRACOWANIA : 2014-05-16

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2014-05-16

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa Izby Przyjęć Oraz Apteki Zewnętrznej Na Gabinety Diagnostyczne Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego - Instalacja Grzewcza						
1		45331100-7	Centralne ogrzewanie			
1	ST-IG-d.1 01	KNR-W 2-15 0403-01	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	m		
			10.0+20.0	m	30.00	
					RAZEM	30.00
2	ST-IG-d.1 01	KNR-W 2-15 0403-03	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	m		
			10.0	m	10.00	
					RAZEM	10.00
3	ST-IG-d.1 01	KNR-W 2-15 0128-02	Płukanie instalacji co w budynkach niemieszkalnych	m		
			poz.1+poz.2	m	40.00	
					RAZEM	40.00
4	ST-IG-d.1 01	KNR-W 2-15 0406-02	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych	m		
			Obmiar dodatkowy	próba		1.00
			1			
			40.0	m	40.00	
					RAZEM	40.00
5	ST-IG-d.1 01	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
			1+6	urz.	7.00	
					RAZEM	7.00
6	ST-IG-d.1 01	KNR 0-31 0208-01	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi śr. 15 mm	kpl.		
			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
7	ST-IG-d.1 01	KNR 0-31 0208-03	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe o śr. armatury 15 mm	kpl.		
			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
8	ST-IG-d.1 01	KNR 0-34 0101-03	Izolacja termiczna - otuliny izolacyjna w płaszczu z foli PCV dla rur fi 15 mm w zabudowie podtynkowej - gr. 9mm	m		
			10.0+20.0	m	30.00	
					RAZEM	30.00
9	ST-IG-d.1 01	KNR 0-34 0101-04	Izolacja termiczna - otuliny izolacyjna w płaszczu z foli PCV dla rur fi 25 mm w zabudowie podtynkowej - gr. 9mm	m		
			10.0	m	10.00	
					RAZEM	10.00
10	ST-IG-d.1 01	KNR-W 2-15 0427-01	Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych o połączeniu na gwint	kpl.		
			7	kpl.	7.00	
					RAZEM	7.00
11	ST-IG-d.1 01	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejnik płytowy higieniczny z zawieszami	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	ST-IG-d.1 01	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejnik płytowy higieniczny z zawieszami 20-500/900 2	szt. szt.	 2.00	
					RAZEM	2.00
13	ST-IG-d.1 01	KNR-W 2-15 0418-09	Grzejnik płytowy higieniczny z zawieszami 30-500/900 2	szt. szt.	 2.00	
					RAZEM	2.00
14	ST-IG-d.1 01	KNR-W 2-15 0418-09	Grzejnik płytowy higieniczny z zawieszami 30-500/800 1	szt. szt.	 1.00	
					RAZEM	1.00
15	ST-IG-d.1 01	KNR-W 2-15 0418-09	Grzejnik płytowy higieniczny z zawieszami 30-500/700 1	szt. szt.	 1.00	
					RAZEM	1.00
16	ST-IG-d.1 01	KNR 0-35 0215-04	Głowica termostatyczna 6	szt. szt.	 6.00	
					RAZEM	6.00
17	ST-IG-d.1 01	kalk. własna	Wpięcie w przewody rozprowadzające c.o. (prowadzone w kanale podposadzkowym) 1+6	kpl. kpl.	 7.00	
					RAZEM	7.00
2		45111300 -1	Roboty demontażowe			
18	ST-IG-d.2 01	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika płytowego higienicznego dwupłytkowego 120x50 wraz z armaturą 1	kpl. kpl.	 1.00	
					RAZEM	1.00
19	ST-IG-d.2 01	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika "łazienkowego" 50x70 wraz z armaturą 1	kpl. kpl.	 1.00	
					RAZEM	1.00
20	ST-IG-d.2 01	KNR-W 4-02 0521-01	Demontaż grzejnika stalowego jednopłytkowego 10-500/900 2	kpl. kpl.	 2.00	
					RAZEM	2.00
21	ST-IG-d.2 01	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego 20-500/900 2	kpl. kpl.	 2.00	
					RAZEM	2.00
22	ST-IG-d.2 01	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego 20-500/800 1	kpl. kpl.	 1.00	
					RAZEM	1.00
23	ST-IG-d.2 01	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego 20-500/700 1	kpl. kpl.	 1.00	
					RAZEM	1.00

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24	ST-IG-d.2 01	KNR-W 4-02 0506-01	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm 15.0+15.0	m m	 30.00	
					RAZEM	30.00
25	ST-IG-d.2 01	KNR-W 4-02 0506-02	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm 15.0	m m	 15.00	
					RAZEM	15.00
3		45215140-0	Roboty budowlane			
26	ST-IG-d.3 01	KNR 4-01 0209-03	Wykucie otworu w posadzce na wym. 0,5x0,5 0.5*0.5	m ² m ²	 0.25	
					RAZEM	0.25
27	ST-IG-d.3 01	KNR 4-01 0206-04	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm 1	szt. szt.	 1.00	
					RAZEM	1.00
28	ST-IG-d.3 01	KNR 4-01 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1+2	szt. szt.	 3.00	
					RAZEM	3.00
29	ST-IG-d.3 01	KNR 4-01 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. 1+2	szt. szt.	 3.00	
					RAZEM	3.00