

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45262520-2	Roboty murowe
44112310-4	Ścianki działowe
45320000-6	Roboty izolacyjne
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45431100-8	Kładzenie terakoty
45432100-5	Kładzenie i wykładanie podłóg
45410000-4	Tynkowanie
45431200-9	Kładzenie glazury
45421146-9	Instalowanie sufitów podwieszanych
45442100-8	Roboty malarskie
45421150-0	Instalowanie stolarki niemetalowej
45421130-4	Instalowanie drzwi i okien
45421160-3	Instalowanie wyrobów metalowych
39150000-8	Różne meble i wyposażenie

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Izby Przyjęć Oraz Apteki Zewnętrznej Na Gabinety Diagnostyczne Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego  
ADRES INWESTYCJI : Sosnowiec, ul.Szpitalna 1  
INWESTOR : Sosnowiecki Szpital Miejski Sp.z o.o.  
ADRES INWESTORA : Sosnowiec, ul.Szpitalna 1  
BRANŻA : Roboty Budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Stanisław Trocer  
DATA OPRACOWANIA : 19-05-2014

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
19-05-2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Przebudowa Izby Przyjęć Oraz Apteki Zewnętrznej Na Gabinety Diagnostyczne Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego - Roboty Budowlane</b>						
<b>1</b>		<b>45111300-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	ST-B-d.1 01	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
			15+19	szt.	34.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>34.00</b>
2	ST-B-d.1 01	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
			[5.2+3.25+2.2+2.6+3.6+5.8+5.4+4.5+3.9+2.7+2.5+1.6]*3.1	m <sup>2</sup>	134.08	
			[17.3+3.1+2.6]*3.1	m <sup>2</sup>	71.30	
					<b>RAZEM</b>	<b>205.38</b>
3	ST-B-d.1 01	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
			2.8	m <sup>3</sup>	2.80	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.80</b>
4	ST-B-d.1 01	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
			115.0	m <sup>2</sup>	115.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>115.00</b>
5	ST-B-d.1 01	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
			[264.76+156.1]-65.2	m <sup>2</sup>	355.66	
					<b>RAZEM</b>	<b>355.66</b>
6	ST-B-d.1 01	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
			65.2	m <sup>2</sup>	65.20	
					<b>RAZEM</b>	<b>65.20</b>
7	ST-B-d.1 01	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozbiórka podłoża betonowego	m <sup>3</sup>		
			[264.76+156.1]*0.05	m <sup>3</sup>	21.04	
					<b>RAZEM</b>	<b>21.04</b>
8	ST-B-d.1 01	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km	m <sup>3</sup>		
			poz.2*0.15+poz.3+poz.4*0.05+poz.5*0.002+poz.7+poz.6*0.03	m <sup>3</sup>	63.06	
					<b>RAZEM</b>	<b>63.06</b>
9	ST-B-d.1 01	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	m <sup>3</sup>		
			poz.8	m <sup>3</sup>	63.06	
					<b>RAZEM</b>	<b>63.06</b>
<b>2</b>		<b>45262520-2</b>	<b>Roboty murowe</b>			
10	ST-B-d.2 02	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m <sup>3</sup>		
			[1.2*2.0+1.0*2.0+1.4*2.0+1.0*2.0]*0.15	m <sup>3</sup>	1.38	
			1.15*2.0*0.25	m <sup>3</sup>	0.58	
			[0.62+0.6]*2.0*0.35	m <sup>3</sup>	0.85	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.81</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	ST-B-d.2 02	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowan- nych 2.1*2	m m	 4.20	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.20</b>
12	ST-B-d.2 02	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.  [1.88+1.6+1.73]*3.1 [2.86+2.0+4.0+3.71+3.44+3.6]*3.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  16.15 60.79	
					<b>RAZEM</b>	<b>76.94</b>
13	ST-B-d.2 02	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 2.3*0.15*0.12*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.08	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.08</b>
14	ST-B-d.2 02	KNR 4-03 1003-06	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach z cegły o długości prze- bicia do 1 ceg. - śr. do 25 mm 3	otw.  otw.	  3.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
15	ST-B-d.2 02	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod nadproże z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 0.41*0.38*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.31	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.31</b>
16	ST-B-d.2 02	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 140 mm 2.2*4	m  m	  8.80	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.80</b>
17	ST-B-d.2 02	KNR 4-06 0112-01	Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym sta- nowisku na wysokości do 22 m 3	szt.  szt.	  3.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
18	ST-B-d.2 02	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na belkach 2.3*0.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.84	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.84</b>
<b>3</b>		<b>44112310-4</b>	<b>Ścianki gipsowe</b>			
19	ST-B-d.3 03	KNR 0-14 2010-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwu- warstwowe 75 - 101 [1.09+4.0+1.75+1.2*2]*3.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28.64	
					<b>RAZEM</b>	<b>28.64</b>
20	ST-B-d.3 03	KNR 0-14 2010-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach meta- lowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101 [3.32+3.94+4.35]*3.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35.99	
					<b>RAZEM</b>	<b>35.99</b>
21	ST-B-d.3 03	KNR 0-14 2011-05	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych instalacji c.o., dwuwarstwowa 75 - 02 [0.5+0.15]*3.0*10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.50	
					<b>RAZEM</b>	<b>19.50</b>
<b>4</b>		<b>45320000-6</b>	<b>Izolacje przeciwwilgociowe</b>			

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22	ST-B-d.4 04	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie poziome, bez wkładki z włóknyiny poz.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>33.00</b>
23	ST-B-d.4 04	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włóknyiny poz.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 196.71	
					<b>RAZEM</b>	<b>196.71</b>
<b>5</b>		<b>45430000-0</b>	<b>Podkłady pod posadzki</b>			
24	ST-B-d.5 06	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 420.86	
			264.76+156.1		<b>RAZEM</b>	<b>420.86</b>
25	ST-B-d.5 06	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową wylewki z pręta fi 5 mm o oczkach 15x15 cm wylewki poz.24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 420.86	
					<b>RAZEM</b>	<b>420.86</b>
<b>6</b>		<b>45431100-8</b>	<b>Posadzki ceramiczne</b>			
26	ST-B-d.6 07	NNRNK B 202 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33.00	
			33.0		<b>RAZEM</b>	<b>33.00</b>
27	ST-B-d.6 07	NNRNK B 202 2805-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 45x45 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 11.4+1.6+7.8+3.5+82.7+9.86+1.6+0.8+4.0 3.6+7.92+3.3+6.8+7.1+63.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 123.26 91.82	
					<b>RAZEM</b>	<b>215.08</b>
28	ST-B-d.6 07	NNRNK B 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m m	 138.00	
			138.0		<b>RAZEM</b>	<b>138.00</b>
<b>7</b>		<b>45432100-5</b>	<b>Posadzki PCV</b>			
29	ST-B-d.7 08	NNRNK B 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 387.86	
			264.76+156.1-poz.26		<b>RAZEM</b>	<b>387.86</b>
30	ST-B-d.7 08	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe o właściwościach antybakteryjnych z wywinięciem na ściany 10 cm poz.29*1.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 426.65	
					<b>RAZEM</b>	<b>426.65</b>
31	ST-B-d.7 08	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 426.65	
			poz.30		<b>RAZEM</b>	<b>426.65</b>
<b>8</b>		<b>45410000-4</b>	<b>Tynki</b>			

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	ST-B-d.8 09	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) - ilość przyjęto orientacyjnie 135.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 135.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>135.00</b>
33	ST-B-d.8 09	KNR 4-01 0715-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - tynk po skuciu glazury poz.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 115.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>115.00</b>
34	ST-B-d.8 09	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku  [61.13+34.09]*2.75 [11.18+51.57]*2.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 261.86 172.56	
					<b>RAZEM</b>	<b>434.42</b>
<b>9</b>		<b>45431200-9</b>	<b>Okładziny ścian</b>			
35	ST-B-d.9 10	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą  [15.77+5.53+12.26+7.75+5.22]*2.5 [7.55+7.92+7.84]*2.5 -0.9*2.0*8 fartuchy 15.0+21.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 116.33 58.28 -14.40 36.50	
					<b>RAZEM</b>	<b>196.71</b>
36	ST-B-d.9 10	NNRNK B 202 0842-01	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2  poz.35*1.8	m m	 354.08	
					<b>RAZEM</b>	<b>354.08</b>
<b>10</b>		<b>45421146-9</b>	<b>Sufity podwieszane</b>			
37	ST-B-d.10 11	NNRNK B 202 2702-01	Sufit podwieszany systemowy kasetonowy moduł 60x60 cm szorowany, z powłoką antystatyczną, na konstrukcji nie widocznej z klipsami dociskowymi i atest do pomieszczeń szpitalnych, przed położeniem sufitów należy wykonać malowanie farbą antybakteryjną 156.1-[3.56+4.9+1.77+3.98] 8.31+21.61+15.86+7.95+8.78+12.66+7.44+6.02+9.04+10.41+9.76+9.58+15.88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 141.89 143.30	
					<b>RAZEM</b>	<b>285.19</b>
38	ST-B-d.10 11	KNR 0-14 2012-03	Sufit podwieszany (płyty GKBI) malowany farbą lateksową klasy IV, farba lateksowa zmywalna, odporna na dezynfekcję, atest do pomieszczeń szpitalnych, 3.56+4.9+1.77 3.03+5.43+3.3+1.57+1.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.23 14.71	
					<b>RAZEM</b>	<b>24.94</b>
39	ST-B-d.10 11	KNR 0-14 2012-03	Sufit podwieszany malowany farbą lateksową klasy IV, farba lateksowa zmywalna, odporna na dezynfekcję, atest do pomieszczeń szpitalnych, 3.98 264.76-[143.3+14.71]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.98 106.75	
					<b>RAZEM</b>	<b>110.73</b>
<b>11</b>		<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>			
40	ST-B-d.11 12	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			[14.48+15.77+15.21+18.52+22.35+14.99+5.53+16.83+14.5+12.26+14.32+7.75+61.13+13.86+5.22+3.7+34.09]*3.1	m <sup>2</sup>	900.58	
			[16.11+7.55+16.31+15.18+11.97+13.82+13.6+7.92+7.84+12.05+11.18+51.57]*3.1	m <sup>2</sup>	573.81	
			-[poz.32+poz.35]	m <sup>2</sup>	-331.71	
					<b>RAZEM</b>	<b>1142.68</b>
41	ST-B-d.11 12	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
			poz.40	m <sup>2</sup>	1142.68	
					<b>RAZEM</b>	<b>1142.68</b>
42	ST-B-d.11 12	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
			[15.77+15.21+22.35+14.99+14.32+13.86+3.7+61.13+34.09]*2.75	m <sup>2</sup>	537.41	
			[11.18+51.57+12.05+11.18]*2.75	m <sup>2</sup>	236.45	
					<b>RAZEM</b>	<b>773.86</b>
43	ST-B-d.11 12	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>		
			poz.42	m <sup>2</sup>	773.86	
					<b>RAZEM</b>	<b>773.86</b>
44	ST-B-d.11 12	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami szorowalnymi PW5 powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
			[14.48+18.52+16.83+14.5]*2.6	m <sup>2</sup>	167.26	
			[16.11+16.31+15.18+11.97+13.82+13.6]*2.6	m <sup>2</sup>	226.17	
					<b>RAZEM</b>	<b>393.43</b>
45	ST-B-d.11 12	KNR 2-02 1505-08	Malowanie farbami szorowalnymi PW5 powierzchni wewnętrznych - dodatek za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>		
			Krotność = 2			
			poz.44	m <sup>2</sup>	393.43	
					<b>RAZEM</b>	<b>393.43</b>
46	ST-B-d.11 12	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi antybakteryjnymi pod sufitem podwieszanym modułowym	m <sup>2</sup>		
			poz.37	m <sup>2</sup>	285.19	
					<b>RAZEM</b>	<b>285.19</b>
<b>12</b>		<b>45421150-0</b>	<b>Ślusarka aluminiowa</b>			
47	ST-B-d.12 14	KNR-W 2-02 1039-02	Montaż okien stałych jednodzielných aluminiowych z obróbką obudzenia o pow. ponad 1.0 m2 szyba bezpieczna klasy P2. kolor: przejrzysta, bezbarwna EI-60	m <sup>2</sup>		
			izba			
			<O1> 1.9*1.8	m <sup>2</sup>	3.42	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.42</b>
48	ST-B-d.12 13	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi automatycznie przesuwne, aluminiowe płaskie, gr. 55mm, rama z profili systemowych lakierowanych płaskich ościeżnica systemowa z uszczelkami epdm lub chloropren, trzy zawiasy regulowane 3 częściowe nałożyskach malowane proszkowo na kolor drzwi zamek kluczowy podkłankowy patentowy z wkładką bębnową szyba bezpieczna klasy p2. kolor: przejrzysta, bezbarwna	m <sup>2</sup>		
			gabinety			
			<D.AL.150> 1.5*2.0*2	m <sup>2</sup>	6.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
49	ST-B-d.12 13	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe płaskie, gr. 55mm, rama z profili systemowych lakierowanych płaskich ościeżnica systemowa z uszczelkami epdm lub chloropren, trzy zawiasy regulowane 3 częściowe nałożyskach malowane proszkowo na kolor drzwi zamek kluczowy podkłankowy patentowy z wkładką bębnową szyba bezpieczna klasy p2. kolor: przejrzysta, bezbarwna	m <sup>2</sup>		
			izba			

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			<D.AL.150> 1.5*2.0*2	m <sup>2</sup>	6.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
50 d.12	ST-B-13	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe pełne ppoż. EI30	m <sup>2</sup>		
			<D110> 1.1*2.0	m <sup>2</sup>	2.20	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.20</b>
51 d.12	ST-B-13	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe szklone ppoż. EI30	m <sup>2</sup>		
			<D140> 1.4*2.0	m <sup>2</sup>	2.80	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.80</b>
52 d.12	ST-B-13	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe szklone ppoż. EI60	m <sup>2</sup>		
			<D140> 1.4*2.0	m <sup>2</sup>	2.80	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.80</b>
<b>13</b>		<b>45421130 -4</b>	<b>Stolarka</b>			
53 d.13	ST-B-14	KNR 2-02 1016-05	Ościeżnica kątowna, stalowa malowana proszkowo na kolor drzwi, dwa zawiasy czopowe do drzwi p.poz.	szt.		
			izba 1	szt.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
54 d.13	ST-B-14	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnica kątowna, stalowa malowana proszkowo na kolor drzwi, dwa zawiasy czopowe	szt.		
			gabinety 1+4+5+2	szt.	12.00	
			izba 1+3+5+1+2+2	szt.	14.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>26.00</b>
55 d.13	ST-B-14	KNR 2-02 1017-02	Skrzydło płaskie, okleinowane hpl,np porta rama z tarcicy sosnowej klejonej warstwowo na mikrowczepy, wypełnienie płycin-płyta wiórowo kanałowa, oklejone obustronnie płytą HDF, zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wkładką bębnekową kratka wentylacyjna	m <sup>2</sup>		
			gabinety <D80*> 0.8*2.0	m <sup>2</sup>	1.60	
			izba <D80*> 0.8*2.0	m <sup>2</sup>	1.60	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.20</b>
56 d.13	ST-B-14	KNR 2-02 1017-02	Skrzydło płaskie, okleinowane hpl,np porta rama z tarcicy sosnowej klejonej warstwowo na mikrowczepy, wypełnienie płycin-płyta wiórowo kanałowa, oklejone obustronnie płytą HDF, zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wkładką bębnekową	m <sup>2</sup>		
			gabinety <D90> 0.9*2.0*5	m <sup>2</sup>	9.00	
			<D110> 1.1*2.0*2	m <sup>2</sup>	4.40	
			izba <D90> 0.9*2.0*5	m <sup>2</sup>	9.00	
			<D110> 1.1*2.0*5	m <sup>2</sup>	11.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>33.40</b>
57 d.13	ST-B-14	KNR 2-02 1017-05	Skrzydło płaskie, okleinowane hpl,np porta rama z tarcicy sosnowej klejonej warstwowo na mikrowczepy, wypełnienie płycin-płyta wiórowo kanałowa, oklejone obustronnie płytą HDF, zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wkładką bębnekową, szyba bezpieczna klasy P2. kolor: przejrzysta, bezbarwna	m <sup>2</sup>		
			izba <D90> 0.9*2.0	m <sup>2</sup>	1.80	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.80</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
58 d.13	ST-B-14	KNR 2-02 1017-02	Skrzydło płaskie, okleinowane hpl,np porta rama z tarcicy sosnowej klejonej warstwowo na mikrowczepy, wypełnienie płycin-płyta wiórowo kanałowa, oklejone obustronnie płytą HDF, zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wkładką bębnekową kratka wentylacyjna gabinety <D90*> 0.9*2.0*4 izba <D90*> 0.9*2.0*3 <D110*> 0.9*2.0*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  7.20 5.40 3.60	
					<b>RAZEM</b>	<b>16.20</b>
59 d.13	ST-B-14	KNR 2-02 1017-02	Skrzydło płaskie, okleinowane hpl,np porta rama z tarcicy sosnowej klejonej warstwowo na mikrowczepy, wypełnienie płycin-płyta wiórowo kanałowa, oklejone obustronnie płytą HDF, zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wkładką bębnekową o odporności ogniowej EI30 izba <D100> 0.9*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.80	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.80</b>
60 d.13	ST-B-14	KNR AL-01 0304-06	Samozamykacz do drzwi ppoż  4	szt.  szt.	  4.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
61 d.13	ST-B-14	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników z konglomeratów 190x30 cm  6	szt.  szt.	  6.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
62 d.13	ST-B-14	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników z konglomeratów 100x30 cm  26	szt.  szt.	  26.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>26.00</b>
63 d.13	ST-B-14	kalk. własna	Dostawa i montaż w istniejących oknach nawiewników higrosterowanych  30	szt.  szt.	  30.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
<b>14</b>		<b>45421160-3</b>	<b>Ślusarka</b>			
64 d.14	ST-B-15	wycena indywidualna	Naklejenie narożników ze systemowych klejem montażowym  [24+22]*2.5	m  m	  115.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>115.00</b>
65 d.14	ST-B-15	wycena indywidualna	Odbojnice systemowe mocowane do ściany kotwami  18.0+15.0	m  m	  33.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>33.00</b>
66 d.14	ST-B-15	wycena indywidualna	Naklejenie na ścianach przed uszkodzeniami arkuszy winylowych klejem montażowym  33.0+27.0	m  m	  60.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>60.00</b>
67 d.14	ST-B-15	wycena indywidualna	Listwy szerokości 40 cm, korytarze 1x20 cm, ponad poziomem posadzki, pokoje łóżkowe 2x30 i 90 cm	m		



Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			21.0	m	21.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>21.00</b>
68	ST-B-d.14	15	wycena indywidualna Listwy szerokości 30 cm, korytarze 1x20 cm, ponad poziomem posadzki, pokoje łóżkowe 2x30 i 90 cm 40.0+38.0	m m	 78.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>78.00</b>
69	ST-B-d.14	16	kalk. własna Dostawa i montaż - wycieraczka systemowa aluminiowo-tkaninowa 135x135 1	szt szt	 1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
70	ST-B-d.14	16	kalk. własna Dostawa i montaż - wycieraczka systemowa aluminiowo-tkaninowa 180x135 1	szt szt	 1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>15</b>		<b>39150000-8</b>	<b>Wypożyczenie meblowe z osadzeniem odbiorów sanitarnych</b>			
71	ST-B-d.15	16	kalk. własna Zabudowa kuchenna wykonana górną wys. 60 cm gł. 35 cm na wymiar, szafki dolne i górne z płyty meblowej wg rysunku - szafki dolne wys. 80 cm, głębokość 60 cm i górne wys. 60 cm gł. 35 cm (pomieszczenie lekarzy) 1.9+0.9	m m	 2.80	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.80</b>
72	ST-B-d.15	16	kalk. własna Zestaw szafek medycznych specjalistycznych wykonanych na wymiar wg rysunku - szafki dolne gł. 60 cm, wys. 80 cm na nóżkach, bez cokołu, blat Corian 7.35	m m	 7.35	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.35</b>
73	ST-B-d.15	16	kalk. własna Dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych: uchwyt kątowy stały - szt. 2 pochwyt stały - szt. 3 pochwyt uchylny - szt. 1 siedzisko prysznicowe dla niepełnosprawnych, uchylne - szt. 1 1	kpl kpl	 1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
74	ST-B-d.15	16	kalk. własna Dostawa i montaż dozownika na mydło 9	kpl kpl	 9.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>9.00</b>
75	ST-B-d.15	16	kalk. własna Dostawa i montaż dozownika na mydło i płyn dezynfekcyjny 11	kpl kpl	 11.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>11.00</b>
76	ST-B-d.15	16	kalk. własna Dostawa i montaż dozownik na ręczniki papierowe 8	kpl kpl	 8.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
77	ST-B-d.15	16	kalk. własna Dostawa i montaż dozownika na płyn dezynfekcyjny 1	kpl kpl	 1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
78	ST-B-d.15	16	kalk. własna Dostawa i montaż luster wklejanych o wymiarach 50x70 5	kpl kpl	 5.00	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
79	ST-B- d.15 16	kalk. własna	Dostawa i montaż luster uchylnych dla niepełnosprawnych o wymiarach 50x70	kpl		
			2	kpl	2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>