

UWAGI

1. Dokładne lokalizacje podłaczeń ustalić na montażu.
2. Dokładna lokalizacja przyborów i urządzeń wg proj. architektonicznego.
3. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia.
4. Na rysunku opisano:
- średnicę zewnętrzną dla rur wielowarstwowych.
5. Przewody prowadzone będą;
- w bruzdach ściennych
- w przestrzeni nad sufitem podwieszanym
6. Przejścia przewodami przez ściany wykonać w rurach ochronnych.
7. Przy przejściach przez ściany oddzielenia p.poż. zamontować zabezpieczenie przeciwpożarowe:
- dla rur palnych masę lub opaskę ogniochronną
- dla rur niepalnych masę ogniochronną.
8. Instalację wodociągową i kanalizacyjna prowadzić w odpowiedniej odległosci od innych instalacji wewnętrznych.
9. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi.
10. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami i opisem technicznym.
11. Wszelkie niezgodności i nieścisłosci pisemnie uzgodnić z projektantem.

LEGENDA

- instalacja kanalizacji sanitarnej
- instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzone pod stropem
- instalacja wody zimnej
- instalacja c.w.u.
- instalacja cyrkulacji
- instalacja wody uzdatnionej
- instalacja wody p.poż.
- instalacja odprowadzenia skroplin
- instalacja odprowadzenia skroplin prowadzona w posadzce
- pion instalacji kanalizacji sanitarnej
- RD1 pion instalacji kanalizacji deszczowej
- pion instalacji wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji
- pion instalacji wody uzdatnionej
- pion instalacji hydrantowej
- HP hydrant wewnętrzny DN25
- natrysk
- umywalka
- zlewozmywak
- wpust podłogowy
- wpust podłogowy hermetyczny

PAWILON SZPITALNY
DLA POTRZEB BLOKU OPERACYJNEGO I OIOM-u
SZPITALA MIEJSKIEGO W SOSNOWCU

GORGON
BIURO ARCHITEKTONICZNE
40-044 Katowice, ul. Szeligiewicza 26
tel. 32 2517101 / fax. 32 2513392
archgorgon@archgorgon.pl
www.archgorgon.pl

Temat	PAWILON SZPITALNY DLA POTRZEB BLOKU OPERACYJNEGO I OIOM AKTUALIZACJA I MODYFIKACJA
Inwestor	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1
Obiekt	PAWILON SZPITALNY 41-200 Sosnowiec ul. Zegadłowicza 3
Projektował	mgr inż. Wojciech Ciepliński nr upr. 450/02
Sprawdził	mgr inż. Janusz Piechowicz nr upr. 444/02
Opracował	mgr inż. Karolina Doffek
Rysunek	RZUT I PIĘTRA - INSTALACJA WOD-KAN

Branża	Faza	Data	Skala	Nr rys.
sanitarna	PW	styczeń 2016	1:100	WK-4

Uwaga!: Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim (Dz.U.24.83 z dnia 4.02.1994 wraz z późniejszymi zmianami). Powielanie i rozpowszechnianie w całości lub części bez pisemnej zgody autora.