

LEGENDA

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA. NOŚNA ŻELBETOWA GR.20 cm
Z DOCIEPLENIEM -WELNA MINERALNA GR.15 cm +TYNK

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA. NOŚNA BEZ DOCIEPLENIA GR.44 cm
POROTHERM 44 / P + TYNK /

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA. Z DOCIEPLENIEM GR.30 cm
POROTHERM 18,8 cm + WELNA MINERALNA 10cm +TYNK /

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

ŚCIANKI MUROWANE:

- Z BŁOCKÓW CERAMICZNYCH POROTHERM LUB THERMOPOR

CEGLY PEŁNEJ GR. 12 cm

SŁUPY O WYM. 40X40cm WG PROJ. KONSTRUKCJI

PRZEWODY WENTYLACJI GRWITYCZYJNEJ
MUROWANE Z KSZTAŁTEK CERAMICZNYCH SCHIEDLA
KOLOR ZIELONY OZNACZA AKTYWNOŚĆ PIONU
NA DANEJ KONDYGNACJI

DRZWI EI30 O KLASIE OPORNOŚCI OGNIOWEJ

HYDRANT WNĘKOWY-KOMBIFIRMY GRAS

POZIOMY I PIONOWY KANAŁ CZERPNIA POWIETRZA
ŚCIANA ŻELBETOWA GR.20 cm Z DOCIEPLENIEM 15cm
/ STYROPIAN TWARDY /

PRZEWODY INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
WG PROJEKTU BRANŻOWEGO

UWAGI


WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ DO STROPU = 360 cm

WYMIARY OKIEN NA RZUCIE PODANO W ŚWIEŁLE OTWORÓW

PRZEJŚCIA W STROPIE I ŚCIANACH PRZEWODÓW INSTALACJI SANITARNYCH,
WENTYL. MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI WYKONAĆ WG PROJ. BRANŻOWYCH
PIONY INSTALACJI C.O. OBUDOWAĆ PŁYTAMI GK.

MAŁOWANIE I SPOSÓB WYKONCZENIA ŚCIAN ORAZ RODZAJ
I WYSOKOŚCI SUFITÓW PODWIESZONYCH WG RYS.RZUT PODŁÓG Z DYSPOZYCJĄ
WYKONCZENIA ŚCIAN I RZUT SUFITÓW

WYPOSAŻENIE MEDYCZNE, PORĘCZKI I POCHWYTY DLA NIEPEŁNOSPRAWNY
WG RYS. TECHNOLOGII MEDYCZNEJ



PAWILON SZPITALNY
DLA POTRZEB BLOKU OPERACYJNEGO,
OIOM I PRZYCHODNI PRZYSZPITALNYCH
SZPITALA MIEJSKIEGO W SOSNOWCU
RZUT PARTERU SKALA 1:100

GORGON
BIURO ARCHITEKTONICZNE

40-044 Katowice, ul. Szeliwiewicza 26
tel. 32 251 71 01 / fax 32 251 3392
archgorgon@poczta.onet.pl
www.archgorgon.pl

Temat PAWILON SZPITALNY DLA POTRZEB BLOKU OPERACYJNEGO, OIOM
I PRZYCHODNI PRZYSZPITALNYCH

Investor Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1

Obiekt PAWILON SZPITALNY
41-200 Sosnowiec ul. Zagadłowicza 3.

Projektował
arch. Krzysztof Gorgon
nr upr. 550/87

Opracował
inż. arch. Kamil Lipiński
techn. Kornelia Zawadzka
inż. arch. Włodzisław Machnik


Sprawił
arch. J. Malecka
nr upr. 2076/04/UC
SPRAC. RZUT. RZUT. RZUT. RZUT.

Rysunek

RZUT PARTERU

Branża architektura Faza PB Data listopad 2014 Skala 1:100 Nr rys. 6

Uwaga Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim (Dz.U.24.83 z dnia 4.02.1994 wraz z późniejszymi zmianami). Wszelkie informacje
zawarte w opracowaniu stanowią własność firmy Gorgon Biuro Architektoniczne i nie mogą być kopiowane, reproduktowane i
przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody autora.



- CEGŁY PEŁNEJ GR. 12 cm

- CEGŁY PEŁNEJ GR. 12 cm

- CEGŁY PEŁNEJ GR. 12 cm

- CEGŁY PEŁNEJ GR. 12 cm