




WIDOK G-G



PRZĘKÓJ F-F



RZUT PARTERU



RZUT PRZYZIEMIA

- C'
- płytki gresowe na kleju 1cm
  - wylewka betonowa-dociśkowa 5cm
  - zbrojona antyskurczowo siatką z drutu 6mm oczka 10x10cm
  - izolacja przeciwwodna
  - chudy beton 10cm
  - piasek 10cm
  - podsypka żwirowa 10cm
  - grunt ubity
- E
- brukowa kostka betonowa 8cm
  - podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3cm
  - kruszywo łamane stabilizowane mech. 20cm o uziarnieniu 0-31,5mm
  - tłuczeń łamany stabilizowany mech. 49cm o uziarnieniu 0-63mm
  - piasek średnioziarnisty 3cm
- E'
- brukowa kostka betonowa 8cm
  - podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3cm
  - kruszywo łamane stabilizowane mech. 20cm o uziarnieniu 0-31,5mm
  - tłuczeń łamany stabilizowany mech. 49cm o uziarnieniu 0-63mm
  - piasek średnioziarnisty 3cm
  - kruszywo wypełniające 30cm
  - izolacja wodoszczelna - mata typu S
  - płyta żelbetowa 25cm
  - tynk 2cm

PAWILON SZPITALNY  
DLA POTRZEB BLOKU OPERACYJNEGO,  
OIOM I PRZYCHODNI PRZYSZPITALNYCH  
SZPITALA MIEJSKIEGO W SOSNOWCU

**GORGON**  
BIURO ARCHYTEKTONICZNE

40-044 Katowice, ul. Szteglowicza 26  
tel. 32 2517101 / fax. 32 2513392  
archgorgon@archgorgon.pl  
www.archgorgon.pl

Temat	PAWILON SZPITALNY DLA POTRZEB BLOKU OPERACYJNEGO, OIOM I PRZYCHODNI PRZYSZPITALNYCH		
Inwestor	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1		
Obiekt	PAWILON SZPITALNY 41-200 Sosnowiec, ul. Zagadłowicza 3		
Projektował	arch. Krzysztof Gorgon nr upr. 550/87	Opracował	arch. Kamil Lipiński techn. Kornelia Zawadzka arch. Wojciech Machnik
Sprawdził	arch. J. Małecka nr upr. 2078/04/UC spec. arch. bez ograniczeń		

Rysunek					
POCHYLNIA DO IZBY PRZYJĘĆ					
Branża	architektura	Faza	PB	Data	listopad 2014
Skala	1:100			Nr rys.	16
Uwaga: Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim (Dz.U.24.83 z dnia 4.02.1994 wraz z późniejszymi zmianami). Wszystkie informacje zawarte w opracowaniu stanowią własność firmy Gorgon Biuro Architektoniczne i nie mogą być kopiowane, reprodukowane i przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody autora.					