
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień- II etap. Projekt nadbudowy byłej pralni przy ul. Szpitalnej 1 dla potrzeb docelowej siedziby Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień - opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczo-kosztorysowej; rozwiąz

ADRES INWESTYCJI : SOSNOWIEC UL. SZPITALNA 1

INWESTOR : SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP.Z o.o

ADRES INWESTORA : SOSNOWIEC UL. SZPITALNA 1

BRANŻA : ZAGOSPODAROWANIE TERENU

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Rozbiórki					
1	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0815-02	185,44+62,7	m ²	248,140	
				RAZEM	248,140
2	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm	m ²		
d.1	0803-01	82	m ²	82,000	
				RAZEM	82,000
3	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.	m ²		
d.1	0803-02	Krotność = 7 poz.2	m ²	82,000	
				RAZEM	82,000
4	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.1	0813-03	94,1	m	94,100	
				RAZEM	94,100
5	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-02	23,61+13,95+13,27	m	50,830	
				RAZEM	50,830
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu z rozbiórki nawierzchni samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	248,14*0,07+82*0,1+94,1*0,15*0,3+50,83*0,08*0,3+21,0*0,05	m ³	32,074	
				RAZEM	32,074
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu z rozbiórki nawierzchni samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km - do 10 km	m ³		
d.1	0108-12 analogia	Krotność = 10 poz.6	m ³	32,074	
				RAZEM	32,074
8		Utylizacja gruzu	m ³		
d.1	kalk. własna	poz.6	m ³	32,074	
				RAZEM	32,074
2 Roboty ziemne					
9	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
d.2	0101-01	64,55	m ²	64,550	
				RAZEM	64,550
10	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m ²		
d.2	0101-02	Krotność = 15 64,55	m ²	64,550	
				RAZEM	64,550
11	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. I-II	m ³		
d.2	0108-05	64,55*0,35	m ³	22,593	
				RAZEM	22,593
12		Utylizacja ziemi	m ³		
d.2	kalk. własna	64,55*0,35	m ³	22,593	
				RAZEM	22,593
3 Podbudowa					
13	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
d.3	0103-04	<nowe chodniki>64,55 <wymiana nawierzchni>124,9+85,6+105,6	m ² m ²	64,550 316,100	
				RAZEM	380,650
14	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.3	0104-07	64,55	m ²	64,550	
				RAZEM	64,550
15	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.3	0114-05	64,55	m ²	64,550	
				RAZEM	64,550
16	KNR 2-31	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.3	0105-07	<nowe chodniki>64,55 <wymiana nawierzchni>124,9+85,6+105,6	m ² m ²	64,550 316,100	
				RAZEM	380,650
4 Krawężniki					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31	Ława pod krawężniki (15x30) betonowa z oporem C12/15	m ³		
d.4	0402-04	63,6*0,075	m ³	4,770	
				RAZEM	4,770
18	KNR 2-31	Ława pod krawężniki - dod.za wyk.ławy betonowej na łukach o prom.do 40 m	m ³		
d.4	0402-05	15,8*0,029	m ³	0,458	
				RAZEM	0,458
19	KNR 2-31	Ława pod obrzeża z pospółki	m ³		
d.4	0402-01	91,7*0,029	m ³	2,659	
				RAZEM	2,659
20	KNR 2-31	Ława pod krawężniki - dod.za wyk.ławy betonowej na łukach o prom.do 40 m	m ³		
d.4	0402-05	(12,8+0,9+0,6+1,9)*0,029	m ³	0,470	
				RAZEM	0,470
21	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.4	0403-01	63,6	m	63,600	
				RAZEM	63,600
22	KNR 2-31	Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m	m		
d.4	0403-07	15,8	m	15,800	
				RAZEM	15,800
23	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m		
d.4	0407-02	91,7	m	91,700	
				RAZEM	91,700
24	KNR 2-31	Obrzeża betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m	m		
d.4	0407-06	16,2	m	16,200	
				RAZEM	16,200
5 Nawierzchnie					
25	KNR 2-31	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m ²		
d.5	0303-01	64,55+85,6+64,55	m ²	214,700	
				RAZEM	214,700
26	KNR 2-31	Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr. 6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m ²		
d.5	0303-01	124,9	m ²	124,900	
				RAZEM	124,900