

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa wraz rozbudową i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej pralni dla potrzeb Centrum
Psychoterapii i Leczenia Uzależnień
ADRES INWESTYCJI : ul. Szpitalna 1, Sosnowiec
INWESTOR : Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Szpitalna 1, Sosnowiec
BRANŻA : Zagospodarowanie terenu
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Sałaga (Roboty Budowlane)
DATA OPRACOWANIA : 11 maja 2017 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11 maja 2017 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
CPiLU ZT. uzup					
1		Wymiana i utwardzenie nawierzchni parkingu			
1	KNR 2-31 d.1 0802-07 analogia	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa kamiennego drobnego o grubości do 15 cm 42.20*24.00	m ² m ²	 1012.800	
				RAZEM	1012.800
2	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - 90% powierzchni poz.1*90%	m ² m ²	 911.520	
				RAZEM	911.520
3	KNR 2-31 d.1 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm - 10% powierzchni poz.1*10%	m ² m ²	 101.280	
				RAZEM	101.280
4	KNR 4-01 d.1 0108-05	Wywóz ziemi i kruszyw budowlanych samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. I-II poz.1*0.35	m ³ m ³	 354.480	
				RAZEM	354.480
5	KNR 4-01 d.1 0108-08	Wywóz ziemi i kruszyw budowlanych samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 poz.4	m ³ m ³	 354.480	
				RAZEM	354.480
6	d.1 kalk. własna	Koszty składowania ziemi i kruszyw budowlanych poz.4	m ³ m ³	 354.480	
				RAZEM	354.480
7	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV poz.1	m ² m ²	 1012.800	
				RAZEM	1012.800
8	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.1	m ² m ²	 1012.800	
				RAZEM	1012.800
9	KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm poz.1	m ² m ²	 1012.800	
				RAZEM	1012.800
10	KNR 2-31 d.1 0202-03	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm poz.1	m ² m ²	 1012.800	
				RAZEM	1012.800
11	KNR 2-31 d.1 0202-04	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 4 poz.1	m ² m ²	 1012.800	
				RAZEM	1012.800