

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont oddziału wewnętrznego IIp. pawilon C
ADRES INWESTYCJI : Sosnowiec ul. Zegadłowicza 3
INWESTOR : SPZ ZOZ " Szpital Miejski "
ADRES INWESTORA : 41-219 Sosnowiec ul.Szpitalna 1
BRANŻA : roboty malarskie ,posadzkowe, murtowo-tynkowe, instalacyjne (wod.-kan., elektryczne)

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbigniew Franczyk
DATA OPRACOWANIA : 17.07.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.07.2009

Data zatwierdzenia

ZBIGNIEW FRANCZYK
Uprawniony do kierowania, nadzo-
rowania, projektowania, adaptacji
i oceniania stanu technicznego bu-
dynków. Uprawn. Nr 1848/94/Kt
ul. gen. Grotta Roweckiego 7B/14
41-200 SOSNOWIEC

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty wyburzeniowe			
1 KNR 4-01 d.1 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.			
	18	szt.	18,000		
			RAZEM	18,000	
2 KNR 4-01 d.1 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.			
	20	szt.	20,000		
			RAZEM	20,000	
2		Roboty murarsko tynkarskie			
3 KNR 4-01 d.2 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) (3,7*2+3,34*2)*3,4*0,5	m ² m ²	23,936		
			RAZEM	23,936	
4 KNR 4-01 d.2 0803-03	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem do połysku 3,34*3,7	m ² m ²	12,358		
			RAZEM	12,358	
5 KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.			
	18	szt.	18,000		
			RAZEM	18,000	
6 NNRNKB d.2 202 2023-03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100 1,1*3,4+2,5*3,4	m ² m ²	12,240		
			RAZEM	12,240	
7 NNRNKB d.2 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 360,05	m ² m ²	360,050		
			RAZEM	360,050	
8 KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 687,28+2061,84	m ² m ²	2.749,120		
			RAZEM	2.749,120	
9 KNR-W 4- d.2 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 687,28	m ² m ²	687,280		
			RAZEM	687,280	
10 KNR-W 4- d.2 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1032,92	m ² m ²	1.032,920		
			RAZEM	1.032,920	
11 KNR-W 4- d.2 01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 1032,92	m ² m ²	1.032,920		
			RAZEM	1.032,920	
12 KNR 4-01 d.2 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 32*1,1*2*2*1,5	m ² m ²	211,200		
			RAZEM	211,200	
13 KNR 4-01 d.2 1209-16	Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników drzwiowych - pasy o szerokości do 20 cm 32*(2+1*2)	m m	128,000		
			RAZEM	128,000	
14 KNR 4-01 d.2 1207-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm (29,47+19,5)*2	m m	97,940		
			RAZEM	97,940	
15 KNR 4-01 d.2 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 39*0,9*0,7+2,5	m ² m ²	27,070		
			RAZEM	27,070	
16 KNR 4-01 d.2 1209-12	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 44	szt. szt.	44,000		
			RAZEM	44,000	
17 NNRNKB d.2 202 1118-08	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 20x20 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m ²			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3,58*5,05	m ²	18,079	
				RAZEM	18,079
18	NNRNKB d.2 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
		3,58*2*2+5,05*2*2	m ²	34,520	
				RAZEM	34,520
19	KNR 2-02 d.2 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
		360,05	m ²	360,050	
				RAZEM	360,050
20	KNR AT-02 d.2 2058-01	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach działowych z płyt gipsowych ORTH w gotowych otworach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0,9*2	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
3		Roboty instalacyjne			
22	KNR 4-02 d.3 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
23	KNR 4-02 d.3 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR 4-02 d.3 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
25	KNR 4-02 d.3 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
26	KNR 4-02 d.3 0132-02	Demontaż baterii wannowej dwudrogowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
27	S-215 0300- d.3 01	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
28	S-215 0500- d.3 02	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 25 mm	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
29	KNR 2-15 d.3 0228-03	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
30	KNR 2-15 d.3 0228-01	Rurociągi z PCW o śr. 50 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków	m		
		11	m	11,000	
				RAZEM	11,000
31	KNR 2-15 d.3 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
32	KNR 2-15 d.3 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
33	KNR 2-15 d.3 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
34	KNR 2-15 d.3 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 2-15 d.3 0115-03	Baterie lekarskie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
36	KNR 2-15 d.3 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
37	KNR 2-15 d.3 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
38	KNR 2-15 d.3 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
39	KNR 2-15 d.3 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego wraz z kabiną natryskową	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
40	KNR 4-03 d.3 0203-01	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYt,YDYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie	m		
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
41	KNR 4-03 d.3 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
42	KNR 4-03 d.3 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
43	KNR 4-03 d.3 0401-02	Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 - 3 odgałęzienia	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
44	KNR 4-03 d.3 0405-01	Wymiana natynkowo-wtynkowych odgałęźników (3 odgałęzienia) z tworzyw sztucznych z podłączeniem przewodów wtynkowych lub kabelkowych o przekroju do 2.5 mm2	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
45	KNR 5-08 d.3 0501-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2)	kpl.		
		18	kpl.	18,000	
				RAZEM	18,000
46	KNR 5-08 d.3 0514-05	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -zawieszanych 2x40W - końcowych	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
47	KNR 4-03 d.3 1201-01	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem	przew.		
		60	przew.	60,000	
				RAZEM	60,000
48	KNR 4-03 d.3 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar · pomiar ·	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
49	KNR 4-01 d.3 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km wraz z utylizacją odpadów	m ³		
		7,8	m ³	7,800	
				RAZEM	7,800
50	KNR 4-01 d.3 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 12	m ³		
		7,8	m ³	7,800	
				RAZEM	7,800