

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie klatki schodowej segment "A" przy głównym wejściu
ADRES INWESTYCJI : Sosnowiec ul. Zegadłowicza 3
INWESTOR : SP " Szpital Miejski " w Sosnowcu
ADRES INWESTORA : 41-219 Sosnowiec ul.Szpitalna 1
BRANŻA : roboty malarskie ,posadzkowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Sałaga
DATA OPRACOWANIA : 24.09.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.09.2010

Data zatwierdzenia

KIEROWNIK
DZIAŁU REALIZACJI INWESTYCJI


Krzysztof Sałaga

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
R*1,15 -Malowanie klatek sschodowych					
1 Roboty malarskie					
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	5,1*5*4+3,21*4,06+1,89*1,775+10,88*8,4+1,7*1,7*6+3,78*5+2,8*1,7*7+2,03*1,7*3+15,2*3,45*3+(10,1+6,42+8,12+3,5+3,63+3,3)*3,87+(21,76+16,8)*4,2+15,2*3*3,4+13,7*3,78*2+5*13,7+7*0,9*2,8+3*0,9*2,02-(2,48*3,18*6+0,9*2*3+1,8*1,5+0,8*2*2+1,7*1,2+1,5*2,05*2+1,6*2+6,6*2+0,8*2+2,6*2)*1	m ²	1.004,883	
				RAZEM	1.004,883
2	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.1	1202-07	1004,88*0,1	m ²	100,488	
				RAZEM	100,488
3	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.1	1208-02	(10,1+6,42+8,12+3,5+3,63+3,3+21,76+16,8+15,2*3+2,8*7+1,7*16+1,89*3)*1,6	m ²	274,720	
				RAZEM	274,720
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-02	12,5	m ²	12,500	
				RAZEM	12,500
5	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-08	11,2	m ²	11,200	
				RAZEM	11,200
6	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0710-03	12,5	m ²	12,500	
				RAZEM	12,500
7	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0710-18	11,2	m ²	11,200	
				RAZEM	11,200
8	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	1004,883-274,72	m ²	730,163	
				RAZEM	730,163
9	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	202 2013-01	730,163	m ²	730,163	
				RAZEM	730,163
10	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
d.1	2608-03	730,163	m ²	730,163	
				RAZEM	730,163
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	249,25	m ²	249,250	
				RAZEM	249,250
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	1004,883-249,25-274,72	m ²	480,913	
				RAZEM	480,913
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1	1206-05	274,72	m ²	274,720	
				RAZEM	274,720
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m		
d.1	1207-02	2,8*14+2,03*6+1,7*16+2,8*7+2,03*1,6*14+171,7	m	315,352	
				RAZEM	315,352

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01 d.1 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m ²		
		0,8*2,0*2*3	m ²	9,600	
				RAZEM	9,600
16	KNR 4-01 d.1 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
		1,8*1,5*2+0,8*2*2	m ²	8,600	
				RAZEM	8,600
17	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		2,8*3,1	m ²	8,680	
				RAZEM	8,680
18	KNR 4-01 d.1 1209-16	Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników drzwiowych - pasy o szerokości do 20 cm	m		
		(2,4+6)*2	m	16,800	
				RAZEM	16,800
19	KNR 4-01 d.1 1209-15	Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników drzwiowych przy klamkach	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
20	KNR 4-01 d.1 1212-22	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-zebrowych	m		
		4,4	m	4,400	
				RAZEM	4,400
21	KNR 4-03 d.1 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
22	KNR 5-08 d.1 0515-04	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych do oświetlenia pomieszczeń tylko montaż zdemontowanych opraw	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
23	KNR 4-01 d.1 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
		2,48*3,18*6+1,8*1,5+1,7*1,2+1,5*2,05*2+2,6*2+1,15*0,9*6	m ²	69,618	
				RAZEM	69,618
24	KNR 4-01 d.1 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		0,9*2*3+0,8*2*4	m ²	11,800	
				RAZEM	11,800
25	KNR 4-01 d.1 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych	szt.		
		11*7+3*8+6	szt.	107,000	
				RAZEM	107,000
2		Roboty posadzkowe			
26	KNR 4-01 d.2 0806-01	Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 0.2 m ²	miejsc		
		45	miejsc	45,000	
				RAZEM	45,000
27	KNR 4-01 d.2 0806-04	Naprawa pęknięć posadzki lastrykowej	m		
		161	m	161,000	
				RAZEM	161,000
28	KNR 4-01 d.2 0807-03	Naprawa stopni obłożonych masą lastryko o powierzchni naprawianej w jednym miejscu do 7.0 dm ²	miejsc		
		62	miejsc	62,000	
				RAZEM	62,000