

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie klatki schodowej segment C przy Izbie Przyjęć
ADRES INWESTYCJI : Sosnowiec ul. Zegadłowicza 3
INWESTOR : SPZ " Szpital Miejski " w Sosnowcu
ADRES INWESTORA : 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1
BRANZA : roboty malarskie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Sałaga
DATA OPRACOWANIA : 26.09.2010 r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.09.2010 r.

Data zatwierdzenia

KIEROWNIK
DZIAŁU REALIZACJI INWESTYCJI
Krzysztof Sałaga

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
R*1,15 -Malowanie klatek sschodowych					
1 45440000-3 Roboty malarskie					
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	1202-09	378,4+155,14+110,1+109,2+28,42+49,14	m ²	830,400	
				RAZEM	830,400
2	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.1	1202-07	(378,4+155,14+110,1+109,2+28,42+49,14)*0,15	m ²	124,560	
				RAZEM	124,560
3	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.1	1208-02	223,26+28,42	m ²	251,680	
				RAZEM	251,680
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1	0701-02	2,5	m ²	2,500	
				RAZEM	2,500
5	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1	0701-08	3,8	m ²	3,800	
				RAZEM	3,800
6	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0710-03	2,5	m ²	2,500	
				RAZEM	2,500
7	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0710-18	3,8	m ²	3,800	
				RAZEM	3,800
8	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	378,4+110,1+49,14+109,2	m ²	646,840	
				RAZEM	646,840
9	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	202 2013-01	378,4+110,1+49,14+109,2	m ²	646,840	
				RAZEM	646,840
10	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
d.1	2608-03	378,4+110,1+49,14+109,2	m ²	646,840	
				RAZEM	646,840
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	110,1+109,2	m ²	219,300	
				RAZEM	219,300
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	427,54	m ²	427,540	
				RAZEM	427,540
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1	1206-05	223,26+28,42	m ²	251,680	
				RAZEM	251,680
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m		
d.1	1207-02	200,2+28,42+46,8	m	275,420	
				RAZEM	275,420
15	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm	m ²		
d.1	1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-08	0,9*2,0*2	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-01 d.1 1212-37	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy ponad 200 do 300 mm 2,3*2	m m	4,600	
				RAZEM	4,600
17	KNR 4-01 d.1 1209-16	Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników drzwiowych - pasy o szerokości do 20 cm (1,8+4)*2	m m	11,600	
				RAZEM	11,600
18	KNR 4-01 d.1 1209-15	Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników drzwiowych przy klamkach 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
19	KNR 4-01 d.1 1212-22	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 4,4	m m	4,400	
				RAZEM	4,400
20	KNR 4-03 d.1 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 7	szt. szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
21	KNR 4-01 d.1 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien 1,35*2,5*2	m ² m ²	6,750	
				RAZEM	6,750
22	KNR 4-01 d.1 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 1,1*2,05*5*2	m ² m ²	22,550	
				RAZEM	22,550
23	KNR 5-08 d.1 0515-04	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych do oświetlenia pomieszczeń tylko montaż zdemontowanych opraw 7	szt. szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
2 45430000-0 Roboty posadzkowe					
24	KNR 4-01 d.2 0806-01	Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 0.2 m ² 32	miejsc miejsc	32,000	
				RAZEM	32,000
25	KNR 4-01 d.2 0806-04	Naprawa pęknięć posadzki lastrykowej 102	m m	102,000	
				RAZEM	102,000
26	KNR 4-01 d.2 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych 160	szt. szt.	160,000	
				RAZEM	160,000
27	KNR 4-01 d.2 0807-03	Naprawa stopni obłożonych masą lastryko o powierzchni naprawianej w jednym miejscu do 7.0 dm ² 45	miejsc miejsc	45,000	
				RAZEM	45,000