

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7
45233260-9 Drogi piesze
45233262-3 Strefy ruchu pieszego

NAZWA INWESTYCJI : Remont chodnika
ADRES INWESTYCJI : Sosnowiec ul. Zegadłowicza 3
INWESTOR : SP " Szpital Miejski " w Sosnowcu
ADRES INWESTORA : 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1
BRANZA : nawierzchnie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Sałaga
DATA OPRACOWANIA : 27.09.2010

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 1 kw.10

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
[V] % R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.09.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 1,87*12+2,05*2,0+2,35*36,8	m ² m ²	113,020	
				RAZEM	113,020
2	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 85,6	m m	85,600	
				RAZEM	85,600
3	KNR 2-31 0502-01	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - płyty w 50 % z odzysku. 113,02	m ² m ²	113,020	
				RAZEM	113,020
4	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obrzeża z odzysku. 85,6	m m	85,600	
				RAZEM	85,600
5	KNR 4-01 0108-15 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 10 km wraz z opłatą za wysypisko. 113,02*0,5*0,05	m ³ m ³	2,826	
				RAZEM	2,826