

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7
45430000-0
45440000-3
45215146-2

NAZWA INWESTYCJI : Remont - adaptacja pomieszczeń na poradnie przyszpitalne - poradnia patologii noworodka
ADRES INWESTYCJI : Sosnowiec ul. Zegadłowicza 3
INWESTOR : SP " Szpital Miejski " w Sosnowcu
ADRES INWESTORA : 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Sałaga
DATA OPRACOWANIA : 03.10.2010

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
[V] % R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł


Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.10.2010

Data zatwierdzenia

KIEROWNIK
DZIAŁU REALIZACJI INWESTYCJI

Krzysztof Sałaga

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		roboty murowo-tynkowe instalacje sanitarne			
1	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	4,93+3,75*2*1,5	m ²	16,180	
				RAZEM	16,180
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-06	16,18	m ²	16,180	
				RAZEM	16,180
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	0716-02	16,18	m ²	16,180	
				RAZEM	16,180
5	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	4,93+3,75*2*3,94+4,9+2,23*2*3,94+4,9*2,23+3,75*4,93	m ²	86,367	
				RAZEM	86,367
6	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.1	1202-07	5,0*5,0	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
7	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	202 2013-01	86,367	m ²	86,367	
				RAZEM	86,367
8	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie - analogia	m ²		
d.1	2608-03 analogia	86,367	m ²	86,367	
				RAZEM	86,367
9	KNR 9-09	Ściana szkieletowa akustyczna w systemie Knauf W 141 z okładziną obustronną jednowarstwową płytami gipsowo-kartonowymi GKB 12,5 mm, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości 125 mm	m ²		
d.1	0409-02	2,46*3,95	m ²	9,717	
				RAZEM	9,717
10	KNR AT-02	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach działowych z płyt gipsowych ORTH w gotowych otworach	szt.		
d.1	2058-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - 3 szt 80*200	m ²		
d.1	1017-02	5,4	m ²	5,400	
				RAZEM	5,400
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	4,93*3,75+4,9*2,23+2,46*5	m ²	41,714	
				RAZEM	41,714
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	86,367+(2,46+5*2*3,95)	m ²	128,327	
				RAZEM	128,327
14	KNR 4-02	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o śr. 15 mm - pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego.	szt.		
d.1	0109-01 z. sz.3.3.2. 9903-03 analogia	Podejścia z rur pp śr. 16	szt.	2,000	
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR 4-02	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką - pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.		
d.1	0121-01 z. sz.3.3.2. 9903-03	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-02 d.1 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNR 4-02 d.1 0219-02 z. sz.3.3.1. 9904-1	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
18	KNR 2-15 d.1 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplast- fikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
19	KNR AT-24 d.1 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszcze- nie i zmycie podłoża	m ²		
		4	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
20	KNNR 2 d.1 0805-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej - przy umywalkch	m ²		
		4	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000