

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie klatki schodowej budynek główny  
ADRES INWESTYCJI : Sosnowiec ul. Szpitalna 1  
INWESTOR : SP " Szpital Miejski " w Sosnowcu  
ADRES INWESTORA : 41-219 Sosnowiec ul.Szpitalna 1  
BRANŻA : roboty malarskie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Sałaga  
DATA OPRACOWANIA : 2010-09-24

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2010-09-24

Data zatwierdzenia

KIEROWNIK  
DZIAŁU REALIZACJI INWESTYCJI

*Krzysztof Sałaga*

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>R*1,15 -Malowanie klatek sschodowych</b>					
<b>1 Roboty malarskie</b>					
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	4,42*1,62*10+3,25*2,8*6+3,25*1,85*5+3,2*8+7,4*3,1+4,25+(4,25+7,2)*2*2,65+(3,0+2,5)*2*2,65+(8,2+3,25)*2,99*6+(3,2+8)*3,46*2+(14,8+6,2)*2,55+54,54*0,4	m <sup>2</sup>	657,174	
				<b>RAZEM</b>	<b>657,174</b>
2	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-07	657,174*0,1	m <sup>2</sup>	65,717	
				<b>RAZEM</b>	<b>65,717</b>
3	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1208-02	[(137,29+14,8+6,2+14,4+8,5+6+5)-(0,8*3+1,3+1,0+1,5+1,8+1,65*2)]*1,75	m <sup>2</sup>	316,558	
				<b>RAZEM</b>	<b>316,558</b>
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-02	(3,2+8)*3,46*2	m <sup>2</sup>	77,504	
				<b>RAZEM</b>	<b>77,504</b>
5	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-08	3,2*8,0	m <sup>2</sup>	25,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,600</b>
6	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.1	0710-03	77,504	m <sup>2</sup>	77,504	
				<b>RAZEM</b>	<b>77,504</b>
7	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.1	0710-18	25,6	m <sup>2</sup>	25,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,600</b>
8	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	657,174-316,558	m <sup>2</sup>	340,616	
				<b>RAZEM</b>	<b>340,616</b>
9	NNRNKB	(z X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2013-01	340,616	m <sup>2</sup>	340,616	
				<b>RAZEM</b>	<b>340,616</b>
10	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m <sup>2</sup>		
d.1	2608-03	340,616	m <sup>2</sup>	340,616	
				<b>RAZEM</b>	<b>340,616</b>
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	204,806	m <sup>2</sup>	204,806	
				<b>RAZEM</b>	<b>204,806</b>
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	340,616-204,806	m <sup>2</sup>	135,810	
				<b>RAZEM</b>	<b>135,810</b>
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	1206-05	316,558	m <sup>2</sup>	316,558	
				<b>RAZEM</b>	<b>316,558</b>
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.1	1212-28	34,54	m	34,540	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,540</b>
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-08				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(0,8*6+0,9+1,0*3+1,1*8+1,5+1,3)*2,05*2	m <sup>2</sup>	83,230	
				<b>RAZEM</b>	<b>83,230</b>
16	KNR 4-01 d.1 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 1,65*2*2,05+0,8*0,8*8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11,885	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,885</b>
17	KNR 4-01 d.1 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 52,38*0,45	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23,571	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,571</b>
18	KNR 4-01 d.1 1209-16	Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników drzwiowych - pasy o szerokości do 20 cm (0,8*6+0,9+1,0*3+1,1*8+1,5+1,3+1,63+24*2)*2	m		
			m	139,860	
				<b>RAZEM</b>	<b>139,860</b>
19	KNR 4-03 d.1 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 18	szt.		
			szt.	18,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,000</b>
20	KNR 5-08 d.1 0515-04	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych do oświetlenia pomieszczeń tylko montaż zdemontowanych opraw 18	szt.		
			szt.	18,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,000</b>
21	KNR 4-01 d.1 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi (1,2*4+1,65*2+1,8)*2*2,05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	40,590	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,590</b>
22	KNR 4-01 d.1 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych 12*10+5	szt.		
			szt.	125,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>125,000</b>
23	KNR-W 4- d.1 02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego 4	kpl.		
			kpl.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
24	KNR 2-15 d.1 0419-03	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-2 o dług. 660 mm - ponowny montaż 4	kpl.		
			kpl.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>