

LEGENDA:

POSADZKI:

- Wykładzina Vinyl Armstrong CONTOUR PUR 921-051 Silver
- Wykładzina Vinyl Armstrong CONTOUR CONDUCTIVE 2920-051 Silver
- Wykładzina Vinyl Armstrong CONTOUR CONDUCTIVE 2920-027 Blue
- Wykładzina Vinyl Armstrong CONTOUR PUR 921-011 Ruby
- Wykładzina Vinyl Armstrong CONTOUR PUR 921-074 Lemon
- Wykładzina Vinyl Armstrong CONTOUR PUR 921-027 Blue
- Płytki podgowe Tubadzin gres szkliwiony P- Mono 4
- Płytki podgowe Tubadzin gres szkliwiony P- Mono 12

UWAGA!

W POMIESZCZENIACH GDZIE ZASTOSOWANO WYKŁADZINĘ PCV NALEŻY WYWINĄĆ NA ŚCIANĘ ZNAKOWALNY NAROŻNIK DO WYSOKOŚCI 15CM.
W POMIESZCZENIACH GDZIE ZASTOSOWANO IZOLACJĘ ANTYELEKTROSTATYCZNĄ Z BORDIUREM NALEŻY ZACHOWAĆ BORDIURĘ NA PODŁODZE O SZEROKOŚCI 20CM.
UWAGA! ZAKŁADZ ZWRÓCONYCH MUSZĄ ZASTOSOWAĆ POKOŃCZENIOWE KOLORYSTYCZNE I JAKOŚCIOWO WYKŁADZINY TARKETT, MARLEY FLOOR I INNE

SPECYFIKACJA WYKŁADZIN ARMSTRONG CONTOUR PUR:
BELKA/BIENDACKA WYKŁADZINA HOMOGENICZNA GR. 2mm
ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ: EN 13893 KLASA DS,
KLASA ŚCIERALNOŚCI: EN 649 GRUPA T,
ANTYELEKTROSTATYCZNOŚĆ: EN 1815 PRODUKT, NIE GROMADZI ŁADUNKÓW ELEKTROSTATYCZNYCH
POWYŻEJ WARTOŚCI 2kV, ZAKLASYFIKOWANY JAKO „ANTYSTATYCZNY", BAKTERIOSTATYCZNA

SPECYFIKACJA WYKŁADZIN VINYL ARMSTRONG CONTOUR CONDUCTIVE:
BELKA/BIENDACKA WYKŁADZINA HOMOGENICZNA GR. 2mm
ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ: EN 13893 KLASA DS,
KLASA ŚCIERALNOŚCI: EN 649 GRUPA P,
ANTYELEKTROSTATYCZNOŚĆ: EN 1815 PRODUKT, NIE GROMADZI ŁADUNKÓW ELEKTROSTATYCZNYCH
POWYŻEJ WARTOŚCI 2kV, ZAKLASYFIKOWANY JAKO „ANTYSTATYCZNY", BAKTERIOSTATYCZNA

ŚCIANY:

OZNACZENIE WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI WSZYSTKICH JEDNAKOWYCH ŚCIAN W POMIESZCZENIU

OZNACZENIE WSKAZANEJ POWIERZCHNI ŚCIANY W POMIESZCZENIU

Sur - r - czarazca fatuch z płytek ceramicznych - do wysokości 2m

S1 - Płytki ścienne typ Tubądzin Pastel 200mm x 200mm
Kolor: żółty – Pastel 12

S2 - Płytki ścienne typu Tubądzin Pastel 200mm x 200mm
Kolor: jasny niebieski – Pastel 4

S4 - Capacoll GK - klej do tapet klejonych na styk
- Tapeta z włókna szklanego Akkord/Vlies-G
- farbą CapaSilan, kolor: jasny żółty - Curry 55 (L)93 (C) 12 (H) 90

S3 - Capacoll GK - klej do tapet klejonych na styk
- Tapeta z włókna szklanego Akkord/Vlies-G
- farbą CapaSilan, kolor: żółty - Curry 150 (L)92 (C) 40 (H) 90

S6 - Capacoll GK - klej do tapet klejonych na styk
- Tapeta z włókna szklanego Akkord/Vlies-G
- farbą CapaSilan, kolor: niebieski - Lazur 180 (L)75 (C) 18 (H) 260

S7 - Capacoll GK - klej do tapet klejonych na styk
- Tapeta z włókna szklanego Akkord/Vlies-G
- farbą CapaSilan, kolor: niebieski - Lazur 90 (L) 87 (C) 8 (H) 246

S8 - Capacoll GK - klej do tapet klejonych na styk
- Tapeta z włókna szklanego Akkord/Vlies-G
- farbą CapaSilan, kolor: błękit- Lazur 120 (L) 90 (C) 10 (H) 246

Zastrzeżenia prawne:
Biuro projektowe ani jego pracownicy nie odpowiadają za wykorzystanie niekompletnych i niepełnych wersji projektu.. Wszystkie rysunki powinny być rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami branżowymi,
jako całość projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentacji wraz z kosztorysami. Biuro projektowe zastrzega sobie prawo okazania próbek materiałów budowlanych przez wykonawcę. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Wszelkie prace ruchliwe przeprowadzać wyłącznie pod kontrolą osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia. Wszystkie mocowania aparatury medycznej do konstrukcji skonsultować należy z projektantem. W razie wątpliwości należy natychmiast wstrzymać prace i skontaktować się z projektantem.

Uwagi:
1. Przed zamówieniem stolarki okiennej należy sprawdzić wymiary otworów
2. Elementy wyposażenia - kutra, blaty, meble nietypowe - zamawiać po wykonaniu ścian działowych wg rzeczywistych wymiarów pomieszczeń na podstawie pomiarów dokonanych w trakcie budowy
3. Blaty, kutra, ciągi mebli kuchennych - należy szczelnie połączyć ze ścianami i podłożem
4. Przed przystąpieniem do malowania ścian należy przygotować próbki kolorystyki w obecności projektanta

temat:
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

nazwa:
Projekt przebudowy, modernizacji i adaptacji pomieszczeń 2 pietra segmentu C obiektu nr II przy ul. Zegadłowicza z przeznaczeniem na lokalizację Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

inwestor:
Samodzielny Publiczny ZOZ "Szpital Miejski" w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

biuro projektów:
WANDACHOWICZ
KASHYNA
ARCHITEKCI SP.P.
ul. Rubież 46 C5/114, 60-623 Poznań
Telefon 04861/ 6232 940
Fax. 04861/ 6232 941
E-Mail: biuro@wk-architekci.pl
Internet: http://www.wk-architekci.pl

branża:
ARCHITEKTURA

faza:
Projekt budowlany - wykonawczy

główny projektant:
mgr inż. arch. P.Wandachowicz
Upr. bud nr 7131/308/P/2003

opracowanie:
mgr inż. arch. Karolina Loboda

sprawdził:
mgr inż. arch. A.Kashyna
Upr. bud nr OKK/Up/B/22/2005

schemat sytuacyjny:


rysunek:
KOLORYSTYKA ŚCIAN I POSADZEK - II PIĘTRO

data: 21.12.2009
skala: 1:100
nr rysunku: C2_A.08