

PRZEDMIAR - ogólnobudowlane uzupełnienie45000000-7 Roboty budowlane **Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa, modernizacja, i adaptacja pomieszczeń II piętra segmentu C Obiektu przy ul. Zegadłowicza 3 z przeznaczeniem na lokalizację Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej SP Szpitala Miejskiego w Sosnowcu
ADRES INWESTYCJI : Sosnowiec ul. Zegadłowicza3
INWESTOR : SP Szpital Miejski Sosnowiec
ADRES INWESTORA : 41-219 Sosnowiec ul Szpitalna 1
BRANŻA : OGÓLNO budowlana - uzupełnienie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Sałaga
DATA OPRACOWANIA : 05.2011

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 1 kw. 11

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł


Słownie:


WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.2011

Data zatwierdzenia

**KIEROWNIK
DZIAŁU REALIZACJI INWESTYCJI**

Krzysztof Sałaga

**PEŁNOMOCNIK DYREKTORA
DS. INWESTYCJI
KIEROWNIK ZESPOŁU
DS. REALIZACJI INWESTYCJI**

mgr inż. Grzegorz Żawiński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Oddział chirurgii urazowej -przebudowa - uzupełnienie					
1	KNR-W 2-02 2004-06 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jdwarstwo 100-02	m ²		
		analogia - Obudowa szachtów instalacyjnych płytami ogniochronnymi 0.80*3.50*45	m ²	126.000	
				RAZEM	126.000
2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		Warstwa wyrównawcza gr. 5 mm pod posadzki z PCV 88.74+883.67	m ²	972.410	
				RAZEM	972.410
3	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit	m ²		
		390.224	m ²	390.224	
				RAZEM	390.224
4	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej 150	m		
			m	150.000	
				RAZEM	150.000
5	KNR K-04 0602-05 analogia	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża	m ²		
		152.66+390.224	m ²	542.884	
				RAZEM	542.884
6	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²		
		1129.79*0.5	m ²	564.895	
				RAZEM	564.895
7	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		1350.22*0.5	m ²	675.110	
				RAZEM	675.110
8	KNR 4-04 0901-05 analogia	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu - przez analogię montaż rękawa zsykowego do gruzu. Krotność = 2	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000