



Samodzielny Publiczny
SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, dn. 03.06.2011r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Roboty budowlane związane z przebudową, modernizacją i adaptacją pomieszczeń II piętra segmentu C Szpitala przy ul. Zegadłowicza 3 z przeznaczeniem na lokalizację oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej”**
znak sprawy **ZZP-2200-32/11.**

Wyjaśnienia Zamawiającego nr 2

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień jak niżej:

Wykonawca nr 1

Pytanie nr 1

W panelu medycznym jedno i dwułożkowym przeznaczonym do pokoi chorych jest wymagane oświetlenie miejscowe o mocy 1 x 8W. Proszę o informację gdzie ma być zlokalizowany wyłącznik (jak ma być realizowane włączanie i wyłączanie tego oświetlenia), na froncie panelu czy na ścianie przy drzwiach?

Odpowiedź: Wyłączniki mogą być umieszczone na froncie panelu, ewentualnie na pilocie dla pacjenta.

Pytanie nr 2

W panelu medycznym jedno i dwułożkowym przeznaczonym do pokoi chorych jest wymagane oświetlenie ogólne o mocy 1 x 28W. Proszę o informację gdzie ma być zlokalizowany wyłącznik (jak ma być realizowane włączanie i wyłączanie tego oświetlenia), na froncie panelu czy na ścianie przy drzwiach?

Odpowiedź: Wyłączniki mogą być umieszczone na froncie panelu, ewentualnie na pilocie dla pacjenta.

Pytanie nr 3

W panelu medycznym jedno i dwułożkowym przeznaczonym do pokoi chorych są wymagane gniazda 230V. W opisie nie ma podanej ilości tych gniazd dla 1- go stanowiska.

Czy zamawiający wymaga by w panelach medycznych jedno i dwułożkowych na jedno stanowisko ma być po 6 szt. gniazd elektrycznych rozmieszczonych po 3 szt. na stronę infuzyjną i 3 szt. na stronę monitorującą?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuści przedstawione rozwiązanie.

Pytanie nr 4

W panelu medycznym jedno i dwułożkowym przeznaczonym do pokoi chorych jest wymagane by stanowisko było wyposażone w 2 szyny medyczne o długości 400mm oraz czy szyny medyczne mają być umieszczone na froncie panelu w jego górnej części po 1 sztuce na stronie infuzyjnej i monitorującej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuści przedstawione rozwiązanie.

Wykonawca nr 2

Pytanie nr 5

Dotyczy: Przedmiar roboty budowlane

Czy konieczne jest zastosowanie fugi epoksydowej przy układaniu płytek tak jak jest to zawarte w opisie technicznym?

Odpowiedź: Tak. Należy przyjąć zastosowanie fugi epoksydowej.

Pytanie nr 6

Proszę o podanie sugerowanego typu drzwi płycinowych, rodzaju ich wypełnienia i koloru.

Odpowiedź: Zgodnie z Prawem zamówień Publicznych, typ i producent drzwi płycinowych nie jest określony – w zestawieniu stolarki podano jakiego rodzaju rozwiązania konstrukcji drzwi są akceptowane. W szczególności wymaga się wypełnienia drzwi z płyt wiórowych kanałowych, np. producentów takich jak: Porta, Doors, Pol-Skone. Kolor: orzech barwiony (ciemny brąz).

Pytanie nr 7

Istnieją rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem np. w zestawieniu są okna przyjęte jako stalowe lub PCV, a w przedmiarze przyjęto jako aluminiowe. Należy się kierować zestawieniem z projektu czy przedmiarem?

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjmować typ i rodzaj stolarki zgodnie z zestawieniami stolarki okiennej i drzwiowej w projekcie technicznym.

Pytanie nr 8

Dotyczy: Przedmiar Główny Sanitarny

Proszę o podanie specyfikacji i wymiarów niżej wymienionego wyposażenia:

- zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2 komorowego w szafce
- zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1 komorowy na ścianie (brudownik)
- stół roboczy 2 stanowiskowy
- stół roboczy 1 stanowiskowy

Odpowiedź: Zlewozmywak z blachy nierdzewnej dwukomorowy w szafce : szer. 60 cm, dł 80 cm, gł, 15 cm; zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1 komorowy na ścianie (brudownik): szer. 60cm, dł. 60 cm, gł.15 cm.

W poz. 103 należy przyjąć stół roboczy z osadnikiem gipsu o wymiarach 160 cm x 60 cm (na rysunku technologii POM. C2.11). W poz. 102 pod hasłem stół dwustanowiskowy kryje się umywalka chirurgiczna dwuosobowa ze stali kwasoodpornej.

Pytanie nr 9

Dotyczy: Przedmiar uzupełnienie

W kosztorysie brak pozycji dostawy myjki dezynfektora w ilości 2 szt., która jest wymieniona w załączniku nr 8 - zestawienie wyposażenia. Czy należy ją wycenić i dopisać do kosztorysu w nowej pozycji? Jeśli tak proszę o podanie podstawy wyceny.

Odpowiedź: Dostawę myjki dezynfektora ujęto w przedmiarze „ branża sanitarna uzupełnienie” w poz. Nr 25.

Wykonawca nr 3

Pytanie nr 10

Prosimy o określenie rodzaju i grubości płyty gipsowej w poz.12,13 i 14 przedmiaru.

Odpowiedź: Należy użyć płyty 12,5 mm.

Pytanie nr 11

Według opisu technicznego oraz dokumentacji projektowej ściany szachtów instalacyjnych należy wykonać w konstrukcji lekkiej z płyt GKB 6 cm, plus tynk w klasie odporności ogniowej EI 120. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o w/w prace. Prosimy również o informację jaki tynk należy zastosować na płytach gipsowych ? oraz prosimy o potwierdzenie konieczności zastosowania płyt GKB 6 cm.

Odpowiedź: Zabudowę szachtów instalacyjnych należy wycenić na podstawie przedmiaru roboty ogólnobudowlane uzupełnienie (poz. nr 1). Na płytach gipsowych należy zastosować gładź gipsową grubości 3 mm, jednowarstwową wg. przedmiaru roboty ogólnobudowlane uzupełnienie (poz. nr 7).

Pytanie nr 12

Pozycja 26 i 51 przedmiaru – czy w tych pozycjach należy przewidzieć spionowanie fugą epoksydową (tak jak w dokumentacji projektowej).

Odpowiedź: Tak. Należy przyjąć spionowanie fugą epoksydową (tak jak w dokumentacji projektowej).

Pytanie nr 13

Pozycja 29 i 61 przedmiaru prosimy o potwierdzenie zastosowanej jednostki obmiaru, (czy nie powinien być mb ?)

Odpowiedź: W pozycjach 29 i 61 przedmiaru należy zastosować jednostkę miary m.b.

Pytanie nr 14

Pozycja 31 przedmiaru – prosimy o podanie wysokości zastosowanych narożników ochronnych.

Odpowiedź: Wysokość narożników ochronnych w poz. 31 przedmiaru ma wynosić 1,60m.

Pytanie nr 15

Według opisu technicznego płytki ściennie powinny być ułożone na masie uszczelniającej (płynnej folii) prosimy o ewentualną korektę przedmiarów o w/w prace.

Odpowiedź: Izolacje z masy uszczelniającej (płynnej folii) należy wycenić na podstawie przedmiaru – roboty ogólnobudowlane uzupełnienie (poz. 3 i 4).

Pytanie nr 16

Według opisu technicznego w pomieszczeniach sal chorych i sal zabiegowych należy stosować system powłok malarskich typu BECKERS RESISTENT lub CAPAROL CAPAVER ACRYL FINISCH, w przedmiarach jest uwzględnione tylko tapetowanie i malowanie farbą np SILAN, prosimy o ewentualną korektę przedmiarów o w/w prace.

Odpowiedź: Należy przyjąć farbę Capa Silan, zgodnie z legendą na rysunku kolorystyki ścian i posadzek oraz przedmiarem.

Pytanie nr 17

W przedmiarach brak oznaczeń w formie tablic, tabliczek przy drzwiach, dróg ewakuacyjnych i sprzętu gaśniczego w systemie np.CIRCLE+. Jeżeli w zakres przetargu wchodzi wykonanie tych prac, to prosimy o uzupełnienie przedmiarów ze specyfikacją potrzebnych materiałów.

Odpowiedź: Oznakowanie nie wchodzi w zakres przedmiotowego zadania.

Pytanie nr 18

Według dokumentacji oraz wytycznych producentów pod wykładziny PCV należy wykonać wylewki samopoziomujące (wg projektu 10 mm) prosimy o uzupełnienie przedmiarów o w/w prace.

Odpowiedź: W wycenie przebudowy należy ująć wylewkę wyrównawczą samopoziomującą grubości 5 mm np. typu KERALLEVEL lub inną o parametrach co najmniej równych lub lepszych. Wycenić na podstawie przedmiaru – roboty ogólnobudowlane uzupełnienie (poz. 2).

Pytanie nr 19

Poz.17 brak w przedmiarach dostawy i montażu prętów gwintowanych (zgodnie z zestawieniem stali na rysunkach konstrukcyjnych) prosimy o uzupełnienie przedmiarów o w/w prace.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że poz. 17 należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót. W nakładach dotyczących materiałów w poz. 17 należy uwzględnić pręty gwintowane.

Pytanie nr 20

Poz.18. brak w przedmiarach wykucia i zamurowania gniazd dla belek stalowych, wraz z wykonaniem podlewek z zaprawy np. CX15, prosimy o uzupełnienie przedmiarów o w/w prace.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że poz. 18 należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót. Pozycja 18 nie dotyczy montażu belek lecz przez analogię montażu konstrukcji wsporczej dla umocowania elementów centrali wentylacyjnej.

Pytanie nr 21

Zwracamy uwagę, iż ze względu na wykonywanie prac na czynnym i częściowo wyremontowanym obiekcie, oraz ze świeżo wykonaną elewacją obiektu brak w przedmiarach jakichkolwiek prac zabezpieczających obiekt na zewnątrz oraz wewnątrz, (zabezpieczenia z folii i ewentualne odnowienia elewacji) prosimy o uzupełnienie przedmiarów o w/w prace.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zagadnienia związane z zabezpieczeniem terenu budowy zostały zawarte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – branża budowlana pkt 1 .5.2.2

Wykonawca nr 4

Pytanie nr 22

- Rodzaj okien:
 - wg opisu projektu technicznego- okna mają być PCV
 - wg opisu na zestawieniu stolarki okiennej- część okien jest stalowych, a część PCV
 - wg załączonego przedmiaru robót- aluminiowe.

Jakie okna przyjąć do wyceny?

Odpowiedź : Do wyceny należy przyjmować typ i rodzaj stolarki zgodnie z zestawieniami stolarki okiennej i drzwiowej w projekcie technicznym.

- Okno O2a EI 60 na zestawieniu stolarki okiennej narysowane jest jako r/u, a w opisie na zestawieniu stolarki -jako okno stałe. Powinno być chyba okno stałe?

Odpowiedź :Okno O2a EI 60 wycenić jako okno stałe.

- Poz. 29- szer. odbojnicy 14 cm, wg projektu 20 cm- jaką szer. przyjąć do wyceny ?

Odpowiedź :W poz. nr 29 szerokość odbojnicy należy przyjąć zgodnie z przedmiarem o szer. 14 cm.

- Poz. 30- szer. taśmy odbojowej 20 cm, wg projektu 30 cm- jaką szer. przyjąć do wyceny ?

Odpowiedź : W poz. nr 30 szerokość taśmy odbojowej należy przyjąć zgodnie z przedmiarem o szer. 20 cm.

- Poz. 43- ułożenie pianki poliuretanowej gr. 1 cm- brak pianki w projekcie technicznym

Odpowiedź : Pozycję nr 43 należy wycenić zgodnie z przedmiarem i P.T. rys. nr C2_A.06.

- Brak wylewki samopoziomującej pod wykładzinę PCV gr. 1 cm w przedmiarze, a która ma być zastosowana zgodnie z projektem technicznym- czy ująć ?


Skłani

Odpowiedź : W wycenie przebudowy należy ująć wylewkę wyrównawczą samopoziomującą grubości 5 mm np. typu KERALEVEL lub inną o parametrach co najmniej równych lub lepszych. Wycenić na podstawie przedmiaru – roboty ogólnobudowlane uzupełnienie (poz. 2).

- poz. 73 - wg projektu -drzwi stalowe, w przedmiarze przyjęto drzwi aluminiowe- jakie drzwi przyjąć do wyceny ?

Odpowiedź : W poz. 73 drzwi d3f wycenić zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej w P.T. czyli jako stalowe.

- Poz. 61,104 - listwy wyoblone- ilość podana w 2, powinno być mb

Odpowiedź : W poz. 61, 104 należy przyjąć jednostkę miary m.b.

Wykonawca nr 3

Pytanie nr 23

Według dokumentacji projektowej we wszystkich oknach należy zainstalować żaluzje wertykalne z włókna szklanego, prosimy o uzupełnienie przedmiarów o w/w prace.

Odpowiedź : Instalację żaluzji wykonano w ramach innego zadania i nie należy jej ujmować w ofercie.

Pytanie nr 24

Rozumiemy, iż zapis w SIWZ pkt V ppkt 5 (w kwestii zaśwadczeń i katalogów) dotyczy załącznika nr 8 do SIWZ - zestawienie wyposażenia.

Odpowiedź : Zapis dotyczy zaoferowanych wyrobów medycznych w ww. postępowaniu tj. urządzeń wg załącznika nr 8 oraz instalacji gazów medycznych będących wyrobem medycznym.

Wykonawca nr 5

Pytanie nr 25

Branża: Elektryczna - niskoprądowa

poz.2 do 5. - prosimy podać jaki typ rury karbowanej ma zostać ujęty w poszczególnych pozycjach.

Odpowiedź : W poz. nr 2 i Nr 4 należy ująć „Rurka giętka ICA 3321 śr. 25”, w poz. Nr 3 i Nr 5 należy ująć „ Rura giętka ICA 3422 śr. 25”.

poz.14 i 15 - prosimy o potwierdzenie, że w obu pozycjach mają zostać ujęte takie same puszki podwójne.

Odpowiedź : W poz. Nr 14 należy ująć „ Puszka 1 M Gł. 40” , w poz. Nr 15 należy ująć „ Puszka 1 M Gł .60”.

poz.17 - prosimy podać jaki rodzaj kabla ma zostać ujęty w pozycji.

Odpowiedź : W poz. Nr 17 należy ująć Kabel YTKSY 53x2x 0,5.

poz.36 - prosimy podać jaki rodzaj kabla ma zostać ujęty w pozycji

Odpowiedź : W poz. Nr 36 należy ująć Kabel YTDY.

poz.37 - prosimy podać jaki rodzaj kabla ma zostać ujęty w pozycji

Odpowiedź : W poz. 37 należy ująć Kabel LiYCY 2x0,75.

poz.48 - prosimy podać jaki rodzaj kabla ma zostać ujęty w pozycji

Odpowiedź : W poz. 48 należy ująć przewód kabelkowy YnTKSY 1x2x1,0.

poz.49 - prosimy podać jaki rodzaj kabla ma zostać ujęty w pozycji

Odpowiedź : W poz. 49 należy ująć przewód kabelkowy YnTKSY ekw. 1x2x1,0.

poz.56 - prosimy podać jaki rodzaj kabla ma zostać ujęty w pozycji

Odpowiedź : W poz. 56 należy ująć kabel YnTKSY 1x2x1,05.

poz.57 - prosimy podać jaki rodzaj kabla ma zostać ujęty w pozycji

Odpowiedź: W poz. 57 należy ująć przewód HTKSH ekw PH 90 1x2x1,0.

Wykonawca nr 4

Pytanie 26

Wobec drobnych rozbieżności dotyczących określenia:

-„Warunków udziału w postępowaniu oraz opisie sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków“ oraz

-„Wykazu oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych warunków dotyczących przedmiotu i realizacji zamówienia. Zawartość oferty.

Pomiędzy ogłoszeniem o zamówieniu, a Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, prosimy uprzejmie o potwierdzenie, że wiążącymi w tym zakresie są zapisy SIWZ, w tym punkt V, określający zawartość oferty.

Odpowiedź: Pomiędzy ogłoszeniem o zamówieniu a SIWZ nie ma rozbieżności. SIWZ jest rozszerzeniem informacji zawartych w ogłoszeniu, należy więc traktować jako wiążące zapisy SIWZ.

Wykonawca nr 6

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie podatku VAT 8% w ofercie na instalację gazów medycznych i pozwoli na określenie ceny ofertowej w rozbiciu na elementy robót objęte stawką 23 % i 8%

Cena netto (instalacja gazów medycznych)zł

Stawka VAT (instalacja gazów medycznych) 8%

Cena netto (zadanie budowlano-instalacyjne)zł

Stawka VAT (zadanie budowlano-instalacyjne) 23%

Cena netto na wykonanie zadania (ogółem)zł

Cena brutto na wykonanie zadania (ogółem)zł

Systemy rurociągowo dla gazów medycznych są wyrobem medycznym podlegającym zgłoszeniu do Rejestru Wyrobów Medycznych w oparciu o Dyrektywę Medyczną Unii Europejskiej 93/42/EEC.

Oznacza to, że dostawa instalacji gazów medycznych (systemu rurociągowego dla gazów medycznych) uznanych za wyrób medyczny podlega opodatkowaniu stawką w wysokości 8% (na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT). Możliwość przedstawienia ceny oferty z wyszczególnieniem dwóch stawek VAT pozwoli na zmniejszenie kosztów zadania inwestycyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zastosowanie stawki podatku VAT leży w gestii Wykonawcy, natomiast Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami części XI pkt 6 SIWZ podania ostatecznej ceny brutto oferty jako sumę wartości netto poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego + należny podatek VAT wyrażony w zł PLN.

Pytanie nr 28

Zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010 (Dz.U. nr 107 poz. 679 z 2010r.) oraz Dyrektywą Medyczną 93/42/EWG i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.04.2004 (Dz.U. nr 100 poz 1027 § 3) "**System rurociągowy do gazów medycznych" jest wyrobem medycznym klasy IIb**, reguła 2.9.11.12, i jak każdy wyrób medyczny, aby mógł być wprowadzony do użytkowania, zgodnie art. 11 Ustawy o Wyrobach Medycznych musi być oznaczony znakiem CE i zgodnie z art. 58 Ustawy o Wyrobach Medycznych musi być zgłoszony do Rejestru Wyrobów Medycznych. Czy Zamawiający żąda przedstawienia w ofercie przetargowej certyfikatu CE i Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych dla instalacji gazów medycznych?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem części V pkt 5 SIWZ Zamawiający wymaga certyfikatu CE i Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych dla instalacji gazów medycznych.

Pytanie nr 29

Prosimy o potwierdzenie, że podłączenie elektryczne paneli oraz pomiary elektryczne paneli leżą po stronie branży elektrycznej.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga podłączenia gniazd elektrycznych paneli do instalacji oraz dokonania ich pomiarów. Potwierdzamy, że roboty te leżą po stronie branży elektrycznej.

Pytanie nr 30

W dokumentacji dla branży sanitarnej w pliku „Branża Sanitarna\03 Specyfikacja\specyfikacja wyposażenia-wybrane elementy” oraz w załączniku nr 8 do SIWZ wyszczególniono wyposażenie dla panelu przyłóżkowego. Co Zamawiający rozumie pod nazwą „gniazdo Jack Bush”? Czy chodzi o powszechnie używane w Europie gniazdo ekwipotencjalne zgodne z normą DIN 42801, w które wyposażone są prawie wszystkie wyroby medyczne czy też inny system?

Odpowiedź: Zamawiający pod nazwą „Gniazdo Jack Bush” rozumie gniazdo ekwipotencjalne zgodne z normą DIN 42801.

Pytanie nr 31

Jeśli pod nazwą „gniazdo Jack Bush” Zamawiający rozumie inny system, to prosimy o podanie normy lub czytelny opis gniazda.

Odpowiedź: Zamawiający pod nazwą „Gniazdo Jack Bush” rozumie gniazdo ekwipotencjalne zgodne z normą DIN 42801.

Pytanie nr 32

W załączniku nr 8 do SIWZ dla panelu przyłóżkowego nie wyszczególniono gniazd elektrycznych 230V. Ile gniazd elektrycznych należy przewidzieć dla panelu przyłóżkowego?

Odpowiedź: Należy przewidzieć minimum 4 szt. gniazd elektrycznych dla jednego panelu przyłóżkowego. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje jak w załączeniu Załącznik nr 8.

Pytanie nr 33

Czy zamawiający dopuści gniazda elektryczne nabudowane dla panelu przyłóżkowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na gniazda elektryczne nadbudowane dla panelu przyłóżkowego.

Pytanie nr 34

Prosimy o poprawienie parametru mocy urządzenia równą 60W dla panelu przyłóżkowego. Przy włączeniu obu oświetleń pozostawałoby 24W dla trzech gniazd elektrycznych. Jest to parametr potrzebny jedynie dla bilansu energii obiektu. Dla wymagań urządzeń medycznych stosuje się określenie maksymalnego prądu dla gniazd np. 230/10A lub 230/16A.

Odpowiedź: Moc 60 W jest to moc elektryczna panela przyłóżkowego, a nie mocy włączonych do niego urządzeń.

Pytanie nr 35

Na rzucie drugiego piętra instalacji gazów medycznych rysunek nr C2_S.04 do paneli przyłóżkowych doprowadzono instalację tlenu oraz próżni. W załączniku nr 8 do SIWZ dla panelu przyłóżkowego wyszczególniono punkty poboru tlenu, próżni i **sprężonego powietrza**. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy wycenić orurowanie sprężonego powietrza do paneli przyłóżkowych.

Odpowiedź: Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego zgodnie z rozdziałem II przedmiaru robót branży sanitarnej – gazy medyczne. Należy dokonać wyceny zgodnie z projektem instalacji gazów medycznych i przewidzieć podłączenie sprężonego powietrza dla dwóch paneli w pom. C2.06. Zamawiający w załączeniu przedkłada nowy załącznik nr 8.

Pytanie nr 36

Jeśli do paneli przyłóżkowych należy doprowadzić instalację sprężonego powietrza, to prosimy o potwierdzenie, że ilość punktów poboru dla paneli przyłóżkowych należy wycenić zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ.

Odpowiedź: Należy przewidzieć podłączenie sprężonego powietrza dla dwóch paneli w pomieszczeniu C 2.06 Zamawiający w załączeniu przedkłada nowy załącznik nr 8.

Pytanie nr 37

Jeśli do paneli przyłóżkowych należy doprowadzić instalację sprężonego powietrza, to prosimy o potwierdzenie, że w próbach instalacji gazów należy uwzględnić punkty poboru dla sprężonego powietrza.

Odpowiedź: Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego zgodnie z rozdziałem II przedmiaru robót branży sanitarnej – gazy medyczne w pozycjach dotyczących prób należy uwzględnić instalację sprężonego powietrza.

Pytanie nr 38

Na rzucie drugiego piętra instalacji gazów medycznych rysunek nr C2_S.04 w Sali zabiegowej 3 nr C 2.57 znajduje się panel przyłóżkowy oraz punkty poboru montowane w ścianie. Czy w ofercie należy wycenić panel przyłóżkowy dla pomieszczenia nr C 2.57?

Odpowiedź: Nie należy wyceniać panelu trzyłóżkowego dla pomieszczenia C 2.57.

Pytanie nr 39

Jeśli w ofercie nie należy wyceniać panelu przyłóżkowego dla pomieszczenia nr C 2.57, to czy w ofercie należy wycenić zamiast panelu przyłóżkowego punkty poboru (2xO, 1xV, 1xA)?

Odpowiedź: Należy wycenić zamiast panelu trzyłóżkowego punkt poboru.

Pytanie nr 40

Na rzucie drugiego piętra instalacji gazów medycznych rysunek nr C2_S.04 znajdują się punkty poboru gazów medycznych montowane w ścianie (2xO, 1xV, 1xA) co łącznie daje 12 szt. punktów poboru (sale zabiegowe nr C 2.57, C 2.09, C 2.26). W przedmiarze gazów medycznych w pozycji 44 „Punkt poboru podtynkowe gazów medycznych z puszką” wyszczególniono 123 szt.. Prosimy o potwierdzenie, że w pozycji 44 przedmiaru należy wycenić 12 szt. punktów poboru montowanych w ścianie (pozostałe punkty poboru stanowią wyposażenie paneli przyłóżkowych).

Odpowiedź: Należy wycenić punkt poboru dla sal zabiegowych. 3sale x 4 punkty = 12 punktów.

Pytanie nr 41

Na rzucie drugiego piętra instalacji gazów medycznych rysunek nr C2_S.04 znajdują się 2 szt. skrzynek zaworowych NSZC-3. W przedmiarze gazów medycznych w pozycji 42 „Montaż instalacji gazów medycznych skrzynki zaworowo-informacyjnej NSZC-3” wyszczególniono 1 szt.. Prosimy o potwierdzenie, że w pozycji 42 przedmiaru należy wycenić 2 szt. skrzynek NSZC-3.

Odpowiedź: Należy wycenić zgodnie z instalacją gazów medycznych-2 szt skrzynek NSZC-3.

Pytanie nr 42

Na rzucie drugiego piętra instalacji gazów medycznych rysunek nr C2_S.04 znajdują się informacja o „Miejscu wpięcia do istniejącej instalacji gazów medycznych”. Prosimy o potwierdzenie, że pion instalacji tlenu, sprężonego powietrza oraz próżni jest istniejący i nie należy go wyceniać w ofercie.

Odpowiedź: Tak. Pion jest istniejący i nie należy wyceniać go w ofercie.

Pytanie nr 43

W przedmiarze gazów medycznych zaniżono ilość rurociągów. Prosimy o potwierdzenie, że długość rurociągu należy wycenić zgodnie z projektem instalacji gazów medycznych.

Odpowiedź: Należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie nr 44

W załączniku nr 8 do SIWZ wyszczególniono lampy bezcieniowe ścienne w ilości 2 szt. Z projektu technologii wynika, że lampy te będą instalowane w salach zabiegowych. Na rzucie II piętra znajdują się 3 sale zabiegowe. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy wycenić 3 szt. lamp bezcieniowych ściennych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w pozycji Nr 35 przedmiaru robót – uzupełnienie należy uwzględnić zgodnie z rzutem II piętra (3 szt. lamp bezcieniowych ściennych) Zamawiający w załączeniu przedkłada nowy Załącznik nr 8.

Wykonawca nr 4

Pytanie nr 45

W projekcie technicznym- w punkcie wykończenie wewnątrz - podano malowanie ścian w pom. technicznych, itp oraz komunikacji ogólnej- farbą zmywalną lateksową np Caparol SeidenLatex, natomiast malowanie sal chorych i zabiegowych- wykończenie systemem Beckers Resistent lub Caparol Acryl-finish.

Natomiast w poz. 33 przedmiaru, obejmującej malowanie wszystkich ścian- wskazano farbę Caparol Silan, która nie występuje w opisie w projekcie technicznym.

Proszę o określenie rodzaju powłok malarskich wymaganych przez Zamawiającego oraz ilości dla poszczególnych, wymienionych wyżej pomieszczeń.

Odpowiedź: Przyjąć należy powłokę malarską podaną w przedmiarze oraz na rysunku kolorystyki ścian i posadzek (legenda) –np. Capa Silan malowaną na tapecie z włókna szklanego lub inną farbę silikonową o nie gorszych parametrach

Pytanie nr 46

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do ofert certyfikatów lub deklaracji zgodności z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej w stosunku do dostaw innych niż wskazane w projekcie- czy też do wszystkich dostarczanych materiałów.

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z zapisem części V pkt 5 SIWZ wymaga dołączenia do ofert certyfikatów lub deklaracji zgodności z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej w stosunku do urządzeń wymienionych w załączniku nr 8 oraz instalacji gazów medycznych będących wyrobem medycznym.

Wykonawca nr 7

Pytanie nr 47

Przedmiotowe zamówienie zostało określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu jako roboty budowlane – jak w tym świetle należy rozumieć pkt.V ppkt.5 SIWZ, który stanowi, że:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Zamawiający żąda:

- zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym tj. certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną w UE (z aktualną datą ważności i identyfikującą producenta i typ wyroby) lub deklarację zgodności z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej.
- katalogi oferowanego sprzętu lub inne dokumenty w języku polskim zawierające szczegółowy opis sprzętu medycznego?

Zamówienie nie obejmuje dostaw, natomiast deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty etc. na zastosowane materiały budowlane stanowią część dokumentacji powykonawczej przekazywanej zazwyczaj w dniu odbioru końcowego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy części V pkt 5 SIWZ i wymaga dołączenia do oferty wskazanych tam dokumentów do urządzeń wymienionych w załączniku nr 8 oraz instalacji gazów medycznych będących wyrobem medycznym.

Wykonawca nr 8

Pytanie nr 48

O jakich konkretnie (czyt. przykładowo) dokumentach mowa w dz. II pkt. 3 SIWZ w przypadku zaoferowania materiałów równoważnych przez Wykonawcę? I czy te dokumenty winny być dołączone do oferty, czy też przekazane Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga złożenia do oferty dokumentów o których mowa w dz. II pkt. 3 SIWZ. W przypadku braku możliwości zweryfikowania równoważności zaoferowanych przez Wykonawcę produktów poprosi w trakcie badania ofert o wyjaśnienia.

Pytanie nr 49

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie kwoty netto jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź: Prośba ta nie mieści się w zapisach art. 38 ust.1 ustawy PZP, Zamawiający więc nie udzieli odpowiedzi na to pytanie. Zgodnie z art. 86 ust. 3 Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia bezpośrednio przed otwarciem ofert.

Pytanie nr 50

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o udostępnienie na swojej stronie internetowej kosztorysów w formacie *.ath dla przedmiotowej inwestycji.

Odpowiedź: Inwestor nie może udostępnić kosztorysów w formacie ath.

Pytanie nr 51


Wnoskujemy o zmianę § 9 pkt. 2 wzoru umowy (zał. nr 3 do SIWZ), bądź dopisanie nowego punktu, dotyczącego czasu trwania prac odbiorowych. Pragniemy zaznaczyć, iż w przypadku opieszałości i/lub braku kompetencji inspektorów nadzoru inwestorskiego lub innych okoliczności może dojść do znacznego i bezzasadnego wydłużenia prac odbiorowych, co z kolei może spowodować narażenie całej inwestycji na niepowodzenie. W realizacji przedmiotowej inwestycji występują nieskomplikowane roboty budowlane i instalacyjne, tak więc ich odbiory nie powinny trwać dłużej niż 1-2 dni, jednak brak jest jakiegokolwiek wzmianki o czasie trwania prac odbiorowych w SIWZ i jej załącznikach.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sprawdzania kompetencji inspektorów nadzoru inwestorskiego dokonuje podmiot wydający im uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie. Czas trwania odbiorów uzależniony jest do zakresu (ilości) zgłoszonych do odbioru robót oraz należytego przygotowania procesu odbiorowego przez Wykonawcę robót. Przewiduje się, że odbiory będą dokonywane bezzwłocznie.

Pytanie nr 52

Z uwagi na szeroki zakres robót rozbiórkowych, bardzo dużą ilość powstałego gruzu w trakcie ich wykonywania, zapis ujęty w dz. II pkt. 4 SIWZ o braku możliwości korzystania z wind szpitalnych, kilkietapowe realizowanie inwestycji oraz dopiero co wykonaną nową elewację całego szpitala (czyli brak możliwości zamontowania wind towarowo-osobowych oraz zsyków bez jej znacznego uszkodzenia) prosimy Zamawiającego o informacje jak w Jego ocenie i zamierzeniach winno odbywać się usuwanie gruzu z terenu II piętra szpitala oraz późniejszy transport materiałów?

Odpowiedź: Zamawiający informuje że dodaje do przedmiaru robót – ogólnobudowlane uzupełnienie pozycję dotyczącą usunięcia gruzu budynku. Zamawiający zwraca uwagę, że zagadnienia związane z zabezpieczeniem terenu budowy zostały zawarte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – branża budowlana pkt 1 .5.2.2

Handwritten signature and initials in blue ink, including a stylized 'S' and 'Z'.

Pytanie nr 53

Jeżeli jedynym rozwiązaniem problematyki opisanej w zapytaniu nr 2 jest transport gruzu i materiałów ręcznie przez pracowników klatką schodową to czy tak duże obciążenie robocizny zostało przez Zamawiającego ujęte w kosztorysie inwestorskim pod względem finansowym i czasowym na wykonanie całej inwestycji?

Odpowiedź: Zamawiający informuje że dodaje do przedmiaru robót – ogólnobudowlane uzupełnienie pozycję dotyczącą usunięcia gruzu budynku. Zamawiający zwraca uwagę, że zagadnienia związane z zabezpieczeniem terenu budowy zostały zawarte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – branża budowlana pkt 1 .5.2.2

Pytanie nr 54

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zestawieniem stolarki okiennej (okna O3 i O3a) a przedmiarem robót branży budowlanej poz. 64 – wspomniane okna winny być zwykłe PCV czy aluminiowe EI60?

Odpowiedź: Okna O3 i O3a należy wycenić zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej w P.T.

Pytanie nr 55

Brak w przedmiarze robót branży budowlanej wymiany okien O1 i O1n z zestawienia stolarki okiennej – prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Okna O1 i O1n nie podlegają wymianie.

Pytanie nr 56

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej klasy odporności ogniowej drzwi d2f:

- w przedmiarze robót branży budowlanej poz. 70 jest kl. EI-60,
 - w zestawieniu stolarki drzwiowej w poz. drzwi d2f w wierszu „Klasa odp. ogniowej” jest kl. EI-60,
 - natomiast w zestawieniu stolarki drzwiowej w poz. drzwi d2f w wierszu „Uwagi” jest kl. EI-30.
- Jakiej dokładnie klasy odporności ogniowej mają być drzwi d2f?

Odpowiedź: Drzwi d2f należy wycenić jako kl. EI-60.

Pytanie nr 57

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej klasy odporności ogniowej drzwi d3a – w przedmiarze robót branży budowlanej poz. 72 jest EI-30 natomiast w zestawieniu stolarki drzwiowej nie jest przyjęta żadna klasa odporności ogniowej.

Odpowiedź: Drzwi d3a należy wycenić zgodnie z opisem w zestawieniu stolarki drzwiowej w P.T.

Pytanie nr 58

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej klasy odporności ogniowej drzwi d5f – w przedmiarze robót branży budowlanej poz. 74 jest EI-60 natomiast w zestawieniu stolarki drzwiowej jest EI-30.

Odpowiedź: Drzwi d5f należy wycenić zgodnie z opisem w zestawieniu stolarki drzwiowej w P.T. czyli jako EI – 30.

Pytanie nr 59

Czy Zamawiający dysponuje Projektem Budowlanym dla robót ujętych w dziale nr 7 przedmiaru branży budowlanej? Jeżeli tak, to prosimy o jego udostępnienie, natomiast jeżeli taka dokumentacja nie istnieje to prosimy o informacje z jakiej klasy betonu oraz jakiego rodzaju i średnicy stali ma zostać wykonany kanał w piwnicy?

Odpowiedź: Trasy prowadzenia kabli zostały pokazane w tomie III projektu budowlano wykonawczego – instalacje elektroenergetyczne rys. C2_E.01. Ściany kanału należy wykonać jako żelbetowe z betonu B20 zbrojone stalą klasy AIIIINRB 500 W, pręty pionowe ϕ 10 mm co 15 cm, pręty poziome ϕ 8 mm co 15 cm. Podbeton C10 grubość 10 cm.

Wykonawca nr 9

Pytanie nr 60

Dotyczy branży sanitarnej – przedmiar robót uzupełnienie, poz. 10. Czy Zamawiający ma szczegółowe wymagania co do wieszaków ściennych z 4 haczykami. Prosimy o podanie przybliżonych. Czy Zamawiający może podać specyfikację techniczną wskazanych wieszaków.

Odpowiedź: Zamawiający nie ma szczegółowych wymagań dotyczących wieszaków ściennych. Należy jedynie założyć, aby wieszak posiadał cztery miejsca do ulokowania odzieży lub ręczników i posiadał atest higieniczny.

Pytanie nr 61

Dotyczy branży sanitarnej – przedmiar robót uzupełnienie, poz. 11. Czy Zamawiający wymaga zamontowania luster w zabudowie ściiennej, czy wieszane na mocowaniach (do ściany).

Odpowiedź: Lustro należy wycenić jako wieszane na mocowaniach do ściany.

Pytanie nr 62

Dotyczy branży sanitarnej – przedmiar robót uzupełnienie, poz. 12. Prosimy o podanie specyfikacji technicznej pojemników na mydło w płynie. Prosimy o podanie pojemności. Prosimy o podanie modelu lub nazwy producenta pojemników posiadanych na innych oddziałach. Prosimy o wprowadzenie zapisu lub równoważne o parametrach nie gorszych od wskazanych pojemników.

Odpowiedź: Należy wycenić uniwersalny dozownik ścienny przeznaczony do dozowania preparatów do odkażania, mycia i pielęgnacji rąk o następujących właściwościach :

- dozowanie łokciowe lub grzbietem dłoni,
- wykonany z tworzyw sztucznych (bez elementów metalowych),
- dostosowany do pojemników o pojemności 500 ml,
- możliwość dezynfekcji wszystkich elementów dozownika,
- regulowanie ilości dozowanego środka : 0,5 ml, 1,0 ml i 1,5 ml,
- dozowanie do góry pojemnika,
- dozownik umożliwiający użycie preparatów różnych producentów.

Pytanie nr 63

Dotyczy branży sanitarnej – przedmiar robót uzupełnienie, poz. 13. Prosimy o podanie specyfikacji technicznej pojemników na środek do dezynfekcji rąk. Prosimy o podanie pojemności. Prosimy o podanie modelu lub nazwy producenta pojemników posiadanych na innych oddziałach. Prosimy o wprowadzenie zapisu lub równoważne o parametrach nie gorszych od wskazanych pojemników.

Odpowiedź: Należy wycenić uniwersalny dozownik ścienny przeznaczony do dozowania preparatów do odkażania, mycia i pielęgnacji rąk o następujących właściwościach :

- dozowanie łokciowe lub grzbietem dłoni,
- wykonany z tworzyw sztucznych (bez elementów metalowych),
- dostosowany do pojemników o pojemności 500 ml,
- możliwość dezynfekcji wszystkich elementów dozownika,
- regulowanie ilości dozowanego środka : 0,5 ml, 1,0 ml i 1,5 ml,
- dozowanie do góry pojemnika,
- dozownik umożliwiający użycie preparatów różnych producentów.

Pytanie nr 64

Dotyczy branży sanitarnej – przedmiar robót uzupełnienie, poz. 14. Prosimy o podanie specyfikacji technicznej pojemnika na ręczniki papierowe. Czy mają to być pojemniki na ręczniki w roli (jeśli tak prosimy o podanie wymiarów szerokość i średnica roli) czy typu ZZ (prosimy o podanie ilość maksymalnego wsadu do pojemnika).

Odpowiedź: Należy wycenić pojemniki typu ZZ o pojemności min. 600 szt. listków. Pojemniki zamykane na kluczyk.

Pytanie nr 65

Dotyczy branży sanitarnej – przedmiar robót uzupełnienie, poz. 15. Prosimy o podanie specyfikacji technicznej pojemników na papier toaletowy (średnica rolki lub typ papieru toaletowego).

Odpowiedź: Pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa, do stosowania w sanitariatach obiektów użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu, wyposażony w grzebień skutecznie odcinający papier, okienko kontrolne (wizjer) informujący o ilości papieru, pokrywa zamykana na kluczyk. Pojemniki dla rolek o średnicy $19 \div 23$ cm.

Pytanie nr 66

Dotyczy branży sanitarnej – przedmiar robót uzupełnienie, poz. 25 oraz poz. 3 zestawienia wyposażenia. W zestawieniu wyposażenia wskazujecie Państwo producenta Firmę Getinge, model 1200. Po zapoznaniu się ze specyfikacją techniczną parametrów oferowanych przez producenta, dedykowanych modelowi 1200 wnosimy o przeanalizowanie ponownie wskazanego opisu. W szczególności wnosimy o wprowadzenie następującego opisu: maksymalne wymiary zewnętrzne tj. szer. x wys. x gł., maksymalna ilość basenów i kaczek mytych w jednym cyklu, zgodna z zaleceniami producenta urządzenia, minimalna przestrzeń robocza komory tj. szer. x wys. x gł., wymagane przyłącza ciepła / zimna woda, ilość programów roboczych i dedykowanych przez użytkownika, sposób ładowania przód / góra, oraz inne prawidłowe a mające wpływ na prawidłowy dobór urządzenia. Jednocześnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami wnosimy o uzupełnienie opisu o zapis lub równoważny o parametrach nie gorszych od wskazanego (jeśli utrzymacie Państwo w opisie zapisy o producencie oraz modelu urządzenia).

Odpowiedź: Zamawiający w przedmiarze robót uzupełnienie poz. 25 oraz w poz. 3 zestawienia wyposażenia nie wskazuje nazwy producenta oraz modelu dezynfektora. Zamawiający podaje jedynie ogólne informacje o pojemności wsadu, nie ograniczając wymiarów dezynfektora. Zmieniając zapisy zgodnie z sugestiami, Zamawiający dokonałby wskazania konkretnego modelu urządzenia. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 67

Dotyczy branży sanitarnej – przedmiar robót uzupełnienie, poz. 26 – 33. Czy Zamawiający dokonał już na etapie postępowania przetargowego kolorystyki (przynajmniej tonacji lub odcieni) mebli. Czy Zamawiający wymaga przeszkleń mlecznych czy przezroczystych. Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty palety kolorystycznej mebli.

Odpowiedź: Ustalenie kolorystyki, mebli do zabudowy, zostanie ustalone na etapie wykonawstwa. Rodzaj szyb – należy założyć jako przezroczyste. Zamawiający nie wymaga dołączenia palety kolorystycznej mebli do zabudowy.

Pytanie nr 68

Dotyczy branży sanitarnej – przedmiar robót uzupełnienie, poz. 34 oraz poz. 4 zestawienia wyposażenia. Wnosimy o uzupełnienie zapisu o lub równoważny, nie gorszy od opisywanego. Czy Zamawiający wymaga malowania proszkowego. Czy Zamawiający wybrał już kolorystykę paneli. Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty palety kolorystycznej w jakich może zostać wykonany panel / panele. Wnosimy o określenie ile gniazd elektrycznych 230 V zlicowanych z powierzchnią należy zamontować. Nie zostało to wpisane w zestawieniu wyposażenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuści malowanie proszkowe paneli. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty palety kolorystycznej.

Ilość gniazd elektrycznych 230 V zlicowanych z powierzchnią paneli – 4 szt. Zamawiający jednocześnie zmienia zapisy poz. 4 zestawienia wyposażenia uzupełniając go o ilość gniazd elektrycznych.

Pytanie nr 69

Dotyczy formularza ofertowego. Czy w związku z faktem, iż Zamawiający wymaga zaoferowania zarówno robót budowlanych ze stawka podatku VAT 23% jak i urządzeń medycznych których stawka podatku VAT wynosi 8%, jest możliwa zmiana formularza ofertowego. Proponujemy, aby Zamawiający odpowiednio dostosował formularz ofertowy, pozwalający wykazać: wartość netto, wartość podatku VAT z 8% stawką oraz wartość podatku VAT z 23 % stawką, jak i ostateczną wartość brutto.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zastosowanie stawki podatku VAT leży w gestii Wykonawcy, natomiast Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami części XI pkt 6 SIWZ podania ostatecznej ceny brutto oferty jako sumę wartości netto poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego + należny podatek VAT wyrażony w zł PLN.

Pytanie nr 70

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie materiałów i urządzeń równoważnych do podanych, pod warunkiem, iż będą one nie gorsze od zakładanych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Wykonawca nr 10**Pytanie nr 71**

Czy Zamawiający dopuści myjnię mieszczącą jednocześnie jeden basen okrągły i dwie kaczki?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Wykonawca nr 11**Pytanie nr 72**

W dokumentacji projektowej instalacji niskoprądowych w zestawieniu materiałów (strona 41-42) widnieje system przywoławczy firmy Schneider Electric Polska. Ponieważ firma Schneider Electric Polska wycofała ze swojego asortymentu w/w system przywoławczy prosimy o podanie parametrów technicznych (typ, model, ilość itd.) systemu równoważnego innego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemów przywoławczych innych producentów.

Wykonawca nr 12**Pytanie nr 73**

Proszę o podanie grubości okleiny CPL na skrzydłach: czy ma to być 0,2 mm czy 0,7 mm?

Odpowiedź: Należy wycenić drzwi wewnętrzne z okleiną CPL 0,7 mm.

Pytanie nr 74

Proszę o sprecyzowanie jaka będzie ościeżnica kątowna - oznaczenie kątowna odnosi się do ościeżnic metalowych. Niektórzy producenci, nie mają możliwości technologicznych na oklejenie takiej ościeżnicy okleiną CPL?

Odpowiedź: Ościeżnicę kątowną należy przyjąć jako wykonaną z blachy stalowej, laminowanej PCV w kolorze drewna (dobranej do kolorystyki skrzydła drzwiowego).

Pytanie nr 75

Czy we wszystkich drzwiach jest wymagana izolacja akustyczna na poziomie 21 dB? Zastosowanie kratki wentylacyjnej powoduje utratę parametru dźwiękoizolacyjności.

Odpowiedź: Należy utrzymać poziom dźwiękoszczelności drzwi min. $R_{w, wyp} = 21$ dB, jako wynikowej izolacyjności akustycznej drzwi wraz z nawiewnikiem, obliczonej na podstawie zadeklarowanej przez producenta izolacyjności akustycznej drzwi R_w oraz wskaźnika elementarnej znormalizowanej różnicy poziomów ciśnienia akustycznego $D_{(n, e, w)}$ podanego przez producenta nawiewnika. Można to osiągnąć przy zastosowaniu np. drzwi o $R_w = 28$ dB i wyciszzonego nawiewnika Renson Silendo 461 AK $D_{(n, e, w)} = 32$ dB lub porównywalnych. Dopuszcza się rozwiązanie alternatywne w postaci wykonania w

ścianie kratki transferowej o wskaźniku elementarnej znormalizowanej różnicy poziomów ciśnienia akustycznego $D_{(n, e, w)}$ co najmniej 52 dB, np. Aereco EHT501 lub porównywalne, przy zapewnieniu przepływu dp 60m³/h.

Wykonawca nr 13

Pytanie nr 76

Czy Zamawiający dopuści lampę o znikomej emisji ciepła z całkowitym udziałem promieniowania $\leq 0,1\%$ a nie 0,01? 0,01% jest parametrem nieosiągalnym i najprawdopodobniej jest to pomyłka przy pisaniu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści lampę o znikomej emisji ciepła z całkowitym udziałem promieniowania $\leq 0,1\%$.

Wykonawca nr 14

Pytanie nr 77

Dotyczy: Załącznik nr 8 do SIWZ "zestawienie wyposażenia – myjka dezynfektor – 2szt (symbol w dokumentacji projektowej: S20a)

Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o pojemności umożliwiającej wsad: 1 basen okrągły + 1 kaczka, 1 basen plastikowy podłużny + 1 kaczka, 3 kaczki, wiaderko, miska o średnicy do \varnothing 300 mm, bez możliwości załadunku butli do ssaków?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 78

Dotyczy: Załącznik nr 8 do SIWZ "zestawienie wyposażenia – myjka dezynfektor – 2szt (symbol w dokumentacji projektowej: S20a)

Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o mocy nie przekraczającej 3500 W?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Wykonawca nr 15

Pytanie nr 79

Czy system kontroli dostępu (dział 5 Dokumentacji technicznej i dział 6 „Zestawienia materiałów”) wchodzi w zakres przetargu? Brak przedmiarów na ten zakres prac. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: System kontroli dostępu nie wchodzi w zakres zadania.

Pytanie nr 80

Czy dźwiękowy system ostrzegawczy (dział 8 Dokumentacji technicznej i dział 8 „Zestawienia materiałów”) wchodzi w zakres przetargu? Brak przedmiarów na ten zakres prac. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) nie wchodzi w zakres zadania.

Pytanie nr 81

Przedmiar poz. 17 – proszę o podanie typu przewodów kabelkowych

Odpowiedź: W pozycji NR 17 należy ująć kabel YTKSY 53x2x0,5.

Pytanie nr 82

Przedmiar poz. 26 – proszę o podanie typu przewodów kabelkowych

Odpowiedź: W pozycji Nr 26 należy wycenić jedynie robociznę.

Pytanie nr 83

Przedmiar poz. 36 – proszę o podanie typu przewodów kabelkowych

Odpowiedź: W pozycji Nr 36 należy ująć kabel YTDY.

chał



Pytanie nr 84

Przedmiar poz. 37 – proszę o podanie typu przewodów kabelkowych

Odpowiedź: W pozycji Nr 37 należy ująć kabel Liryca 2x0,75.

Pytanie nr 85

Przedmiar poz. 56 – proszę o podanie typu przewodów kabelkowych

Odpowiedź: W pozycji Nr 56 należy ująć kabel YnTKSY 1x2x1,05.

Pytanie nr 86

Przedmiar poz. 57 – proszę o podanie typu przewodów kabelkowych

Odpowiedź: W pozycji Nr 57 należy ująć przewód HTKSH ekw PH 90 1x2x1,0.

Wykonawca nr 16**Pytanie nr 87**

Zwracamy się z pytaniem: Czy akceptowane będą osoby z uprawnieniami bez ograniczeń w odpowiednich specjalnościach i z doświadczeniem na stanowisku kierownika robót (przed przyznaniem uprawnień pod nadzorem odpowiedniej osoby) ponad 3 lata, lecz mające uprawnienia wydane przez odpowiedni organ krócej niż 3 lata?

Odpowiedź: Akceptowane będą osoby zgodnie z uprawnieniami jak wyżej.

Pytanie nr 88

Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ zawartej w rozdziale V punkcie 3a, która mówi:

„-opis doświadczenia zawodowego osób zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale IV punkt 1b specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odpowiednio dla pełnionej funkcji; musi zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia pełnienia przedmiotowej funkcji; (...)”.

Zwracamy się z pytaniem: W załączniku nr 5 do SIWZ do którego odwołuje się cytowana treść SIWZ nie ma mowy o podaniu terminów pełnienia przedmiotowych funkcji, lecz o doświadczeniu. Czy w związku z tym wystarczy podać ilość lat pełnienia przedmiotowej funkcji?

Odpowiedź: Zamawiający w załączeniu przedkłada zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ.

Wykonawca nr 17**Pytanie nr 89**

W przedmiarze robót dla branży sanitarnej, dział 4. pozycja 141 widnieją Nawietrzaki okienne – 24 szt. Proszę o sprecyzowanie czy zakup nawietrzaków należy do robót branży sanitarnej, czy są one dostarczane razem z oknami.

Odpowiedź: Montaż nawietrzaków w ilości 24 szt. należy wycenić zgodnie z przedmiarem dla branży sanitarnej (poz. 141).

Wykonawca nr 2**Pytanie nr 90**

Przedmiar-uzupełnienie

Czy pojemnik na mydło w płynie i pojemniki na środek do dezynfekcji rąk należy zastosować jako łokciowe?

Odpowiedź: Należy wycenić uniwersalny dozownik ścienny przeznaczony do dozowania preparatów do odkażania, mycia i pielęgnacji rąk o następujących właściwościach :

- dozowanie łokciowe lub grzbietem dłoni,
- wykonany z tworzyw sztucznych (bez elementów metalowych),
- dostosowany do pojemników o pojemności 500 ml,
- możliwość dezynfekcji wszystkich elementów dozownika,
- regulowanie ilości dozowanego środka : 0,5 ml, 1,0 ml i 1,5 ml,
- dozowanie do góry pojemnika,

- dozownik umożliwiający użycie preparatów różnych producentów

Wykonawca nr 7

Pytanie nr 91

Zgodnie z DT opisową branży architektonicznej (str.18) ściany w pomieszczeniach oraz komunikacji ogólnej należy wykończyć gładzią gipsową, jednakże w przedmiarze budowlanym brak stosownej pozycji – prosimy o uzupełnienie przedmiaru o te roboty;

Odpowiedź: Gładź gipsową należy wycenić na podstawie przedmiaru roboty ogólnobudowlane – uzupełnienie (poz. 7).

Pytanie nr 92

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie gładzi gipsowych na sufitach w pomieszczeniach, gdzie nie przewidziano montażu sufitów podwieszanych? – jeśli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru o te roboty;

Odpowiedź: Gładź gipsową należy wycenić na podstawie przedmiaru robót ogólnobudowlanych – uzupełnienie (poz. 6).

Pytanie nr 93

Do prawidłowego położenia wykładzin rulonowych konieczne jest wykonania wylewek samopoziomujących, tymczasem w przedmiarze budowlanym brak jest stosownej pozycji – prosimy o uzupełnienie przedmiaru o te roboty.

Odpowiedź: Wylewkę samopoziomującą należy wycenić na podstawie przedmiaru robót ogólnobudowlanych – uzupełnienie (poz. 2).

Wykonawca nr 18

Pytanie nr 94

Czy certyfikaty, deklaracje zgodności oraz katalogi lub inne dokumenty zawierające szczegółowe opisy mają dotyczyć tylko sprzętu medycznego wymienionego w załączniku nr 8 do SIWZ?

Odpowiedź: Certyfikaty, deklaracje zgodności oraz katalogi lub inne dokumenty zawierające szczegółowe opisy dotyczą sprzętu medycznego wymienionego w załączniku nr 8 do SIWZ.

Pytanie nr 95

Czy koniecznym jest dostarczenie z ofertą certyfikatów lub deklaracji zgodności oraz katalogów lub innych dokumentów zawierających szczegółowe opisy gdy będzie wypełniony i dostarczony z ofertą załącznik nr 8 do SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dołączenia w/w dokumentów do oferty.

Pytanie nr 96

Dotyczy - roboty budowlane
dot. działu 1 rozbiórek :

brak nakładów na rozbiórkę wykładzin podłogowych, płytek gresowych, cokolików i innych elementów, czy roboty te będą rozliczone dodatkowo kosztorysem powykonawczym ?

Odpowiedź: Powyższe nakłady zostały uwzględnione w pozycji nr 38 dział nr 5 „posadzki” gdzie założono rozebranie posadzek jak rozebranie konstrukcji betonowej nie zbrojonej gr. 8 cm.

Pytanie nr 97

Dotyczy - roboty budowlane
dot. poz. 10 przedmiaru

proszę o wyjaśnienie, czego dotyczy ta pozycja, gdyż w tym dziale brak rozbiórki elementów stalowych, a zatem dodatek za każdy nst. km, to chyba omyłka...

Odpowiedź: Poz. 10 przedmiaru należy wycenić na podstawie KNR 4-04 tablica 1107-01 i 1107-04 ponieważ w przedmiarze została podana jedynie tablica 1107-04 .Pozycja dotyczy złomu powstałego w wyniku rozbiórek ścian, posadzek i parapetów.

Pytanie nr 98

Dotyczy - roboty budowlane
dot. działu 2 rob. murowe

brak nakładów na montaż narożników aluminiowych przy wykonywaniu ścianek z g.k. na ruszcie, brak wzmocnień otworów profilami ościeżnicowymi, czy roboty te będą rozliczone dodatkowo kosztorysem powykonawczym ?

Odpowiedź: Narożniki aluminiowe oraz profile „UA” wzmacniające otwory należy uwzględnić w nakładach dla pozycji na wykonanie ścianek GK zgodnie z technologią ich wykonania w oparciu o P.T.

Pytanie nr 99

Dotyczy - roboty budowlane
dot. poz. 12 przedmiaru

ile ująć w tej pozycji płyt GKF gr.12,5mm, a ile płyt GKFI gr. 12,5mm wg opisu w PT .

Odpowiedź: W poz. 12 należy ująć płyty GKF gr. 12,5 mm w ilości 315,67 m² oraz płyt GKFI gr. 12,5 mm w ilości 315,67 m².

Pytanie nr 100

Dotyczy - roboty budowlane
dot. poz.16, 17, 18

brak nakładów na roboty wg opisu w PT konstrukcji , czy roboty te będą rozliczone dodatkowo kosztorysem powykonawczym ?

Odpowiedź: Roboty dotyczące poz. 16,17,18 należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót. W nakładach dotyczących materiałów w pozycji 17 należy uwzględnić również pręty gwintowane. Pozycja 18 nie dotyczy montażu belek lecz przez analogię montażu konstrukcji wsporczej dla umocowania elementów centrali wentylacyjnej. Pozycja przedmiaru Nr 16 zawiera nakłady opisane w projekcie w części konstrukcyjnej

1. Ręczne wykucie strzępi, bruzd i gniazd w ścianach.
2. Wykonanie i rozebranie stemplowań i deskowań.
3. Murowanie przesklepień ceglami.
4. Dostarczenie, obsadzenie i obmurowanie końcówek belek stalowych.
5. Wykucie cegieł z pomiędzy belek osadzonych w bruzdach oraz w części nad belkami.

Pytanie nr 101

Dotyczy - roboty budowlane
dot. działu 3 wykończenie wewnątrz :

brak nakładów na wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i na płytach gipsowych wg opisu w PT, czy roboty te będą rozliczone dodatkowo kosztorysem powykonawczym?

Odpowiedź: Gładź gipsową należy wycenić na podstawie przedmiaru roboty ogólnobudowlane – uzupełnienie (poz. 7).

Pytanie nr 102

Dotyczy - roboty budowlane
poz. 27 przedmiaru

proszę o podanie grubości parapetów z konglomeratu w tej pozycji oraz o potwierdzenie długości parapetów =1,32 m jak w rozbiórkach

Odpowiedź: Parapety z konglomeratu gr. 4 cm. Zamawiający potwierdza dł parapetów =1,32 m.

Pytanie nr 103

Dotyczy - roboty budowlane

dot. poz. 29, 30

proszę o wyjaśnienie co należy wyliczyć w tych pozycjach, gdyż w opisach P.T. są rozbieżności

Odpowiedź: Pozycja 29 – odbojnice wycenić zgodnie z przedmiarem szer. 14 cm z tym, że j.m. przyjąć jako m.b. Pozycja. 30 taśmy odbojowe szer. 20 cm.

Pytanie nr 104

Dotyczy - roboty budowlane

dot. poz. 35 przedmiaru

ile ująć w tej pozycji płyt GKF gr. 15mm, a ile płyt GKFI gr.15m wg opisu w PT

Odpowiedź: W poz. 35 należy ująć płyty GKF gr. 12,5 mm w ilości 71,817 m² oraz płyty GKFI gr. 12,5 mm w ilości 71,817 m².

Pytanie nr 105

Dotyczy - roboty budowlane

dot. poz. 46 i 49 przedmiaru

czy w obu tych pozycjach należy zastosować siatkę gr. 4 mm wg opisu w PT ?

Odpowiedź: W pozycjach 46 i 56 założyć siatkę gr. 4 mm wg opisu w P.T.

Pytanie nr 106

Dotyczy - roboty budowlane

dot. działu 5 posadzki :

- brak nakładów na wykonanie warstwy wygładzającej pod wykładziny z PCV do poz. 54 wg opisu w PT, czy roboty te będą rozliczone dodatkowo kosztorysem powykonawczym ?

Odpowiedź: Wylewkę samopoziomującą należy wycenić na podstawie przedmiaru robót ogólnobudowlanych – uzupełnienie (poz. 2).

Pytanie nr 107

Dotyczy - roboty budowlane

dot. działu 5 posadzki

- brak nakładów na wykonanie gruntowania podłoża do poz. 51, 52 wg opisu w PT, czy roboty te będą rozliczone dodatkowo kosztorysem powykonawczym ?

Odpowiedź: Wylewkę samopoziomującą należy wycenić na podstawie przedmiaru robót ogólnobudowlanych – uzupełnienie (poz.5).

Pytanie nr 108

Dotyczy - roboty budowlane

dot. działu 5 posadzki

- brak nakładów na montaż listew progowych: styk posadzek gresowych z posadzkami PCV, czy roboty te będą rozliczone dodatkowo kosztorysem powykonawczym ?

Odpowiedź: Koszt powyższych nakładów uwzględniony jest w materiałach pomocniczych dla poz. przedmiarów odnoszących się do robót wskazanych w pytaniu.


Pytanie nr 109

Dotyczy - roboty budowlane

dot. poz. 61 przedmiaru

czy jednostka obmiarowa w tej poz. to „ m2”, czy może mb listwy styropianowej ?

Odpowiedź: W pozycji 61 jednostką obmiarową ma być mb.



Pytanie nr 110

Dotyczy przedmiar – branża sanitarna:

- brak pozycji na montaż:

1. instalacji c.o. i podejść do grzejników łazienkowych GRAZ,
2. syfonów zlewozmywakowych
3. syfonów brodzikowych

Odpowiedź: Ad.1 W Pozycjach 4 i 5 przedmiaru instalacje sanitarne uwzględniono rurociągi c.o. Natomiast w pozycji 11 przedmiaru instalacje sanitarne, należy uwzględnić podejścia do grzejników. Syfony zlewozmywakowe i brodzikowe należy uwzględnić w odpowiednich pozycjach przedmiaru robót instalacyjnych sanitarnych tj. 99, 100, 101 .

Pytanie nr 111

Dotyczy –roboty budowlane :

dot. działu 8 rob. mal. Seg. A IIIp. :

brak nakładów zabezpieczenie istniejących posadzek np. folią PCV, czy roboty te będą rozliczone dodatkowo kosztorysem powykonawczym ?

Odpowiedź: W przedmiarze w poz. 99 przewidziano mycie posadzek po robotach malarskich.

Pytanie nr 112

Dotyczy –roboty budowlane :

dot. poz. 73 przedmiaru

proszę o wyjaśnienie czy w tej pozycji należy wycenić drzwi d3f aluminiowe czy drzwi d3f stalowe, tak jak opisane w zestawieniu PT ?

Odpowiedź: Drzwi df3 i df5 należy wycenić zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej w P.T.

Pytanie nr 113

Dotyczy –roboty budowlane :

dot. poz. 74 przedmiaru

proszę o wyjaśnienie czy w tej pozycji należy wycenić drzwi d5f aluminiowe o odp. ogn. EI-60, czy tak jak opisane w zestawieniu PT mają to być drzwi o odp. ogn. EI-30 ?

Odpowiedź: Drzwi df3 i df5 należy wycenić zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej w P.T.

Pytanie nr 114

Dotyczy –roboty budowlane :

dot. poz. 90 przedmiaru

nakłady w tej pozycji dotyczą zeszkobania i zmycia starych farb- powłok, w rzeczywistości ściany pokryte są farbami emulsyjnym (akrylowymi), znacznie trudniejszymi do usunięcia niż farby klejowe, czy zmienić podstawę wyceny, lub współczynnikiem zmienić nakład robocizny ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych niż podane w przedmiarze podstaw wyceny pod warunkiem, że będą technologicznie dotyczyły tego samego rodzaju robót. Ściany i stropy segmentu A III posiadają malaturę wykonaną z różnego rodzaju farb. Powierzchnie o trwałych, trudnych do usunięcia powłokach, wymagają jedynie przygotowania pod malowanie bez skrobania starej farby (nie dotyczy powłok z farb olejnych do których odnoszą się inne pozycje w przedmiarze). W związku z powyższym pozycję nr 90 należy wycenić zgodnie z przedmiarem.

Pytanie nr 115

Dotyczy - roboty instalacyjne:

Dot. koszt. instalacji sanitarnych. :

brak nakładów na montaż kabin natryskowych do brodzików wg opisu w PT, czy roboty te będą rozliczone dodatkowo kosztorysem powykonawczym?

Odpowiedź: Nakłady na montaż kabin natryskowych do brodzików należy uwzględnić w pozycji przedmiaru robót instalacyjnych sanitarnych Nr 99 .

Pytanie nr 116

Dotyczy - roboty instalacyjne
dot. poz. 102 i 103 przedmiaru

proszę o podanie parametrów technicznych lub wskazać przykładowego producenta stołów w tych pozycjach

Odpowiedź: W poz. 103 należy przyjąć stół roboczy z osadnikiem gipsu o wymiarach 160 cm x 60 cm (na rysunku technologii POM. C2.11). W poz. 102 pod hasłem stół dwustanowiskowy kryje się umywalka chirurgiczna dwuosobowa ze stali kwasoodpornej .

Pytanie nr 117

Dotyczy - roboty instalacyjne

proszę o wyjaśnienie, co z grzejnikami nieopisanymi na rys. C2- s.02 jako cytując:
„te grzejniki nie muszą być wyceniane”, czy zatem będą wymieniane?

Odpowiedź: Grzejniki na rys. C2-s.02 nie podlegają wymianie.

Pytanie nr 118

Dotyczy - roboty instalacyjne

brak nakładów na przeniesienie grzejników wg opisu w PT (zaznaczone na rys.), czy roboty te będą rozliczone dodatkowo kosztorysem powykonawczym?

Odpowiedź: Przeniesienie grzejników nie wchodzi w zakres zadania.

Pytanie nr 119

Dotyczy - roboty instalacyjne

brak nakładów na uszczelnienie ogniowo przejść instalacji wg opisu w PT, czy roboty te będą rozliczone dodatkowo kosztorysem powykonawczym?

Odpowiedź: Nie należy wyceniać robót związanych z uszczelnieniem przejść instalacyjnych. Nie wchodzi one w zakres zadania.


Wykonawca 19

Pytanie nr 120

Prosimy o wyjaśnienie dotyczące branży niskie prądy, gdyż przedmiary nie pokrywają się z projektem, w związku z tym jaki zakres przyjąć do wyceny, jeżeli ten z projektów prosimy również o zaktualizowanie przedmiarów. Ta sama sytuacja z branżą budowlaną, zestawienie stolarki okiennej nie pokrywa się z przedmiarem co przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć zakres przedstawiony w przedmiarach zarówno dla branży niskich prądów jak i branży budowlanej z uwzględnieniem wyjaśnień i zmian zawartych w niniejszych odpowiedziach .

Celem ułatwienia sporządzania przez wykonawców kosztorysów ofertowych Zamawiający dołącza dodatkowy przedmiar robót zawierający pozycje nie ujęte w poprzednio zamieszczonych przedmiarach. Zamawiający dołącza również zmodyfikowany Załącznik nr 5 i 8.

Samodzielny Publiczny
Szpital Miejski w Sosnowcu
DYREKTOR

Zbigniew Swoboda


M.A.C.