

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45410000-4 Tynkowanie
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8 Roboty malarskie
45431000-7 Kładzenie płytek
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych

NAZWA INWESTYCJI : Remont korytarza piwnicznego i pomieszczeń piwnicznych
ADRES INWESTYCJI : ul. Zegadłowicza 3 41-200 Sosnowiec
INWESTOR : SP Szpital Miejski Sosnowiec
ADRES INWESTORA : 41-219 Sosnowiec ul Szpitalna 1
BRANŻA : roboty malarskie ,posadzkowe, murowo-tynkowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Salaga
DATA OPRACOWANIA : 28.04.2011

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 1 kw. 11

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.04.2011

Data zatwierdzenia

KIEROWNICZKA
DZIAŁU REALIZACJI INWESTYCJI
Krzysztof Salaga

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pomieszczeń piwnicznych					
1	45442100-8	Roboty malarskie ,tynki R*1.50 -Dodatek za utrunienie w związku z instalacjami przebiegającymi pod stropem			
1	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.1	1208-02	Korytarz seg.C (85.6+2.2)*2*1.6+(1.96+4.96)*2*1.6+(5.4+8.0)*2*1.6	m ²	345.984	
		Korytarz seg. B 35.3+2.2*2*1.6	m ²	42.340	
		Korytarz seg. A (89.42+2.46)*2*1.6+(2.0*4.96)*2*1.6	m ²	325.760	
		szatnia w seg. A (4.7+13.79)*2*1.6+(1.5*1.0*2)+1.5*2.0	m ²	65.168	
				RAZEM	779.252
2	KNR-W 4-	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod-	m ²		
d.1	01 1202-09	łogi ponad 5 m2			
		Korytarz seg.C (85.6+2.2)*2*1.2+(1.96+4.96)*2*1.2+(5.4+8.0)*2*1.2	m ²	259.488	
		Korytarz seg. B 35.3+2.2*2*1.2	m ²	40.580	
		Korytarz seg. A (89.42+2.46)*2*1.2+(2.0*4.96)*2*1.2	m ²	244.320	
		sufity (85.6*2.2)+(1.96*4.96)+(5.4*8.0)+(35.3*2.2)+(89.42*2.46)+(2.0*4.96)	m ²	548.795	
		Depozyt ubrań w seg. C sufity (6.01*4.96)+(3.5*4.96)+(5.42*5.00)	m ²	74.270	
		ściany (6.01+4.96)*2*2.8+(3.5+4.96)*2*2.8+(5.42+5.0)*2*2.8	m ²	167.160	
		Szatnia w seg. A ściany (4.7+13.79)*2*1.3	m ²	48.074	
		Szatnia w seg. A sufit 4.7*13.79	m ²	64.813	
		maszynownia wentylacji segment C sufit 12.57*4.96	m ²	62.347	
		maszynownia wentylacji segment C ściany (12.57+4.96)*2*2.8	m ²	98.168	
		maszynownia wentylacji seg. B sufit 6.70*9.70	m ²	64.990	
		maszynownia wentylacji seg. B ściany (6.70+9.70)*2*4.0	m ²	131.200	
				RAZEM	1804.205
3	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	01 1206-04	ścian z jednokrotnym szpachlowaniem			
		779.252	m ²	779.252	
				RAZEM	779.252
4	KNR-W 4-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych	m ²		
d.1	01 1204-08	tynków z poszpachlowaniem nierówności			
		z pozycji nr 2			
		1804.205	m ²	1804.205	
				RAZEM	1804.205
5	KNR-W 4-	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.1	01 1202-07	20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
6	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-	m ²		
d.1	01 1204-01	nych sufitów - dodatek za utrudnienie do R wsp. 1,5			
		548.795+74.27+64.813+62.347+64.99	m ²	815.215	
				RAZEM	815.215
7	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-	m ²		
d.1	01 1204-02	nych ścian			
		1804.205-815.215	m ²	988.990	
				RAZEM	988.990
8	KNR-W 4-	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap.	szt.		
d.1	01 0709-05	o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicz-			
		nych, betonu na ścianach			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	30		szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
9	KNR-W 4-d.1 01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu 1.0*0.6*20	m ²		
			m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNR-W 4-d.1 01 0711-13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o pow. do 1 m2 w 1 miejscu 1.0*0.8*20	m ²		
			m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
11	KNR-W 4-d.1 01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu 2.20*2.00*5	m ²		
			m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
12	KNR-W 4-d.1 01 0711-18	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o pow. do 5 m2 w 1 miejscu 2.5*2.0*5	m ²		
			m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
13	KNR-W 4-d.1 01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm 0.9*2.0*10	m ²		
			m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
14	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie pod malowanie ścianki GK Szatnia seg.A 2.5*4.7*2	m ²		
			m ²	23.500	
				RAZEM	23.500
15	KNR 2-02 d.1 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych 11.75	m ²		
			m ²	11.750	
				RAZEM	11.750
16	KNR-W 4-d.1 01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 815	m ²		
			m ²	815.000	
				RAZEM	815.000
2		posadzki, okładziny ścian			
17	KNR AT-33 d.2 0201-01 analogia	Impregnacja posadzek betonowych żywicą epoksydową Harz EP 19 - impregnacja fragmentów posadzki po zabetonowaniu kanałów instalacyjnych. 0.6*210.0	m ²		
			m ²	126.000	
				RAZEM	126.000
18	KNR AT-33 d.2 0102-01	Gruntowanie podłoża zaolejonych, wilgotnych i/lub niezabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym 126	m ²		
			m ²	126.000	
				RAZEM	126.000
19	KNR 13-23 d.2 0107-05	Rozebranie oblicowań ścian z płytek Sanitariat przy sztni w segmencie A 1.6*3.0	m ²		
			m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
20	KNR AT-22 d.2 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża 4.8	m ²		
			m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
21	KNR AT-22 d.2 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm 4.8	m ²		
			m ²	4.800	
				RAZEM	4.800

