

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjneNAZWA INWESTYCJI : Remont korytarza kondygnacji piwnicznej oraz pomieszczeń w piwnicy.  
ADRES INWESTYCJI : ul. Zegadłowicza 3 41-200 Sosnowiec  
INWESTOR : SP Szpital Miejski Sosnowiec  
ADRES INWESTORA : 41-219 Sosnowiec ul Szpitalna 1  
BRANZA : roboty wod.kan.SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Sałaga  
DATA OPRACOWANIA : 01.05.2011Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : 1 kw. 11**NARZUTY**Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S  
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
01.05.2011

Data zatwierdzenia

**KIEROWNIK  
DZIAŁU REALIZACJI INWESTYCJI***Krzysztof Sałaga*

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont piwnic roboty sanitarne wodkan</b>					
1	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 4-02 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR-W 4- 02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR-W 4- 02 0229-01	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - w wykopie	m		
	4		m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
6	KNR-W 2- 15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
	2		m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	KNR-W 2- 15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
	2		m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	KNR-W 2- 15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
	1		podej.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR-W 2- 15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
	1		podej.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
	2		m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11	S 215 0600- 01 analogia	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
	4		m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
12	S 215 0500- 01	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm	szt.		
	4		szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
13	S 215 0500- 06	Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o śr.zewn.rury 20 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	S 215 0700- 03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur polipropylenowych o śr. 63 mm w budynkach niemieszkalnych	m		
	4		m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
15	KNR 2-15 0115-01 z.sz.3.4. 9903-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm - budynki służby zdrowia	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNR 2-15 0114-01 z.sz.3.4. 9903-02	Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm - budynki służby zdrowia	szt.		
	2		szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>