
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45442100-8 Roboty malarskie
45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej
45442180-2 Powtórne malowanie

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie holu głównego przy rejestracji oraz pomieszczeń pomocniczych współużytkowanych przez Pracownię Tomografu Komputerowego
ADRES INWESTYCJI : ul. Szpitalna 1 41-219 Sosnowiec
INWESTOR : SP "Szpital Miejski" w Sosnowcu
ADRES INWESTORA : Sosnowiec ul. Szpitalna 1
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Sałaga
DATA OPRACOWANIA : 2011.11.15

KIEROWNIK
DZIAŁU REALIZACJI INWESTYCJI

Krzysztof Sałaga

Poziom cen : 3 kw. 11

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2011.11.15

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Malowanie holu głównego i pom TK					
1 45442180-2 Malowanie korytarza - poczekalnia przy pracowni TK					
1	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² po obrysie 42,20 m wys. średnio 2,75 m . minus powierzchnia stolarki: 20,20 42.20*2.75-20.2	m ² m ²	95.850	
				RAZEM	95.850
2	NNRNKB d.1 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² 90.85	m ² m ²	90.850	
				RAZEM	90.850
3	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 90.85	m ² m ²	90.850	
				RAZEM	90.850
4	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian. Uwaga - zastosować farby lateksowe zmywalne. 95.85	m ² m ²	95.850	
				RAZEM	95.850
5	KNR-W 4- d.1 01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 95.85	m ² m ²	95.850	
				RAZEM	95.850
6	KNR 2-02 d.1 1217-05 analogia	Obramienia z kątownika - zabezpieczenie ościeży drzwiowych narożnikami dł. 1,6 w systemie C/S 12.80	m m	12.800	
				RAZEM	12.800
2 45442100-8 Korytarz w obszarze RTG - niski parter					
7	KNR 4-01 d.2 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian poczekalnia przy rejestracji RTG (4.80+3.60)*2*2.95-(1.60*4)-3.0 korytarz przy pracowni RTG (21.50+2.20)*2*2.95-(2.0*2.95)-(1.80+3.80+1.80*4+3.0) (5.0+2.0)*2*2.95-(2.40+1.80+2.80)-(2.0*2.95)	m ² m ² m ²	40.160 118.130 28.400	
				RAZEM	186.690
8	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² Stropy (4.80*3.60)+(21.50*2.20)+(5.0*2.0)	m ² m ²	74.580	
				RAZEM	74.580
9	NNRNKB d.2 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² 74.58	m ² m ²	74.580	
				RAZEM	74.580
10	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 186.69	m ² m ²	186.690	
				RAZEM	186.690
11	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 74.58	m ² m ²	74.580	
				RAZEM	74.580
12	KNR 4-01 d.2 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 186.69	m ² m ²	186.690	
				RAZEM	186.690
13	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 74.58	m ² m ²	74.580	
				RAZEM	74.580
14	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 74.58	m ² m ²	74.580	
				RAZEM	74.580
15	KNR 4-01 d.2 0710-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) 10	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
d.2	1215-08	74.58	m ²	74.580	
				RAZEM	74.580
3	45442100-8	malowanie hollu przy rejestracji			
17	KNR-W 4-	Malowanie tapet - zastosować farbę zmywalną lateksową	m ²		
d.3	01 1204-09	Krotność = 2 (7.10+13.00)*2*2.75	m ²	110.550	
				RAZEM	110.550
18	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²		
d.3	0101-01	110.55	m ²	110.550	
				RAZEM	110.550
19	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
d.3	1215-08	92.3	m ²	92.300	
				RAZEM	92.300