
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45421131-1 Instalowanie drzwi

NAZWA INWESTYCJI : Remont ciągów komunikacyjnych - malowanie bocznych klatek schodowych.
ADRES INWESTYCJI : ul. Zegadłowicza 3 41-200 Sosnowiec
INWESTOR : SP "Szpital Miejski" w Sosnowcu
ADRES INWESTORA : Sosnowiec ul. Szpitalna 1
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Sałaga
DATA OPRACOWANIA : 16.07.2012

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [kp] % R, S
Zysk [Z] % R+kp(R), S+kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.07.2012

Data zatwierdzenia

Nr spec. techn.	Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont ciągów komunikacyjnych - boczne klatki schodowe ul. Zegadłowicza 3						
	1	45410000-4	tynki			
STWiOR 001	1 d.1	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) seg. C klatka zachodnia 1.0*1.0*20 seg.C klatka wschodnia 1.0*1.0*25 seg.A klatka zachodnia 1.0*1.0*25 seg. A klatka wschodnia 1.0*1.0*30 korytarz seg. B 368.84*40%	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 20.000 25.000 25.000 30.000 147.536	
					RAZEM	247.536
STWiOR 001	2 d.1	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) stropy ostatnich kondygnacji 1.0*1.0*25 korytarz seg. B 137.39*50%	m ² m ² m ²	 25.000 68.695	
					RAZEM	93.695
STWiOR 001	3 d.1	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) 1.0*1.0*40	m ² m ²	 40.000	
					RAZEM	40.000
	2	45442100-8	malowanie			
STWiOR 001	4 d.2	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian klatki 101.68*1.60*4 korytarz seg. B ((36.35+2.42)*2)*2.7 minus powierzchnia drzwi i naświetli - 37.02	m ² m ² m ² m ²	 650.752 209.358 -37.020	
					RAZEM	823.090
STWiOR 001	5 d.2	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 Ściany klatki (6.55+3.70)*2*17.30*4 stropy i biegi na klatkach 6.55*3.70*5*4 3.58*2.22*4 minus powierzchnie lamperii i uzupełnionych tynków -650.752 -40.00 -25.00 -100.00 -147,536	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 1418.600 484.700 31.790 -650.752 -40.000 -25.000 -100.000	
					RAZEM	1119.338
	6 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 korytarz seg. B 2.42*36.35 ((36.35+2.42)*2)*0.46 9.35*2*0.46 (5.82+4.42)*0.46 4.42*5.82 2.78*3.03 6.32*2.42 hool główny sufit 5.48*4.90 5.48*4.25 10.66*6.87 Ściany	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 87.967 35.668 8.602 4.710 25.724 8.423 15.294 26.852 23.290 73.234	

- 3 -

Nr spec. techn.	Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	3133.104
STWiOR 001	12 d.2	KNR 4-01 1204-08 z.sz. 2.2 9912-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - praca na wysokości 5-10 m	m ²		
			Stropy nad ostatnimi kondygnacjami 96.94	m ²	96.940	
					RAZEM	96.940
STWiOR 001	13 d.2	KNR 4-01 1206-05 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe	m ²		
			650.752	m ²	650.752	
					RAZEM	650.752
	14 d.2	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem korytarz seg. B (36.35+2.42)*2*2.7 9.35*2*2.70 (5.82+4.42)*2*2.70 minus pow.drzwi i naświetli - 37.02	m ² m ² m ² m ²	209.358 50.490 55.296 -37.020	
					RAZEM	278.124
STWiOR 001	15 d.2	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m ²		
			516.49	m ²	516.490	
					RAZEM	516.490
	16 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów korytarz seg. B + hool główny 137.39+123.38 Oddział psychiatryczny korytarz + sale 254.59	m ² m ² m ²	260.770 254.590	
					RAZEM	515.360
STWiOR 001	17 d.2	KNR 4-01 1204-01 z.sz. 2.2 9912-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - praca na wysokości 5-10 m - klatki schodowe	m ²		
			Sufity nad ostatnią kondygnacją 96.94	m ²	96.940	
					RAZEM	96.940
STWiOR 001	18 d.2	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m ²		
			1418.60-650.752	m ²	767.848	
					RAZEM	767.848
	19 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 35.668+8.608+4.710+226.113	m ² m ²	275.099	
					RAZEM	275.099
	20 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - zastosować farby lateksowe odporne na szorowanie na moko oraz zmywanie zanieczyszczeń - np. PROLATEX - KABE lub inna o równowżnych parametrach w zakresie szorowalności i zmywalności. Kolor : K10250 lub zbliżony wg wzornika innego producenta. Oddział psychiatryczny - ściany 757.054	m ² m ²	757.054	
					RAZEM	757.054
STWiOR 001	21 d.2	KNR 2-02 1605-03 z.sz. 2.12. 9918	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 7 m Wysokość transportu ponad posadzkę 1-szej kondygnacji 15 m.	m ²		
			96.94	m ²	96.940	
					RAZEM	96.940
STWiOR 001	22 d.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:3)	m-g		
					RAZEM	18.413

Nr spec. techn.	Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
STWiOR 001	23 d.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.:7,9,12,17)	m-g		
					RAZEM	24.652
STWiOR 001	24 d.2	KNR 4-01 1207-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe	m		
			Przy lamperkach 101.68*4	m	406.720	
			Przy balustradach cokoliki 31.50*4	m	126.000	
			poręcze 31.50*4	m	126.000	
			korytarz seg. B (36.35+2.42)*2	m	77.540	
			9.35*2	m	18.700	
			(5.82+4.42)*2	m	20.480	
					RAZEM	775.440
STWiOR 001	25 d.2	KNR 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm	m ²		
			1.6*2	m ²	3.200	
			2.0*5	m ²	10.000	
			1.8*7	m ²	12.600	
			1.6*6	m ²	9.600	
					RAZEM	35.400
STWiOR 001	26 d.2	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
			2.05*2.07*4	m ²	16.974	
					RAZEM	16.974
	27 d.2	kalk. własna	Zabezpieczenie narożników ścian kątownikami dł. 1,50 m - C/S Acrovyn SO 50 lub w innym równoważnym systemie.	szt		
			60	szt	60.000	
					RAZEM	60.000
					RAZEM	35.400
STWiOR 001	28 d.3	KNR 4-01 0354-08	wymiana stolarki drzwiowej Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 Drzwi wejściowe na blok operacyjny 2.07*1.50 Drzwi do pracowni RTG 1.115*2.075	m ²		
				m ²	3.105	
				m ²	2.314	
					RAZEM	5.419
STWiOR 001	29 d.3	KNR-W 4-01 0306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 2.07*0.30	m ²		
				m ²	0.621	
					RAZEM	0.621
STWiOR 001	30 d.3	KNR-W 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm 2.07+4.14+1.24	m		
				m	7.450	
					RAZEM	7.450
STWiOR 001	31 d.3	KNR-W 4-01 0341-06 analogia	Wykucie bruzd pionowych 1 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			4.14	m	4.140	
					RAZEM	4.140
STWiOR 001	32 d.3	KNR 0-19 1024-06 analogia	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie - przez analogię montaż drzwi z profili stalowych, malowanych proszkowo. Skrzydło podzielone jednym poziomym szprosem, wypełnione szkłem bezpiecznym, matowym (nieprzeźroczystym). w dolnej części wypełnione panelem w standardzie producenta. Drzwi bez odporności p.poż. montaż drzwi - wym. w świetle ościeżnicy : 1,20 x 2,00, prawe. 1.35*2.07	m ²		
				m ²	2.795	

Nr spec. techn.	Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	2.795
STWiOR 001	33 d.3	KNR 0-19 1024-06 analogia	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie - przez analogię montaż drzwi ochronnych do pracowni RTG. Parametry zgodnie z zapisami w STWiOR. Wym. w świetle ościeżnicy: 1,10x2,00 lewe. 1.24*2.07	m ² m ²	 2.567	
					RAZEM	2.567
	4		roboty towarzyszące.			
STWiOR 001	34 d.4	KNR 4-02 0516-04 z.o.2.5. z.sz.3.2.2. 9906-2 analogia	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-4 - materiały z odzysku - demontaż i ponowny montaż grzejników c.o. Bez materiałów.	kpl. kpl.	 24.000	
			24			RAZEM 24.000
STWiOR 001	35 d.4	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³ m ³	 7.988	
			266.25*0.03			RAZEM 7.988
	36 d.4	kalk. własna	Opłata za wywóz i utylizację gruzu utylizację	m ³ m ³	 7.988	
			7.988			RAZEM 7.988
	37 d.4	KNR 4-01 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betonowych z podestami	szt. szt.	 364.000	
			364			RAZEM 364.000
	38 d.4	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ² m ²	 515.350	
			137.39+123.37+254.59			RAZEM 515.350