
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń dla potrzeb obszaru dermatologicznej izby przyjęć i pomieszczeń związanych z funkcjonowaniem oddziałów dermatologii i geriatry przy ul. Szpitalnej 1
ADRES INWESTYCJI : ul. Szpitalna 1 41-219 Sosnowiec
INWESTOR : SP "Szpital Miejski" w Sosnowcu
ADRES INWESTORA : Sosnowiec ul. Szpitalna 1
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sałaga Krzysztof
DATA OPRACOWANIA : 29.10.2012

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

INWESTOR :

Data opracowania
29.10.2012

Data zatwierdzenia

| Nr spec. techn. | Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|-----|-------------|--|----------------|--------------|----------------|
| Remont pomieszczeń dla potrzeb obszaru dermatologicznej izby przyjęć i pomieszczeń związanych funkcjonowaniem oddziałów dermatologii i geriatrii przy ul. Szpitalnej 1 | | | | | | |
| 1 45442100-8 malowanie ścian i stropów | | | | | | |
| | 1 | KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m ² | | |
| | d.1 | 1202-09 | sufity (3.50*3.99)+(3.99*3.10)+(2.50*4.58*8) | m ² | 117.934 | |
| | | | Sciany ((3.99+3.10)*2)*2.98 | m ² | 42.256 | |
| | | | ((3.99+3.50)*2)*2.98 | m ² | 44.640 | |
| | | | ((2.50+4.80)*2)*2.98)*8 | m ² | 348.064 | |
| | | | | | RAZEM | 552.894 |
| | 2 | KNR K-04 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m ² | | |
| | d.1 | 0305-01 | 42.256+44.64+348.064 | m ² | 434.960 | |
| | | | | | RAZEM | 434.960 |
| | 3 | KNR K-04 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku | m ² | | |
| | d.1 | 0305-04 | 117.934 | m ² | 117.934 | |
| | | | | | RAZEM | 117.934 |
| | 4 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m ² | | |
| | d.1 | 202 1134-01 | 117.934 | m ² | 117.934 | |
| | | | | | RAZEM | 117.934 |
| | 5 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m ² | | |
| | d.1 | 202 1134-02 | 434.96 | m ² | 434.960 | |
| | | | | | RAZEM | 434.960 |
| | 6 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - astosować farby lateksowe odporne na szorowanie na mokro oraz zmywanie np. PROLATEX - KABE lub inne o równowaznych parametrach w zakresie szorowalności i zmywalności. Kolor K 102050 lub zbliżony wg. wzornika innego producenta. | m ² | | |
| | d.1 | 1204-02 | 434.96 | m ² | 434.960 | |
| | | | | | RAZEM | 434.960 |
| | 7 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m ² | | |
| | d.1 | 1204-01 | 117.934 | m ² | 117.934 | |
| | | | | | RAZEM | 117.934 |
| 2 45430000-0 posadzki i okładziny ściennie | | | | | | |
| | 8 | KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m ² | | |
| | d.2 | 0818-05 | 117.934 | m ² | 117.934 | |
| | | | | | RAZEM | 117.934 |
| | 9 | KNR-W 4-01 | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek | m ² | | |
| | d.2 | 0812-05 | uwaga p.tab. | m ² | | |
| | | | 1.80*0.90 | m ² | 1.620 | |
| | | | | | RAZEM | 1.620 |
| | 10 | KNR-W 4-01 | Rozebranie okładziny ściennej | m ² | | |
| | d.2 | 0820-08 | izba przyjęć ((1.80+0.90)*2)*2.0 | m ² | 10.800 | |
| | | | dyżurki lekarskie fartuchy przy umywalkach 1.60*1.80*8 | m ² | 23.040 | |
| | | | | | RAZEM | 33.840 |
| | 11 | KNR K-04 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit | m ² | | |
| | d.2 | 0602-01 | 1.62*0.90 | m ² | 1.458 | |
| | | | | | RAZEM | 1.458 |
| | 12 | KNR K-04 | Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit | m ² | | |
| | d.2 | 0602-02 | ((1.80+0.90)*2)*2.0 | m ² | 10.800 | |
| | | | | | RAZEM | 10.800 |
| | 13 | KNR K-04 | Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej | m | | |
| | d.2 | 0602-03 | 5.40 | m | 5.400 | |
| | | | | | RAZEM | 5.400 |
| | 14 | KNR K-04 | Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej | m | | |
| | d.2 | 0602-04 | 4.00 | m | 4.000 | |
| | | | | | RAZEM | 4.000 |

| Nr spec. techn. | Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------|----------|--|--|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| | | | | | RAZEM | 4.000 |
| | 15 | KNR 0-12 d.2 1118-03 z.sz. 5.3.a | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. Ceramika gres: np. Końskie "Nowa Gala - Porcellanato Quarite 30x30 . Kolor QZ 03 (jasny beż) lub zbliżony wg wzornika innego producenta. 1.62 | m ² m ² | 1.620 | |
| | | | | | RAZEM | 1.620 |
| | 16 | KNR 0-12 d.2 0829-03 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej ceramika np. LASSELSBERGER Color One WAA1N 107, lub zbliżony wg wzornika innego producenta. 33.84 | m ² m ² | 33.840 | |
| | | | | | RAZEM | 33.840 |
| | 17 | KNR-W 4-01 d.2 0804-07 | Zerwanie posadzki cementowej 117.934 | m ² m ² | 117.934 | |
| | | | | | RAZEM | 117.934 |
| | 18 | ZKNR C-2 d.2 0605-04 | Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 10-15 mm - zastosować podkład samopoziomujący do szybkiego wykonania np. ceresit CN72 lub weber plus CT-C25-F5. 117.934 | m ² m ² | 117.934 | |
| | | | | | RAZEM | 117.934 |
| | 19 | KNNR 2 d.2 1206-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej - np. Tarket Granit . Kolor dostępny na rynku - do ustalenia w trakcie realizacji . 117.934 | m ² m ² | 117.934 | |
| | | | | | RAZEM | 117.934 |
| | 20 | KNNR 2 d.2 1206-07 | Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych 117.934 | m ² m ² | 117.934 | |
| | | | | | RAZEM | 117.934 |
| | 21 | KNNR 2 d.2 1206-04 analogia | Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone- przez analogię wywinięcie wykładziny na ściany 117.934 | m m | 117.934 | |
| | | | | | RAZEM | 117.934 |
| | 3 | 45332000-3 | wymiana armatury sanitarnej | | | |
| | 22 | KNR 4-04 d.3 0705-08 | Demontaż umywalk fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami 9 | szt. szt. | 9.000 | |
| | | | | | RAZEM | 9.000 |
| | 23 | KNR-W 4-02 d.3 0141-01 | Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 9 | szt. szt. | 9.000 | |
| | | | | | RAZEM | 9.000 |
| | 24 | KNR 4-04 d.3 0705-05 | Demontaż misek klozetowych fajansowych 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | | RAZEM | 1.000 |
| | 25 | KNR 4-04 d.3 0705-04 | Demontaż zbiorników płuczących blaszanych i z tworzyw sztucznych z rurami płuczącymi i wspornikami 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | | RAZEM | 1.000 |
| | 26 | KNR 2-15 d.3 0115-02 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 9 | szt. szt. | 9.000 | |
| | | | | | RAZEM | 9.000 |
| | 27 | KNR 2-15 d.3 0221-02 | Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - umywalki szer 50 cm dla baterii stojącej z półpostumentem w komplecie. 9 | szt. szt. | 9.000 | |
| | | | | | RAZEM | 9.000 |
| | 28 | KNR 2-15 d.3 0224-03 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' - spłuczka ceramiczna. 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | | RAZEM | 1.000 |
| | 4 | 45310000-3 | wymiana osprzętu elektrycznego | | | |
| | 29 | KNR 4-03 d.4 0606-05 | Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W - Zamontować oprawy OKN 236 świetłówkowe 2x36 W 16 | szt. szt. | 16.000 | |
| | | | | | RAZEM | 16.000 |

| Nr spec. techn. | Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------|-----------|--------------------------------|--|--|------------------------|--------------|
| | 30 d.4 | KNR 4-01 0108-11 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 10 km 117.934*0.02 (1.62+33.84)*0.02 | m ³ m ³ m ³ | 2.359 0.709 | |
| | | | | | RAZEM | 3.068 |
| | 31 d.4 | kalk. własna | Opłata za składowanie i utylizację gruzu 3.068 | m ³ m ³ | 3.068 | |
| | | | | | RAZEM | 3.068 |