

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane  
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Remont ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń w budynkach szpitala III p budynek Boczny  
ADRES INWESTYCJI : ul. Szpitalna 1 41-219 Sosnowiec  
INWESTOR : SP "Szpital Miejski" w Sosnowcu  
ADRES INWESTORA : Sosnowiec ul. Szpitalna 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Sałaga (Ogólnobudowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 29.10.2012

---

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S  
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
29.10.2012

Data zatwierdzenia

Nr spec. techn.	Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń w budynkach szpitalnych - III p budynek boczny</b>						
<b>1 45432000-4 wymiana posadzek</b>						
	1	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
	d.1	0818-05	5.20*4.10*4	m <sup>2</sup>	85.280	
					<b>RAZEM</b>	<b>85.280</b>
	2	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez szlifowanie	m <sup>2</sup>		
	d.1	0602-01	85.28	m <sup>2</sup>	85.280	
					<b>RAZEM</b>	<b>85.280</b>
	3	ZKNR C-2	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. do 2 mm	m <sup>2</sup>		
	d.1	0605-01	85.28	m <sup>2</sup>	85.280	
					<b>RAZEM</b>	<b>85.280</b>
	4	KNNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej np. Tarket Granit . Kolor dostępny na rynku - do ustalenia w trakcie realizacji .	m <sup>2</sup>		
	d.1	1206-02	85.28	m <sup>2</sup>	85.280	
					<b>RAZEM</b>	<b>85.280</b>
	5	KNNR 2	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
	d.1	1206-07	85.28	m <sup>2</sup>	85.280	
					<b>RAZEM</b>	<b>85.280</b>
	6	KNNR 2	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone - przez analogię wywinicie wykładziny na ściany	m		
	d.1	1206-04 analogia	(5.20*4)+(4.10*8)	m	53.600	
					<b>RAZEM</b>	<b>53.600</b>
<b>2 45421146-9 Wymiana ścianek działowych i sufitów podwieszanych</b>						
	7	KNR 4-04	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych - przez analogię rozebranie sufitu podwieszanego z płyt GK.	m <sup>2</sup>		
	d.2	0406-03 analogia	4.90*8.10	m <sup>2</sup>	39.690	
			4.70*5.80	m <sup>2</sup>	27.260	
					<b>RAZEM</b>	<b>66.950</b>
	8	KNR 0-14	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m <sup>2</sup>		
	d.2	2012-03	66.95	m <sup>2</sup>	66.950	
					<b>RAZEM</b>	<b>66.950</b>
	9	KNR 4-04	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek otynkowanych - przez analogię rozebranie ścianek działowych z płyt gipsowo kartonowych.	m <sup>2</sup>		
	d.2	0404-06 analogia	5.20*2.76	m <sup>2</sup>	14.352	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.352</b>
	10	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101	m <sup>2</sup>		
	d.2	2010-01	11*2.76	m <sup>2</sup>	30.360	
					<b>RAZEM</b>	<b>30.360</b>
	11	KNR AT-43	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 50 pod montaż drzwi i naświetli	szt.		
	d.2	0119-01	2	szt.	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
	12	KNR AT-02	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone obsadzone równocześnie ze wznoszeniem ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH o gr. 10 cm ościeżnice dla drzwi 90x200	szt.		
	d.2	2059-03 analogia	2	szt.	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>3 45421131-1 Wymiana stolarki drzwiowej</b>						
	13	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2	szt.		
	d.3	0354-04	10	szt.	10.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
	14	KNNR 2	Montaż ościeżnic stalowych regulowanych - dla drzwi o wym. 0,90x2,00 w świetle wykonanych z płyty otworowej laminowanej.	szt.		
	d.3	1104-01	12	szt.	12.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>

Nr spec. techn.	Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	
	15 d.3	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydła dla drzwi o wym. w świetle ościeżnicy 0,90 x 2,0 . Skrzydła z płyty otworowej laminowanej laminatem CPL 0,7 w kolorze w-g wzornika producenta do ustalenia na budowie. Wyposażenie : okucia standart, zamek wpuszczany z wkładką patentową. 12 *1.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.600	 21.600	
					<b>RAZEM</b>	<b>21.600</b>	
	16 d.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - malowanie sufitów podwieszanych. korytarz 2.10*21.20 (5.35*5.20)*3 4.20*5.00 5.20*4.40 3.30*4.40 3.40*4.40 3.40*1.40 3.10*1.30 2.90*1.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.520 83.460 21.000 22.880 14.520 14.960 4.760 4.030 4.060	 <b>RAZEM</b>	 <b>214.190</b>
	17 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności korytarz (2.10+21.20)*2*2.76 1.40*2.76*2 (((5.35+5.20)*2)*2.76)*3 ((4.20+5.00)*2)*2.76 ((5.20+4.40)*2)*2.76 ((3.30+4.40)*2)*2.76 ((3.40+4.40)*2)*2.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 128.616 7.728 174.708 50.784 52.992 42.504 42.588	 <b>RAZEM</b>	 <b>499.920</b>
	18 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - zastosować farby lateksowe odporne na szorowanie na mokro oraz zmywanie np. PROLATEX - KABE lub inne o równoważnych parametrach w zakresie szorowalności i zmywalności. Kolor K 102050 lub zbliżony wg. wzornika innego producenta. 499.92	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 499.920	 <b>RAZEM</b>	 <b>499.920</b>
	<b>4</b>	<b>45310000-3</b>	<b>Wymiana opraw osprzętu elektrycznego.</b>				
	19 d.4	KNNR 9 0502-01	Wymiana opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact montowanych w sufitach podwieszonych - oprawy 2x18 W. świetłówkowe np. AGA LGHT Beryl M-22 lub inne o podobnych parametrach. 31	szt szt	 31.000	 <b>RAZEM</b>	 <b>31.000</b>
	<b>5</b>	<b>45421153-1</b>	<b>Wymiana zabudów meblowych stałych.</b>				
	20 d.5	kalk. własna	Wymiana zabudowy meblowej stałej w pomieszczeniu 1 - wycenić zgodnie z załączonym wykazem w projekcie zabudów meblowych dla pom. nr 1 : SZAFKA NA DOKUMENTY Z DRZWIAMI 180/240/50 - 1 szt. SZAFKA NA DOKUMENTY Z DRZWIAMI 150/240/50 - 1szt. DRZWI PRZESUWNE DO ANEKSU - 2 SZT ZABUDOWA ANEKSU - 1szt. SZAFKA NA UBRANIA BEZ DRZWI 75/240/60 - 1 szt. MONTAZ ANEKSU - 1 szt. LADA RECEPCYJNA - 1 szt. PARAPETY - 3 SZT SZAFKA 120/90/40 POD PARAPETEM Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI - 1 szt. ZLEW ZE STALI NIERDZEWNEJ WPUSZCZANY W BLAT- 1szt. BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA - 1 szt. 1	Kpl. Kpl.	 1.000	 <b>RAZEM</b>	 <b>1.000</b>

Nr spec. techn.	Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	21 d.5	kalk. własna	Wymiana zabudowy meblowej stałej w pomieszczeniu nr 2 - wycenić zgodnie z z załączonym wykazem w projekcie zabudów meblowych dla pom. nr 2 : SZAFKA NA UBRANIA 94/240/60 - 1 szt. SZAFKA NAROŻNA 178/ 225/ 250/50 - 1 szt. SZAFKA 100/130/40 SZKLANA - 1 szt. SZAFKA 100/130/40 SZKLANA - 1 szt. 1	Kpl.     Kpl.	     1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
	22 d.5	kalk. własna	Wymiana zabudowy meblowej stałej w pomieszczeniu nr 3 - wycenić zgodnie z wykazem w projekcie zabudów meblowych dla pom. nr 3 : SZAFKA NAROŻNA 90/216/240/50 - 1 szt 1	Kpl.   Kpl.	   1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
	23 d.5	kalk. własna	Wymiana zabudowy meblowej stałej w pomieszczeniu nr 4 - wycenić zgodnie z wykazem w projekcie zabudów meblowych dla pom. nr 4 : SZAFKA 210/240/50 DRZWI PRZESUWNE - 1 szt. SZAFKA 120/240/60 DRZWI PRZESUWNE - 1 szt. PÓŁOKRĄGŁE PÓŁKI 30/240/40 - 1 szt. ANEKS W POKOJU SOCJALNYM - 1 szt. SZAFKA 120/240/60 DRZWI PRZESUWNE - 1 szt. SZAFKI Z BLATEM - 1 szt. 1	Kpl.      Kpl.	      1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
	24 d.5	kalk. własna	Wymiana zabudowy meblowej stałej w pomieszczeniu nr 5 - wycenić zgodnie z wykazem w projekcie zabudów meblowych dla pom. nr 5 : SZAFKA Z DRZWIAMI PRZESUWANymi 137/238/60 - 1 szt. 1	Kpl.   Kpl.	   1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
	25 d.5	kalk. własna	Wymiana zabudowy meblowej stałej w pomieszczeniu nr 6 - wycenić zgodnie z wykazem w projekcie zabudów meblowych dla pom. nr 6 : SZAFKA Z DRZWIAMI PRZESUWANymi 133/239/60 - 1 szt. 1	Kpl.   Kpl.	   1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
	<b>6</b>		<b>wywóz gruzu</b>			
	26 d.6	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 10 km  66.90*0.015 14.35*0.03	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  1.004 0.431	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.435</b>
	27 d.6	kalk. własna	Opłata za utylizację i składowanie gruzu  1.435	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.435	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.435</b>