

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ZABUDÓW MEBLOWYCH

WYKONAWCA:

PPHU RESPOL

DARIUSZ PAWŁOWSKI

41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

UL.PODLESIE 3

NIP 899-001-47-54

TEL. 32 264 83 12

605 588 585

ZLECAJĄCY:

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU

41-219 SOSNOWIEC

UL.SZPITALNA 1

ZAWIERA:

OPIS MATERIAŁOWY

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ZABUDÓW

POMIESZCZENIA III PIĘTRO BUDYNEK BOCZNY

1. POMIESZCZENIE NR1
2. POMIESZCZENIE NR2
3. POMIESZCZENIE NR3
4. POMIESZCZENIE NR4
5. POMIESZCZENIE NR5
6. POMIESZCZENIE NR6

KORYTARZ FIZJOTERAPIA PAWILONY

7. POMIESZCZENIE NR7

POMIESZCZENIE NR1

ZABUDOWA Z ANEKSEM

DRZWI PRZESUWNE W SYSTEMIE ALUMINIUM, LAMINAT POŁYSK, 3 POZIOME PASKI LAMINAT METALIZUJĄCY,

WNĘTRZE SZAF PŁYTA MELAMINOWANA 18MM – PÓŁKI POD SEGREGATORY

WYPOSAŻENIE ANEKSU KUCHENNEGO:

ZLEW ZE STALI NIERDZEWNEJ WPUSZCZANY W BLAT
BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA

SZAFKA WISZĄCA NA NACZYNIA,

FRONTY: LAMINAT HPL POLYSK 19MM
SZAFKI: PŁYTA MELAMINA 18MM
BLAT: LAMINOWANY 38MM
UCHWYTY: METALOWY
NA ŚCIANIE: PŁYTA LAMINOWANA GRUBOSC 12MM

LADA RECEPCYJNA

BIURKO 2-STANOWISKOWE, 2 KONTENERKI Z ZAMKIEM CENTRALNYM, 2 SZUFLADY NA KLAWIATURĘ, SZAFKA NA KSERO
BLATY BIUREK GR.38MM LAMINAT , OSŁONA LADY Z PRZODU LAMINAT POŁYSK, 19MM
W BLATACH BIURKA OTWORY NA KABLE

PARAPETY

LAMINOWANE 38MM

POMIESZCZENIE NR2

DRZWI PRZESUWNE W SYSTEMIE ALUMINIUM, PŁYTA LAMINOWANA
ŁĄCZONA ZE SZKŁEM MLECZNYM

WNĘTRZE SZAF PŁYTA MELAMINOWANA 18MM – PÓŁKI POD SEGREGATORY

SZAF WE WNĘCE 94CM NA UBRANIA – DRAŻEK I PÓŁKI

POMIESZCZENIE NR3

DRZWI PRZESUWNE W SYSTEMIE ALUMINIUM, PŁYTA MELAMINOWANA 18MM, SZKŁO LACOBEL BIAŁY,

WNĘTRZE SZAF PŁYTA MELAMINOWANA 18MM
– PÓŁKI POD SEGREGATORY, JEDNA CZĘŚĆ NA UBRANIA Z DRAŻKIEM,

POMIESZCZENIE NR4

DRZWI PRZESUWNE W SYSTEMIE ALUMINIUM, PŁYTA MELAMINOWANA
10MM, SZKŁO LACOBEL

WNĘTRZE SZAF PŁYTA MELAMINOWANA 18MM
– PÓŁKI POD SEGREGATORY, JEDNA CZĘŚĆ NA UBRANIA Z DRAŻKIEM,

POKÓJ SOCJALNY

DRZWI PRZESUWNE W SYSTEMIE ALUMINIUM, PŁYTA MELAMINOWANA
10MM

SZAFKI: PŁYTA MELAMINOWANA 18MM

BLAT LAMINOWANE 38MM

POMIESZCZENIE NR5

PŁYTA MEBLOWA MELAMINOWANA 18MM

DRZWI PRZESUWNE W SYSTEMIE ALUMINIUM, PŁYTA MELAMINOWANA
10MM

POMIESZCZENIE NR6

PŁYTA MEBLOWA MELAMINOWANA 18MM

DRZWI PRZESUWNE W SYSTEMIE ALUMINIUM, PŁYTA MELAMINOWANA
10MM

POMIESZCZENIE NR7 -FIZJOTERAPIA

PŁYTA LAMINOWANA 18MM

BLATY KONSOLI WYKONANE Z PŁYTY LAMINOWANEJ 36MM

KONTENERY Z ZAMKIEM CENTRALNYM

W BLATACH OTWORY NA KABLE

TRWAŁA ZABUDOWA POMIESZCZENIA NR1

SPECYFIKACJA:

SZAFKA NA DOKUMENTY Z DRZWIAMI 180/240/50

SZAFKA NA DOKUMENTY Z DRZWIAMI 150/240/50

DRZWI PRZESUWNE DO ANEKSU 2SZT

ZABUDOWA ANEKSU

SZAFKA NA UBRANIA BEZ DRZWI 75/240/60

MONTAZ ANEKSU

LADA RECEPCYJNA

PARAPETY 3SZT

SZAFKA 120/90/40

POD PARAPETEM Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI

ZLEW ZE STALI NIERDZIEWNEJ WPUSZCZANY W BLAT

BATERIA ZLEWOAMYWAKOWA

TRWAŁA ZABUDOWA POMIESZCZENIA NR2

SPECYFIKACJA:

SZAFA NA UBRANIA 94/240/60

SZAFA NAROŻNA 178/ 225/ 250/50

SZAFKA 100/130/40 SZKLANA

SZAFKA 100/130/40 SZKLANA

TRWAŁA ZABUDOWA POMIESZCZENIA NR3

SPECYFIKACJA:

SZAFKA NAROŻNA 90/216/240/50

STOLIK OKLICZNOŚCIOWY 120 X 60

TRWAŁA ZABUDOWA POMIESZCZENIA NR4

SZAFKA 210/240/50 DRZWI PRZESUWNE
SZAFKA 120/240/60 DRZWI PRZESUWNE
PÓŁOKRĄGŁE PÓŁKI 30/240/40

ANEKS W POKOJU SOCJALNYM
SZAFKA 120/240/60 DRZWI PRZESUWNE
SZAFKI Z BLATEM

TRWAŁA ZABUDOWA POMIESZCZENIA NR5

SZAFA Z DRZWIAMI PRZESUWANymi 137/238/60

TRWAŁA ZABUDOWA POMIESZCZENIA NR6

SZAFA Z DRZWIAMI PRZESUWANYMI 133/239/60

TRWAŁA ZABUDOWA POMIESZCZENIA NR7

BLATY BIURKA 36MM
KONTENEREK x 2 szt.