



SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI  
sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, dn. 14.08.2014r.

**WYKONAWCY  
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty remontowo - budowlane pn:

**Przebudowa III piętra segmentu C dla potrzeb oddziału chirurgii ogólnej z otolaryngologią Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.**

Znak sprawy ZP-2200-53/14

**Wyjaśnienia Zamawiającego**

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

1. W materiałach przetargowych zamieszczono „Zestawienie ilościowe wyposażenia” proszę o informację, czy całe wymienione tam wyposażenie podlega wycenie, czy tylko to, które zawarto w przedmiarach. Jeżeli całe – proszę o uzupełnienie przedmiarów.

**Odpowiedź:**

Należy posługiwać się przedmiarem

2. Czy należy wyceniać instalację centralnego ogrzewania – w umowie, PFU i ogłoszeniu o zamówieniu brak informacji o konieczności wykonania w/w robót.

**Odpowiedź:**

Należy wyceniać instalację centralnego ogrzewania

3. W przedmiarze robót elektrycznych brak dostosowania rozdzielnic RG do przyłączenia nowych rozdzielnic. Proszę o wprowadzenie stosownych pozycji.

**Odpowiedź:**

W przedmiarze proszę ująć dostosowanie rozdzielnic głównej do przyłączenia nowych tablic rozdzielczych ( 8 rozłączników bezpiecznikowych 63A oraz 2 rozłączniki 125A)

4. W przedmiarze robót elektrycznych brak rozdzielnic wentylacji RW-1 i RW-2. Proszę o wprowadzenie stosownych pozycji.

**Odpowiedź:**

Rozdzielnic RW-1 oraz RW-2 to szafy AKPiA które oprócz elementów autoamtyki zawierać będą pola dla zasilania nawilżaczy i wentylatorów współpracujących z centralami.

5. Czy przyjęte ilości przewodów i tras kablowych (zawarte w przedmiarze branży elektrycznej) zawierają zasilanie rozdzielnic wentylacji, centrali wentylacyjnych, nawilżaczy i wentylatorów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że przyjęte ilości zawierają.

6. Gazy Medyczne. W technologii pomieszczeń umieszczone są specyfikacje ściennych zestawów nadłóżkowych poziomych i pionowych. W udostępnionej dokumentacji brakuje informacji odnośnie ilości poszczególnych zestawów, natomiast na rzucie instalacji gazów medycznych wszystkie

109

oznaczone są skrótem "P.Ł.". Proszę o wskazanie pomieszczeń, w których Zamawiający wymaga montażu zestawów nadłóżkowych pionowych.

**Odpowiedź:**

Zestaw pionowy znajduje się w pomieszczeniu nr.031(jak na rysunku architektury nr A-03)

7. Proszę o podanie parametrów techniczno-funkcjonalnych zestawów nadłóżkowych elektryczno-gazowych tj. rodzaje oświetlenia wraz z mocą, wymagana długość zestawu, ilość gniazd elektrycznych i teleinformatycznych, ilość pkt. poboru gazów medycznych w przeliczeniu na stanowisko

**Odpowiedź:**

Dla ściennych zestawów przyjęto , na jedno stanowisko:

Gniazda gazowe:1xO2,1XVAC

2 xgniazda elektryczne

1x gniazdo elektryczne DATA

1x gniazdo wyrównania potencjału

1x gniazdo RJ 45

1x wyłącznik oświetlenia ogólnego

Oświetlenie ogólne 2x36W

Oświetlenie miejscowe 1x18W

Oświetlenie nocne 1x7W

Otworowanie pod system przyzywowy

W salach wybudzeń dla ściennych zestawów przyjęto , na jedno stanowisko:

Gniazda gazowe:2xO2,2XVAC,2x SP

4 xgniazda elektryczne

2x gniazdo elektryczne DATA

2x gniazdo wyrównania potencjału

1x gniazdo RJ 45

1x wyłącznik oświetlenia ogólnego

Oświetlenie ogólne 2x36W

Oświetlenie miejscowe 1x18W

Oświetlenie nocne 1x7W

Otworowanie pod system przyzywowy

Długość jednostki na jedno stanowisko min 160cm.

8. Proszę o podanie przykładowego typu wanny jezdnej (przedmiar inst. wodan) oraz panelu natryskowego dla tej wanny.

**Odpowiedź:**

Panel natryskowo-odpływowy składa się z baterii prysznicowej dł min.160cm, oraz zlewy ze stali nierdzewnej montowanego na wysokości 40 cm. Ponad poziomem posadzki

Wanna jezdna dla pacjenta leżącego np.

<http://www.formed.eu.pl/oferta,wozek-kapielowy-aquatic,187.html> – adres podany do celów poglądowych.

9.Proszę o korektę ilości w poz. 37 przedmiaru instalacji wodkan, gdyż obecnie jest zerowa.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że Pozycja 37 przedmiaru instalacji wod-kan nie występuje do wyceny – ma wartość „0”.

10. Proszę o sprawdzenie i ew. korektę poz 20 przedmiaru wodkan (myjnia FD1800). Wg dokumentacji projektowej powinno być 1kpl.

**Odpowiedź:**

Myjnia FD 1800 jest to urządzenie brudownikowi (myjnia dezynfektor wraz z syfonem).

Są dwa pomieszczenia z takim urządzeniem (pom.nr.04 i 012), proszę wycenić 2 kpl.

11..Proszę o korektę ilości w poz. 52 przedmiaru instalacji wentylacji, gdyż obecnie jest zerowa.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że Pozycja 52 przedmiaru instalacji wentylacji nie występuje do wyceny – ma wartość „0”.

12. Proszę o korektę ilości i grubości izolacji kanałów wentylacyjnych w dziale 15. IZOLACJA KANAŁÓW przedmiaru instalacji wentylacji.

Zgodnie z pkt.6.7 opisu technicznego PW Instalacji sanitarnych, kanały wentylacyjne powinny być izolowane matami gr 30,40,80mm.

**Odpowiedź:**

Izolacja z wełny mineralnej na folii aluminiowej:

- gr. 30 mm – 142,20 m<sup>2</sup>
- gr. 40 mm – 89,25 m<sup>2</sup>
- gr. 80 mm – 45,76 m<sup>2</sup>

Zamawiający modyfikuje wzór umowy:

W § 10 w ust. 1 dodaje się pkt. 4 o treści:

„w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawcę bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego w trybie art. 647<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1, za każde stwierdzone w tym zakresie uchybienie.”

**PREZES ZARZĄDU**

*Artur Nowak*

**PREZES ZARZĄDU**  
**WYKONAWCY**  
**PRACOWNI**  
**WYKONAWCZYCH**  
**ZARZĄDU**  
*mgr Robert Mędrala*

10/18/2024

10/18/2024