

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

NAZWA INWESTYCJI : Remont (naprawa) odcinków od S1 do S2 i od S2 do S3 uszkodzonej kanalizacji przy ul. Zegadłowicza 3

ADRES INWESTYCJI : 41-200 Sosnowiec ul. Zegadłowicza 3

INWESTOR : SP ZZOZ "Szpital Miejski" w Sosnowcu

ADRES INWESTORA : 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbigniew Franczyk

DATA OPRACOWANIA : 06.03.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
"Szpital Miejski" w Sosnowcu  
DYREKTOR

Zbigniew Swoboda

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06.03.2009

Data zatwierdzenia

ZBIGNIEW FRANCZYK  
Uprawniony do kierowania, nadzoru  
i nadzoru nad projekcją, adaptacji  
i oceniania stanu technicznego bu-  
dynek. Uprawn. Nr 1848/94/Kt  
ul. gen. Cioła Róweckiego 7B/14  
41-200 SOSNOWIEC

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Bezwykopowe uszczelnienie kanalizacji sr. 250 mm dł 45 mb, Szpital nr 1 ul.Zegadłowicza 3</b>					
1		<b>Bezwykopowe uszczelnienie kanalizacji</b>			
1	KNR 4-05II d.1 0102-01	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0.25 m wypełnionych osadem do 1/2 wysokości kanału 43	m m	43.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.000</b>
2	KNR 4-05II d.1 0119-01	Mechaniczne czyszczenie studzienek ściekowych 5	szt. szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
3	KNR 4-05II d.1 0120-02 0120-05	Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy wewnętrznej 1400 mm - grubość osadu 50 cm 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4	KNR 4-05II d.1 0119-02	Mechaniczne czyszczenie przykanalików 7	szt. szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
5	Wycena d.1 własna	Bezwykopowe uszczelnienie instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej rurciągią sr. 250 mm wraz z wycięciem 7 otworów pod przykanaliki 68.3	m m	68.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.300</b>