
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : SZPITAL MIEJSKI NR 1- DRZWI I ŚCIANKI P.POŻ
ADRES INWESTYCJI : UL ZEGADŁOWICZA 3 SOSNOWIEC
INWESTOR : SZPITAL MIEJSKI NR 1
ADRES INWESTORA : UL ZEGADŁOWICZA 3 SOSNOWIEC
BRANŻA : BUDOWLANA

KODY CPV

45421131-1 INSTALOWANIE DRZWI
45262520-2 ROBOTY MUROWE
45421152-4 INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH
45111220-6 - WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Montaż drzwi p.poż - CPV 45421131-1					
1	KNR 0-19 d.1 1024-06	Montaż drzwi p.poż stalowych jednoskrzydłowych ,pełnych,w ościeżnicy stalowej ,pełne , kratka went samozamyacz - ozn. rys DP1 0.8*2.0*2	m ²		
			m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
2	KNR 0-19 d.1 1024-06	Montaż drzwi p.poż stalowych jednoskrzydłowych ,pełnych ,w ościeżnicy stalowej ,pełne , profile ISO F30 samozamyacz,kratka went- ozn. rys DP2 0.9*2.0*16	m ²		
			m ²	28.800	
				RAZEM	28.800
3	KNR 0-19 d.1 1024-06	Montaż drzwi p.poż stalowych jednoskrzydłowych ,pełnych ,w ościeżnicy stalowej ,pełne , samozamyacz,- ozn. rys DP4 1.0*2.0*45	m ²		
			m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
4	KNR 0-19 d.1 1024-06	Montaż drzwi p.poż stalowych jednoskrzydłowych , ,w ościeżnicy stalowej , przeszklone , profile ISO F30 samozamyacz,- ozn. rys DP5 0.8*2.0*2	m ²		
			m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
5	KNR 0-19 d.1 1024-06	Montaż drzwi p.poż stalowych jednoskrzydłowych ,profilowych ,w ościeżnicy stalowej ,przeszkłone , profile ISO F30 samozamyacz,- ozn. rys DP6 1.0*2.0*9	m ²		
			m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
6	KNR 0-19 d.1 1024-06	Montaż drzwi p.poż stalowych duskrzydłowych ,profilowych ,w ościeżnicy stalowej ,przeszkłone szkłem przezroczystym ognioodpornym , szpros na wysokości klamki,zamek samozamyacz - ozn. rys DP7 1.1*2.0*20	m ²		
			m ²	44.000	
				RAZEM	44.000
7	KNR 0-19 d.1 1024-06	Montaż drzwi p.poż stalowych duskrzydłowych ,profilowych ,w ościeżnicy stalowej ,przeszkłone szkłem przezroczystym ognioodpornym , szpros na wysokości klamki,zamek samozamyacz - ozn. rys DP8 1.4*2.0*8	m ²		
			m ²	22.400	
				RAZEM	22.400
8	KNR 0-19 d.1 1024-06	Montaż drzwi p.poż stalowych duskrzydłowych ,profilowych ,w ościeżnicy stalowej ,przeszkłone szkłem przezroczystym ognioodpornym , szpros na wysokości klamki,zamek samozamyacz - ozn. rys DP9 1.4*2.0*4	m ²		
			m ²	11.200	
				RAZEM	11.200
9	KNR 0-19 d.1 1024-10	Montaż ścianek stalowych oszklonych na budowie(PS) 35.36+20.72+25.90	m ²		
			m ²	81.980	
				RAZEM	81.980
10	KNR 0-19 d.1 0931-08	Wymiana drzwi do windy na drzwi p.poż 1.5*2.0*2	m ²		
			m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR 0-19 d.1 0931-06	Wymiana drzwi na drzwi uchylne p.poż 1.0*2.0 1.1*2.0	m ²		
			m ²	2.000	
			m ²	2.200	
				RAZEM	4.200
2 Roboty budowlane CPV 45262520-2, CPV 45421152-4					
12	KNR 4-01 d.2 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 11*2.0*2.5	m ²		
			m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
13	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic o pow.do 2 m2 90	szt.		
			szt.	90.000	
				RAZEM	90.000
14	KNR 4-01 d.2 0349-02	Poszerzenie otworów drzwiowych 25*0.1*0.4*2	m ³		
			m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 4-01 d.2 0707-05	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegiel lub betonowym na stykach murów z ościeżnic. 108*5*2	m		
			m	1080.000	
				RAZEM	1080.000
16	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 108*5*0.5	m ²		
			m ²	270.000	
				RAZEM	270.000
17	KNR-W 2-02 d.2 0127-05	Ścianki działowe z pustaków szklanych 8.06+23.58+27.15	m ²		
			m ²	58.780	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	58.780
18	KNR-W 2-02 d.2 0127-05	Zamurowania okien luksferami E60 26.91	m ² m ²	26.910	
				RAZEM	26.910
19	KNR 19-01 d.2 0711-03	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III na ościeżach i bruzdach instalacyjnych z zaprawy cementowo-wapiennej o szer. do 45 cm 50*5+31*5.5	m m	420.500	
				RAZEM	420.500
20	KNR 7-28 d.2 0301-07	Rozebranie posadzek jednolitych lastrykowych 30	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
21	KNR 7-28 d.2 0303-02	Uzupełnienie posadzek z płytek lastrykowych 30	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
22	KNR 0-16 d.2 0151-01	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o grubości 11.5 cm 27.61+4.31 10.0+6.72+20.45+12.93	m ² m ² m ²	31.920 50.100	
				RAZEM	82.020
23	NNRNKB d.2 202 0841-01	(z.VII) tynki z mieszanki tynkarskiej "YTONG AI PUTZ" wykonywane ręcznie na ścianach 85*2	m ² m ²	170.000	
				RAZEM	170.000
24	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 170	m ² m ²	170.000	
				RAZEM	170.000
25	KNR 4-01 d.2 0106-05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi 4	m ³ m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
3 Wywóz i utylizacja gruzu i śmieci CPV 45111220-6					
26	KNR 4-01 d.3 0106-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbióranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 4	m ³ m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
27	KNR 4-01 d.3 0106-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbióranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km 4	m ³ m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
28	d.3	Oplata za składowanie gruzu na wysypisku 4	m ³ m ³	4.000	
				RAZEM	4.000